| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Светильник. Установка на кронштейнах**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 72 | 5673,82<br>2684,10 | 1223,01<br>833,87 | 408515<br>193255 | 88057<br>60039 | 127203 | 182372<br>47271 | 638157 |
| 20 | прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ | **Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**<br>*СП - 8%* | шт | 72 | 87500,00<br>-- | --<br>-- | 6300000<br>-- | --<br>-- | 6300000 | --<br>504000 | 6804000 |
| 21 | Ц13-080305-0903<br>1308-0305-0903<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 8617,69<br>7157,60 | 413,31<br>167,30 | 8618<br>7158 | 413<br>167 | 1047 | 5274<br>1111 | 15003 |
| 22 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ | **Ящик управления освещением автоматические выключатели 3P 1x32A 1P 1x1A контактор 1x25A таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**<br>*СП - 8%* | шт | 1 | 254464,29<br>-- | --<br>-- | 254464<br>-- | --<br>-- | 254464 | --<br>20357 | 274821 |
| 23 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,1 | **Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 72 | 1981,29<br>1968,34 | --<br>-- | 142653<br>141720 | --<br>-- | 933 | 102039<br>19575 | 264267 |
| 24 | С1247-210-0104<br>247-210-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Контроллер LORA Wan SZ-10**<br>*СП - 8%* | шт. | 72 | 81980,00<br>-- | --<br>-- | 5902560<br>-- | --<br>-- | 5902560 | --<br>472205 | 6374765 |
| 25 | Прайс-лист<br>ТОО"НИЛЕД" | **Корпус предохранителя PF35**<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 11774,11<br>-- | --<br>-- | 23548<br>-- | --<br>-- | 23548 | --<br>1884 | 25432 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **16208555** | **860712** | **14485521** | **878947** | **18454500** |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **862323** | **340361** | -- | **1366999** | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **14127882** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **184105** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **1040021** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **12483864** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **748817** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **1190135** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | **16066834** | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | **665** |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **1040021** | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | **2080673** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | **162663** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **739286** | | | | |
| | | | | | | | **1078264** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 130130 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 176864 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2387667 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 162663 | | | 94 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 18454501 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1202684 | | | 758 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |

## РАЗДЕЛ 4.Заземление опор

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 66 | 6864,07 | 237,24 | 453029 | 15658 | 338321 | 75092 | 570371 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1500,75 | 79,47 | 99050 | 5245 | | 42250 | |
| 27 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 55 | 910,04 | 30,40 | 50052 | 1672 | 35540 | 9609 | 64434 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 233,45 | 9,20 | 12840 | 506 | | 4773 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | 503081 | 17330 | 373861 | 84701 | 634805 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 111890 | 5751 | -- | 47023 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 503081 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 373861 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 117641 | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 84701 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 47023 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 634805 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 117641 | | | 80 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 634805 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | 117641 | | | 80 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1090931 | | | | 21512962 |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 969474 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 379351 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16781076 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1077927 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1593552 | |

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Маметова, Дачная, ул.Ю.Гагарина (СШ-94), Енбекшинский район**

## РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ц13-080201-0810<br>1308-0201-0810<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м кабеля | 333 | 553,47<br>258,41 | 227,04<br>70,74 | 184304<br>86049 | 75604<br>23556 | 22651 | 78916<br>21058 | 284277 |
| 2 | С1243-110-0501<br>243-110-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**<br>*СП - 8%* | км | 0,33966 | 73647,00<br>-- | --<br>-- | 25015<br>-- | --<br>-- | 25015 | --<br>2001 | 27016 |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | Тенге | | | | 209319 | 75604 | 47666 | 78916 | 311293 |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 86049 | 23556 | -- | 23059 | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 209319 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 22651 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 109605 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 25015 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 78916 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 23059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 311294 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 109605 | | | 75 |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 311294 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 109605 | | | 75 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ** | | | | | | | | | |
| 3 | Е11-330204-0101<br>1133-0204-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 3,2881 | 45264,08 | 18054,84 | 148833 | 59366 | 4175 | 88353 | 256161 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 25939,52 | 7648,79 | 85292 | 25150 | | 18975 | |
| 3.1 | 242985 С | **Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017** | шт. | 6,90501 | 423,00 | | | | 2921 | | |
| 3.2 | 244660 С | **Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78** | т | 0,001315 | 544445,00 | | | | 716 | | |
| 4 | С1243-701-0716<br>243-701-0716<br>РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**<br>*СП - 8%* | км | 3,353862 | 317171,00<br>-- | --<br>-- | 1063748<br>-- | --<br>-- | 1063748 | --<br>85100 | 1148848 |
| 5 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты типа СОТ36**<br>*СП - 8%* | шт. | 111 | 185,00<br>-- | --<br>-- | 20535<br>-- | --<br>-- | 20535 | --<br>1643 | 22178 |
| 6 | С1252-207-2615<br>252-207-2615<br>РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLIP22.127**<br>*СП - 8%* | шт. | 111 | 2158,00<br>-- | --<br>-- | 239538<br>-- | --<br>-- | 239538 | --<br>19163 | 258701 |