1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	**шт.**	**44**	**784,82** --	**--** --	**34532** --	**--** --	**34532** --	**--** **2763**	**37295**
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком** *СП - 8%*	**шт.**	**111**	**4362,00** --	**--** --	**484182** --	**--** --	**484182** --	**--** **38735**	**522917**
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**111**	**1378,00** --	**--** --	**152958** --	**--** --	**152958** --	**--** **12237**	**165195**
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270** *СП - 8%*	**шт.**	**111**	**2372,00** --	**--** --	**263292** --	**--** --	**263292** --	**--** **21063**	**284355**
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1** *СП - 8%*	**шт.**	**44**	**2941,00** --	**--** --	**129404** --	**--** --	**129404** --	**--** **10352**	**139756**
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной** *СП - 8%*	**шт.**	**111**	**3921,00** --	**--** --	**435231** --	**--** --	**435231** --	**--** **34818**	**470049**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2972253**	**59366**	**2827595**	**88353**	**3305455**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**85292**	**25150**	--	**244849**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1098280**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1098280**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**87863**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1186143**				
		Материалы	Тенге				**1873973**				
		Всего заработная плата	Тенге				**4175**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**110442**			
		Накладные расходы	Тенге				**1725140**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88353**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**156986**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2119312**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**110442**			**78**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3305455**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**110442**			**78**
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**23**	**11960,15**	**8066,85**	**275083**	**185537**	--	**136045**	**444018**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	89546	80510		32890	
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	23	49012,00	--	1127276	--	1127276	--	1217458
					--	--	--	--		90182	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	111	14965,84	8259,73	1661208	916830	79696	704062	2554492
					5988,13	2821,46	664682	313182		189222	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	111	10267,86	--	1139732	--	1139732	--	1230911
					--	--	--	--		91179	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
					1696,25	--	5089	--		1096	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
					--	--	--	--		395	
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	111	5673,82	1223,01	629794	135755	196104	281156	983826
					2684,10	833,87	297935	92560		72876	
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	111	87500,00	--	9712500	--	9712500	--	10489500
					--	--	--	--		777000	
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	8617,69	413,31	25853	1240	3140	15822	45009
					7157,60	167,30	21473	502		3334	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
					--	--	--	--		61071	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**111**	**1981,29** **1968,34**	**--** **--**	**219923** **218486**	**--** **--**	**1437**	**157310** **30179**	**407411**
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10** *СП - 8%*	**шт.**	**111**	**81980,00** **--**	**--** **--**	**9099780** **--**	**--** **--**	**9099780**	**--** **727982**	**9827762**
25	**Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"**	**Корпус предохранителя PF35** *СП - 8%*	**шт**	**6**	**11774,11** **--**	**--** **--**	**70645** **--**	**--** **--**	**70645**	**--** **5652**	**76297**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**24740161**	**1239468**	**22203482**	**1298059**	**28121277**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1297211**	**486754**	**--**	**2083058**	
		Материалы	Тенге				**22198070**				
		Всего заработная плата	Тенге				**285220**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1613909**			
		Накладные расходы	Тенге				**19651256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1162014**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1868807**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**25228891**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1031**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1613909**			
		Всего заработная плата	Тенге				**2542091**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**170056**			
		Местные материалы	Тенге				**1139732**				
		Накладные расходы	Тенге				**1127276**				
		Сметная прибыль	Тенге				**136045**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**214251**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2892387**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**98**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**170056**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**28121278**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1129**
								1783965			
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
26	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**69**	**6864,07** **1500,75**	**237,24** **79,47**	**473621** **103552**	**16369** **5483**	**353700**	**78505** **44170**	**596296**
27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**57,5**	**910,04**	**30,40**	**52327**	**1748**	**37156**	**10046**	**67363**