1	2	3	4	14	6	7	8	9	10	11	12	2130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				58903920					
		Сметная заработная плата	Тенге					3953438				2603
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									70364991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5657999					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4090760				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1414859				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49885234			
		- Перевозка грузов	Тенге				24132					
		- Накладные расходы	Тенге							5494657		
		- Сметная прибыль	Тенге							5212218		

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Жабаева, Аль-Фарабийский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине** *НР - 72%; СП - 8%*	**м кабеля**	**144**	553,47 258,41	227,04 70,74	79699 37210	32694 10187	9795	34126 9106	122931
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	**км**	**0,14688**	73647,00 --	-- --	10817 --	-- --	10817	-- 865	11682
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				90516	32694	20612	34126	134613
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37210	10187	--	9971	
		Материалы	Тенге				90516				
		Всего заработная плата	Тенге				9795				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					47397			
		Накладные расходы	Тенге				10817				
		Сметная прибыль	Тенге				34126				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				9971				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				134613				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					47397			33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				134613				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					47397			33
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ

3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%*	**км линии**	**1,1766**	45264,08 25939,52	18054,84 7648,79	53258 30520	21244 9000	1494	31616 6790	91664

1	2	3	4	15	6	7	8	9	10	11	12
3.1	242985 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,47086	423,00				1045		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000471	544445,00				256		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	1,200132	317171,00 --	-- --	380647 --	-- --	380647	-- 30452	411099
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	48	185,00 --	-- --	8880 --	-- --	8880	-- 710	9590
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	48	2158,00 --	-- --	103584 --	-- --	103584	-- 8287	111871
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21 *СП - 8%*	шт.	23	784,82 --	-- --	18051 --	-- --	18051	-- 1444	19495
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком *СП - 8%*	шт.	48	4362,00 --	-- --	209376 --	-- --	209376	-- 16750	226126
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	48	1378,00 --	-- --	66144 --	-- --	66144	-- 5292	71436
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270 *СП - 8%*	шт.	48	2372,00 --	-- --	113856 --	-- --	113856	-- 9108	122964
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	23	2941,00 --	-- --	67643 --	-- --	67643	-- 5411	73054
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной *СП - 8%*	шт.	48	3921,00 --	-- --	188208 --	-- --	188208	-- 15057	203265
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1209647	21244	1157883	31616	1340564
		Стоимость монтажных работ	Тенге				30520	9000	--	99301	
		Сметная прибыль	Тенге				398698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				398698				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				31896				
		Материалы	Тенге				430594				
							810949				
							1494				

1	2	3	16									2130
		Всего заработная плата	4		6	7	8	9	10	11	12	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					39520				
		Накладные расходы	Тенге				757691					
		Сметная прибыль	Тенге				31616					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67405					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				909970					
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					39520				28
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1340564					
		Сметная заработная плата	Тенге									
								39520				28

РАЗДЕЛ 3.Освещение

13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	11960,15 3893,30	8066,85 3500,44	23920 7787	16134 7001	-- 	11830 2860	38610
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	2	49012,00 --	-- --	98024 --	-- --	98024 	-- 7842	105866
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	14965,84 5988,13	8259,73 2821,46	718360 287430	396467 135430	34463 	304459 81826	1104645
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	48	10267,86 --	-- --	492857 --	-- --	492857 	-- 39429	532286
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3345,41 1696,25	35,32 --	6691 3392	71 --	3228 	2443 731	9864
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292 	-- 263	3555
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	48	5673,82 2684,10	1223,01 833,87	272343 128837	58705 40026	84801 	121581 31514	425438