1	2	3	4	23	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ									2130
		Нормативная трудоемкость	Тенге				57710				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					10694			7
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				57710				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					10694			7
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**11327696**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				528541				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					458321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					176193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8989665		
		- Накладные расходы	Тенге							512081	
		- Сметная прибыль	Тенге							839089	

Объект : **Строительство наружного освещения Мергентобе (Коктем), Аблайхан жартысы Таске т/а, Каратауский район**

РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля

1	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**216**	**553,47**	**227,04**	**119548**	**49041**	**14692**	**51189**	**184396**
		НР - 72%; СП - 8%			**258,41**	**70,74**	**55815**	**15280**		**13659**	
2	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,22032**	**73647,00**	**--**	**16226**	**--**	**16226**	**--**	**17524**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1298**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**135774**	**49041**	**30918**	**51189**	**201920**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**55815**	**15280**	**--**	**14957**	
		Материалы	Тенге				**135774**				
		Всего заработная плата	Тенге				**14692**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**71095**			
		Накладные расходы	Тенге				**16226**				
		Сметная прибыль	Тенге				**51189**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**14957**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**201920**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**71095**			**49**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**201920**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**71095**			**49**

РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	2,3479	45264,08	18054,84	106276	42391	2982	63090	182915
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	60903	17959		13549	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4,93059	423,00				2086		
3.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,000939	544445,00				511		
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	2,394858	317171,00	--	759580	--	759580	--	820346
		СП - 8%			--	--	--	--		60766	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	72	185,00	--	13320	--	13320	--	14386
		СП - 8%			--	--	--	--		1066	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.	72	2158,00	--	155376	--	155376	--	167806
		СП - 8%			--	--	--	--		12430	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	25	784,82	--	19620	--	19620	--	21190
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	72	4362,00	--	314064	--	314064	--	339189
		СП - 8%			--	--	--	--		25125	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	72	1378,00	--	99216	--	99216	--	107153
		СП - 8%			--	--	--	--		7937	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	72	2372,00	--	170784	--	170784	--	184447
		СП - 8%			--	--	--	--		13663	
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1**	шт.	25	2941,00	--	73525	--	73525	--	79407
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	72	3921,00	--	282312	--	282312	--	304897
		СП - 8%			--	--	--	--		22585	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1994073	42391	1890779	63090	2221736
	Стоимость монтажных работ		Тенге				60903	17959	--	164573	
							779200				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				779200				
		Сметная прибыль	Тенге				62336				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				841536				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1214873				
	Материалы		Тенге				2981				
	Всего заработная плата		Тенге					78862			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1108597				
		Накладные расходы	Тенге				63090				
		Сметная прибыль	Тенге				102237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1380200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2221736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					78862			

РАЗДЕЛ 3.Освещение

13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	22	11960,15 3893,30	8066,85 3500,44	263123 85653	177471 77010	--	130130 31460	424713
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	22	49012,00 --	-- --	1078264 --	-- --	1078264	-- 86261	1164525
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	72	14965,84 5988,13	8259,73 2821,46	1077541 431145	594700 203145	51696	456689 122738	1656969
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	72	10267,86 --	-- --	739286 --	-- --	739286	-- 59143	798429
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3345,41 1696,25	35,32 --	6691 3392	71 --	3228	2443 731	9864
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555