1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**			1696,25	--	8481	--		1827	
		СП - 8%	**шт.**	**3**	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
19	С1247-204-0753 247-204-0753 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"**			--	--	--	--		395	
		СП - 8%	**шт.**	**2**	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
20	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах**			--	--	--	--		263	
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**98**	5673,82	1223,01	556034	119855	173137	248228	868603
21	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W**			2684,10	833,87	263042	81719		64341	
		СП - 8%	**шт**	**98**	87500,00	--	8575000	--	8575000	--	9261000
22	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**			--	--	--	--		686000	
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**3**	8617,69	413,31	25853	1240	3140	15822	45009
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**			7157,60	167,30	21473	502		3334	
		СП - 8%	**шт**	**3**	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.**			--	--	--	--		61071	
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**98**	1981,29	--	194166	--	1269	138886	359696
25	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10**			1968,34	--	192897	--		26644	
		СП - 8%	**шт.**	**98**	81980,00	--	8034040	--	8034040	--	8676763
26	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35**			--	--	--	--		642723	
		СП - 8%	**шт**	**10**	11774,11	--	117741	--	117741	--	127160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		--	--	--	--		9419	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				21312835	1003327	19201739	1083883	24188453
		Материалы	Тенге				1107770	390228	--	1791737	
		Всего заработная плата	Тенге				19757836				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				255978				
		Накладные расходы	Тенге					1431454			
							17498404				
							1030647				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1663078				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				22451561				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					1431454			915
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1554999				
	Всего заработная плата		Тенге					66544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006250				
	Местные материалы		Тенге				441108				
		Накладные расходы	Тенге				53235				
		Сметная прибыль	Тенге				128659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					66544			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24188454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1497998			953
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	27	6864,07 1500,75	237,24 79,47	185330 40520	6406 2146	138404	30719 17284	233333
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	22,5	910,04 233,45	30,40 9,20	20476 5253	684 207	14539	3931 1953	26359
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				205806	7090	152943	34650	259692
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45773	2353	--	19237	
	Материалы		Тенге				205806				
	Всего заработная плата		Тенге				152943				
		Накладные расходы	Тенге					48126			
		Сметная прибыль	Тенге				34650				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259693				
		Сметная заработная плата	Тенге					48126			33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				259693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					48126			33
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				1308702				27730078
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						1132285			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					436729			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21964777		
		- Накладные расходы	Тенге							1270236	
		- Сметная прибыль	Тенге							2054080	

Временные здания и сооружения	Тенге								3313649
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								200554640
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1403882
Итого с дополнительными затратами	Тенге								201958522
Непредвиденные работы и затраты	Тенге								4039170
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								205997693
НДС - 12%	Тенге								24 719 723
ИТОГО стоимость строительство	Тенге								230 717 415,7

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.Л.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП номер	Договор ГЧП дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код			
		1/371/1	22.02.2021							

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них:		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов и оборудования	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	12 567 072	2 529 123							303 495	2 832 618
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	1 572 141	316 393							37 967	354 361
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2022 г.	669 092 874	134 632 804							16 155 937	150 788 741
Затраты на технический надзор 3,24%	23 521 290	4 362 820							523 538	4 886 358
Затраты на авторский надзор 1,12%	7 493 840	1 508 135							180 976	1 689 112
Всего к оплате:										160 551 190

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Модагасимов А.Б

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АВМ-Building 2007"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года

Акт выполненных работ №3

за Февраль 2022 (месяц, год) на Строительство, реконструкция наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 4 очереди строительства на 2021 г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Объект : Строительство наружного освещения ул.Балкыбекова, Енбекшинский район									
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка кабеля									
1	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	309	553,47	227,04	171021	70156	21018	73228	263789
		НР - 72%; СП - 8%			258,41	70,74	79847	21859		19540	
2	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,31518	73647,00	--	23212	--	23212	--	25069
		СП - 8%			--	--	--	--		1857	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				194233	70156	44230	73228	288858
							79847	21859	--	21397	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				194233				
		Материалы	Тенге				21018				
		Всего заработная плата	Тенге					101706			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23212				
		Накладные расходы	Тенге				73228				