1	2	3	4	2	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				21397				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				288858				70
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101706			
		Сметная заработная плата	Тенге				288858				70
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					101706			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Подвеска ВЛ

3	Е11-330204-0101 1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	3,3814	45264,08	18054,84	153056	61051	4293	90860	263430
		НР - 80%; СП - 8%			25939,52	7648,79	87712	25864		19513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7,10094	423,00				3004		
3.1	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	т	0,001353	544445,00				736		
3.2	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78									
4	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	3,449028	317171,00	--	1093932	--	1093932	--	1181447
		СП - 8%			--	--	--	--		87515	
5	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	103	185,00	--	19055	--	19055	--	20579
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
6	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127**	шт.	103	2158,00	--	222274	--	222274	--	240056
		СП - 8%			--	--	--	--		17782	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21**	шт.	17	784,82	--	13342	--	13342	--	14409
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
8	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	103	4362,00	--	449286	--	449286	--	485229
		СП - 8%			--	--	--	--		35943	
9	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	103	1378,00	--	141934	--	141934	--	153289
		СП - 8%			--	--	--	--		11355	
10	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	103	2372,00	--	244316	--	244316	--	263861
		СП - 8%			--	--	--	--		19545	

1	2	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1** *СП - 8%*	**шт.**	**17**	**2941,00** --	**--** --	**49997** --	**--** --	**49997**	**--** **4000**	**53997**
12	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной** *СП - 8%*	**шт.**	**103**	**3921,00** --	**--** --	**403863** --	**--** --	**403863**	**--** **32309**	**436172**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2791055**	**61051**	**2642292**	**90860**	**3112469**
							87712	**25864**	**--**	**230553**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1107274**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1107274**				
		Сметная прибыль	Тенге				**88582**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1195856**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1683781**				
		Материалы	Тенге				**4293**				
		Всего заработная плата	Тенге					**113576**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1530725**				
		Накладные расходы	Тенге				**90860**				
		Сметная прибыль	Тенге				**141971**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1916612**				**80**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**113576**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**3112468**				**80**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					**113576**			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 3.Освещение									
13	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м** *НР - 80%; СП - 8%*	**опора**	**70**	**11960,15** **3893,30**	**8066,85** **3500,44**	**837211** **272531**	**564680** **245031**	**--**	**414050** **100101**	**1351361**
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	**шт.**	**70**	**49012,00** --	**--** --	**3430840** --	**--** --	**3430840**	**--** **274467**	**3705307**
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**103**	**14965,84** **5988,13**	**8259,73** **2821,46**	**1541482** **616777**	**850752** **290610**	**73953**	**653319** **175584**	**2370385**
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	**шт**	**103**	**10267,86** --	**--** --	**1057590** --	**--** --	**1057590**	**--** **84607**	**1142197**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**3345,41** **1696,25**	**35,32** **--**	**10036** **5089**	**106** **--**	**4841**	**3664** **1096**	**14796**
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**3**	**1646,00** **--**	**--** **--**	**4938** **--**	**--** **--**	**4938**	**--** **395**	**5333**
19	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**103**	**5673,82** **2684,10**	**1223,01** **833,87**	**584403** **276462**	**125970** **85889**	**181971**	**260893** **67624**	**912919**
20	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	**шт**	**103**	**87500,00** **--**	**--** **--**	**9012500** **--**	**--** **--**	**9012500**	**--** **721000**	**9733500**
21	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**8617,69** **7157,60**	**413,31** **167,30**	**25853** **21473**	**1240** **502**	**3140**	**15822** **3334**	**45009**
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	**шт**	**3**	**254464,29** **--**	**--** **--**	**763393** **--**	**--** **--**	**763393**	**--** **61071**	**824464**
23	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	**Прибор или аппарат. Установка. Производство работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**103**	**1981,29** **1968,34**	**--** **--**	**204073** **202739**	**--** **--**	**1334**	**145972** **28004**	**378049**
24	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10** *СП - 8%*	**шт.**	**103**	**81980,00** **--**	**--** **--**	**8443940** **--**	**--** **--**	**8443940**	**--** **675515**	**9119455**
25	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"	**Корпус предохранителя PF35** *СП - 8%*	**шт**	**6**	**11774,11** **--**	**--** **--**	**70645** **--**	**--** **--**	**70645**	**--** **5652**	**76297**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**25986904** **1395071**	**1542748** **622032**	**23049085** **--**	**1493720** **2198450**	**29679072**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**20661263**				
		Материалы	Тенге				**265239**	**1499541**			
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**18295416**				