1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	4,857852	737632,00	--	3583307	--	3583307	--	3869972
		СП - 8%			--	--	--	--		286665	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	441	401,37	184,09	177004	81183	19850	73614	270667
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	75971	26270		20049	
19	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 3х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,44982	73647,00	--	33128	--	33128	--	35778
		СП - 8%			--	--	--	--		2650	
20	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	6	29426,86	22480,19	176561	134881	335	62760	258467
		НР - 72%; СП - 8%			6890,80	7637,03	41345	45822		19146	
21	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней**	шт.	6	5738,00	--	34428	--	34428	--	37182
		СП - 8%			--	--	--	--		2754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12436833	1646072	6967209	3423334	17128980
		Стоимость монтажных работ	Тенге				3775078	551078	--	1268814	
		Материалы	Тенге				5915993				
		Всего заработная плата	Тенге				234549				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1293569			
		Накладные расходы	Тенге				3650863				
		Сметная прибыль	Тенге				931370				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				547789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7395152				878
		Сметная заработная плата	Тенге					1293569			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3467783				
		Материалы	Тенге				28738				
		Всего заработная плата	Тенге					3032587			
		Транспортные расходы	Тенге				48475				
		Накладные расходы	Тенге				2491964				
		Сметная прибыль	Тенге				476780				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6436527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2572
		Сметная заработная плата	Тенге					3032587			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3053057				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3053057				
		Сметная прибыль	Тенге				244245				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3297302				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17128981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3450
		Сметная заработная плата	Тенге					4326156			
		РАЗДЕЛ 2.Освещение									
22	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	опора	147	11960,15	8066,85	1758142	1185827	--	869504	2837858
		НР - 80%; СП - 8%			3893,30	3500,44	572315	514565		210212	
23	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,675	97035,46	22342,21	65499	15081	998	50399	125170
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	49420	5964		9272	
24	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	235,2	7469,00	--	1756709	--	1756709	--	1897246
		СП - 8%			--	--	--	--		140537	
25	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	36,75	35459,60	2325,32	1303140	85456	881682	324532	1757886
		НР - 91%; СП - 8%			9142,91	561,27	336002	20627		130214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							778589		
25.1	279234 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	37,30125	20873,00						
26	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка (125 шт)**	т	1,852	845648,35	1658,45	1566141	3071	1392971	156021	1859935
		НР - 91%; СП - 8%			91845,90	730,74	170099	1353		137773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1392971		
26.1	304013 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012**	т	1,852	752144,00						
27	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПГС**	м3 грунта	58,8	1118,92	--	65792	--	--	47370	122215
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	65792	--		9053	
28	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	58,8	2810,00	--	165228	--	165228	--	178446
		СП - 8%			--	--	--	--		13218	
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	44,1	1118,92	--	49344	--	--	35528	91662

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	49344	--		6790	
30	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	м2	441	1089,42	64,33	480436	28370	169436	210276	745968
		НР - 72%; СП - 8%			640,88	21,36	282630	9420		55257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							169437		
30.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,0846	18651,00						
31	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	210,6	985,00	--	207441	--	207441	--	224036
		СП - 8%			--	--	--	--		16595	
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Опора СКФ 8-3 65/160-Б**	шт	147	92000,00	--	13524000	--	13524000	--	14605920
		СП - 8%			--	--	--	--		1081920	
33	Е11-131001-0401 1113-1001-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности металлические. Устройство напыляемой гидроизоляции полимочевиной толщиной 2 мм**	м2 поверхности	132,9	5388,91	185,75	716187	24686	651709	34530	810775
		НР - 69%; СП - 8%			299,41	77,14	39792	10252		60057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							651688		
33.1	249165 С	Эластомер полимочевинный двухкомпонентный напыляемый для защиты различных поверхностей	кг	305,67	2132,00						
34	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	147	14965,84	8259,73	2199979	1214181	105543	932407	3382977
		НР - 72%; СП - 8%			5988,13	2821,46	880255	414755		250591	
35	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения "К-1" 2,5/25-1,23**	шт	147	9500,00	--	1396500	--	1396500	--	1508220
		СП - 8%			--	--	--	--		111720	
36	Е11-130301-0601 1113-0301-0601 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за два раза**	м2	52,92	214,80	18,88	11367	1000	8122	1625	14031
		НР - 69%; СП - 8%			42,42	2,07	2245	110		1039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							6055		
36.1	149228 С	Грунтовка перхлорвиниловая, ХВ-050 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007938	762740,00						
36.2	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,003175	651547,00				2069		
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	м2	52,92	174,00	4,41	9208	234	5404	2488	12632
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	3570	37		936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
37.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,009526	508438,00				4843		
38	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3345,41 1696,25	35,32 --	20072 10177	212 --	9683	7328 2192	29592
39	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	6	1646,00 --	-- --	9876 --	-- --	9876	-- 790	10666
40	С1252-206-0105 252-206-0105 РСНБ РК 2015 применит.	Зажим ответвительный У733М *СП - 8%*	шт.	588	438,00 --	-- --	257544 --	-- --	257544	-- 20604	278148
41	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	147	5673,82 2684,10	1223,01 833,87	834052 394563	179783 122579	259706	372342 96511	1302905
42	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильники уличные светодиодные ABM Building RKU LED Smart 150W *СП - 8%*	шт	147	110714,29 --	-- --	16275001 --	-- --	16275001	-- 1302000	17577001
43	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Прибор или аппарат. Установка. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	147	1981,29 1968,34	-- --	291250 289346	-- --	1904	208329 39966	539545
44	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 *СП - 8%*	шт.	147	81980,00 --	-- --	12051060 --	-- --	12051060	-- 964085	13015145
45	Ц13-080305-0903 1308-0305-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	8617,69 7157,60	413,31 167,30	34471 28630	1653 669	4188	21096 4445	60012
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474 *СП - 8%*	шт	4	254464,29 --	-- --	1017857 --	-- --	1017857	-- 81429	1099286
		Заземление опор									