1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	162	6864,07	237,24	1111979	38433	830424	184317	1400000
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	243122	12874		103704	
48	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	135	910,04	30,40	122855	4104	87235	23586	158156
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	31516	1242		11715	
		Восстановление а/б покрытия									
49	Е11-270301-0205 1127-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной двух слоев 16 см. Устройство из песчано-гравийных смесей, обрабатываемых смешением на месте автогрейдерами с применением битума, с использованием материалов существующей дорожной одежды до 30 %	м2 покрытия и основания	1374	621,38	504,80	853780	693595	45865	319017	1266621
		НР - 108%; СП - 8%			83,20	131,78	114320	181066		93824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							460		
49.1	249132 С	Вода техническая	м3	18,4116	25,00						
50	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	206,1	2810,00	--	579141	--	579141	--	625472
		СП - 8%			--	--	--	--		46331	
51	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1374	1608,04	227,78	2209451	312970	1856631	89485	2482851
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	39850	43006		183915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1856591		
51.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	131,7666	14090,00						
51.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,374	25,00				34		
52	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к-12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1374	1992,25	0,28	2737346	385	2694867	45461	3005432
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	42094	--		222625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2694865		
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	191,2608	14090,00						
53	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1374	1855,31	240,97	2549200	331093	2178257	88357	2848562

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,54	39850	41962		211005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							2178225		
53.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	134,1024	16243,00						
53.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,374	25,00				34		
54	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к-2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1374	398,24	0,05	547176	69	540091	7577	599133
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	7016	--		44380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							540093		
54.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	33,2508	16243,00						
55	С1216-201-0202 216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,443	132836,00	--	191682	--	191682	--	207017
		СП - 8%			--	--	--	--		15335	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**66968906**	**4120203**	**59156755**	**4031575**	**76680521**
							3691948	**1380481**	--	**5680040**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**33968452**				
		Материалы	Тенге				**1298684**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2429728**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**29353794**				
		Накладные расходы	Тенге				**1749405**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2857428**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**38575285**				**1565**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2429728**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**31243745**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10426036**				
		Материалы	Тенге					**2642701**			
		Всего заработная плата	Тенге				**15577167**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**744369**				
		Местные материалы	Тенге				**2282170**				
		Накладные расходы	Тенге				**2682075**				
		Сметная прибыль	Тенге				**36207990**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге								**1771**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**2642701**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**1756709**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1756709**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**140537**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1897246**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**76680521**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**3337**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**5072429**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**93809502**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7467026**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5766275			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1931559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66123966		
		- Перевозка грузов	Тенге				48475				
		- Накладные расходы	Тенге							7454909	
		- Сметная прибыль	Тенге							6948854	
		Временные здания и сооружения	Тенге								2165684
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**131075418**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								917528
		Итого с дополнительными затратами	Тенге								**131992945**
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге								2639859
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**134632804**
		НДС - 12%	Тенге								16 155 937
		ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**150 788 740,9**

Заказчик:
Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.