1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	151,2	960,61	23,20	145244	3508	87364	51051	211999
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	54372	522		15704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	362,88	223,00				80922		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,48069	97035,46	22342,21	46644	10740	710	35891	89138
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	35194	4247		6603	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,48069	871634,00	--	418986	--	418986	--	452505
		СП - 8%			--	--	--	--		33519	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0896	443864,82	2836,37	39770	254	--	36062	81898
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	39516	112		6067	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0896	531110,00	--	47587	--	47587	--	51394
		СП - 8%			--	--	--	--		3807	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	63	11801,13	6800,19	743471	428412	8505	378853	1212110
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	306554	167012		89786	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	315	27,00				8505		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СКФ 8-4 70/160-Б**	шт	63	133928,57	--	8437500	--	8437500	--	9112500
		СП - 8%			--	--	--	--		675000	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	63	15265,24	8259,73	961710	520363	45232	413184	1484885

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	396115	177752		109992	
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23 *СП - 8%*	шт	63	11830,36	--	745313	--	745313	--	804938
					--	--	--	--		59625	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,19278	73647,00	--	14198	--	14198	--	15334
					--	--	--	--		1136	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	63	5808,02	1223,00	365905	77049	111303	165663	574093
					2818,31	833,88	177553	52534		42525	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W *СП - 8%*	шт	63	110714,29	--	6975000	--	6975000	--	7533000
					--	--	--	--		558000	
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	63	1802,35	--	113548	--	816	81167	210292
					1789,40	--	112732	--		15577	
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	63	81980,00	--	5164740	--	5164740	--	5577919
					--	--	--	--		413179	
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	1,9767	197229,12	751,90	389863	1487	222975	132819	564496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			83675,31	315,00	165401	623		41815	
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	5,9301	3666,00				21740		
19.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	33,6039	5088,00				170977		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,016234	317171,00	--	639491	--	639491	--	690650

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		51159	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	63	2158,00	--	135954	--	135954	--	146830
		СП - 8%			--	--	--	--		10876	
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	63	185,00	--	11655	--	11655	--	12587
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
23	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	63	2158,00	--	135954	--	135954	--	146830
		СП - 8%			--	--	--	--		10876	
24	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	63	4362,00	--	274806	--	274806	--	296790
		СП - 8%			--	--	--	--		21984	
25	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270**	шт.	63	2372,00	--	149436	--	149436	--	161391
		СП - 8%			--	--	--	--		11955	
26	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	63	3921,00	--	247023	--	247023	--	266785
		СП - 8%			--	--	--	--		19762	
		Заземление опор									
27	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	63	6864,06	237,23	432436	14945	322944	71679	544444
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	94547	5006		40329	
28	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	52,5	910,05	30,41	47777	1596	33925	9172	61505
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	12256	483		4556	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
29	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	1	7291,65	216,73	7292	217	1707	3925	12115
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	5368	84		897	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	1	241071,43	--	241071	--	241071	--	260357

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		19286	
31	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3345,41 1696,25	35,32 --	6691 3392	71 --	3228	2443 731	9864
32	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								32 273 795
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1604917				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1060743			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					409340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						25673001		
		- Накладные расходы	Тенге							1544487	
		- Сметная прибыль	Тенге							2390651	

Объект : **Строительство наружного освещения 1-Бадамская, Абайский район**

		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,264	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	4060 1421	2635 1210	4	2447 521	7027
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	1,28296	2810,00 --	-- --	3605 --	-- --	3605	-- 288	3893
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	79	16956,75 3187,04	-- --	1339583 251776	-- --	1087807	201421 123280	1664284
3.1	279845 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,1126	349485,00				1087807		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	19,3392	20873,00 --	-- --	403667 --	-- --	403667	-- 32293	435960
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	189,6	960,61 359,61	23,20 3,45	182132 68181	4398 654	109553	64017 19692	265841

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5.1	295746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	455,04	223,00				101474		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,60277	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	58490 44132	13467 5326	891	45006 8280	111776
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями *СП - 8%*	т	0,60277	871634,00 --	-- --	525395 --	-- --	525395	-- 42032	567427
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,113	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	50157 49836	321 142	--	45480 7651	103288
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 *СП - 8%*	т	0,113	531110,00 --	-- --	60015 --	-- --	60015	-- 4801	64816
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения *НР - 80%; СП - 8%*	опора	79	11801,13 4865,94	6800,19 2650,98	932289 384409	537215 209427	10665	475069 112589	1519947
10.1	154778 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	395	27,00				10665		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б *СП - 8%*	шт	56	133928,57 --	-- --	7500000 --	-- --	7500000	-- 600000	8100000
12	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 6-4 70/160-Б *СП - 8%*	шт	23	98214,29 --	-- --	2258929 --	-- --	2258929	-- 180714	2439643
13	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	3966 2937	1028 467	--	2723 535	7225
14	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	1	49012,00	--	49012	--	49012	--	52933