1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	97	15265,24	8259,73	1480729	801193	69645	636172	2286253
					6287,54	2821,46	609891	273681		169352	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	97	10267,86	--	995982	--	995982	--	1075661
					--	--	--	--		79679	
17	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,29682	73647,00	--	21860	--	21860	--	23609
					--	--	--	--		1749	
18	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	97	5808,02	1223,00	563378	118631	171371	255068	883922
					2818,31	833,88	273376	80886		65476	
19	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	97	87500,00	--	8487500	--	8487500	--	9166500
					--	--	--	--		679000	
20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	97	1802,35	--	174828	--	1256	124972	323784
					1789,40	--	173572	--		23984	
21	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	97	81980,00	--	7952060	--	7952060	--	8588225
					--	--	--	--		636165	
22	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	3,026	197229,12	751,90	596815	2275	341339	203324	864150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			83675,31	315,00	253201	953		64011	
22.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500**	комплект	9,078	3666,00				33280		

1	2	3	4	11	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	5000
15	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	97	15265,24	8259,73	1480729	801193	69645	636172	2286253
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	609891	273681		169352	
16	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	шт	97	10267,86	--	995982	--	995982	--	1075661
		СП - 8%			--	--	--	--		79679	
17	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,29682	73647,00	--	21860	--	21860	--	23609
		СП - 8%			--	--	--	--		1749	
18	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	97	5808,02	1223,00	563378	118631	171371	255068	883922
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	273376	80886		65476	
19	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	97	87500,00	--	8487500	--	8487500	--	9166500
		СП - 8%			--	--	--	--		679000	
20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	97	1802,35	--	174828	--	1256	124972	323784
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	173572	--		23984	
21	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	97	81980,00	--	7952060	--	7952060	--	8588225
		СП - 8%			--	--	--	--		636165	
22	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	3,026	197229,12	751,90	596815	2275	341339	203324	864150
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	253201	953		64011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	9,078	3666,00				33280		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	51,442	5088,00				261737		
23	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	3,08652	317171,00 --	-- --	978955 --	-- --	978955	-- 78316	1057271
		Линейная арматура									
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	97	185,00 --	-- --	17945 --	-- --	17945	-- 1436	19381
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	97	2158,00 --	-- --	209326 --	-- --	209326	-- 16746	226072
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21 *СП - 8%*	шт.	9	784,82 --	-- --	7063 --	-- --	7063	-- 565	7628
27	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270 *СП - 8%*	шт.	97	2372,00 --	-- --	230084 --	-- --	230084	-- 18407	248491
28	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	9	2941,00 --	-- --	26469 --	-- --	26469	-- 2118	28587
		Заземление опор									
29	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	96	6864,06 1500,75	237,23 79,47	658950 144072	22775 7629	492103	109224 61454	829628
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	80	910,05 233,45	30,41 9,20	72804 18676	2432 736	51696	13977 6942	93723
		Оборудование на напряжение до 1000В									
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	7291,65 5368,20	216,73 83,65	21875 16105	650 251	5120	11776 2692	36343

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474									
		СП - 8%	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
34	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"									
		СП - 8%	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								41947881
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2296674				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1507126			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					581362			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32842490		
		- Накладные расходы	Тенге							2194340	
		- Сметная прибыль	Тенге							3107251	

Объект : **Строительство наружного освещения Центральная ул. Бекболатов, Айшыкты, Абайский район**

		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,768	3212,18	2084,31	2467	1601	3	1487	4270
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м3	0,77952	2810,00	--	2190	--	2190	--	2365
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	48	16956,75	--	813924	--	660946	122382	1011211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3187,04	--	152978	--		74905	
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,8912	349485,00				660946		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4									
		СП - 8%	м3	11,7504	20873,00	--	245266	--	245266	--	264887
					--	--	--	--		19621	