1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	115,2	960,61	23,20	110662	2672	66564	38896	161523
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	41426	397		11965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	276,48	223,00				61655		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,36624	97035,46	22342,21	35538	8183	541	27346	67914
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	26814	3236		5031	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,36624	871634,00	--	319227	--	319227	--	344765
		СП - 8%			--	--	--	--		25538	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0683	443864,82	2836,37	30316	194	--	27489	62429
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	30122	86		4624	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0683	531110,00	--	36275	--	36275	--	39177
		СП - 8%			--	--	--	--		2902	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	48	11801,13	6800,19	566454	326409	6480	288650	923512
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	233565	127247		68408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	240	27,00				6480		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СКФ 8-4 70/160-Б**	шт	48	133928,57	--	6428571	--	6428571	--	6942857
		СП - 8%			--	--	--	--		514286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	114	15265,24	8259,73	1740238	941609	81850	747666	2686936

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	716779	321646		199032	
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	**Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23**	шт	114	11830,36	--	1348661	--	1348661	--	1456554
		СП - 8%			--	--	--	--		107893	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,34884	73647,00	--	25691	--	25691	--	27746
		СП - 8%			--	--	--	--		2055	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	114	5808,02	1223,00	662114	139422	201405	299771	1038836
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	321287	95062		76951	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	66	87500,00	--	5775000	--	5775000	--	6237000
		СП - 8%			--	--	--	--		462000	
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W**	шт	48	110714,29	--	5314286	--	5314286	--	5739429
		СП - 8%			--	--	--	--		425143	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	114	1802,35	--	205468	--	1476	146874	380529
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	203992	--		28187	
19	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	114	81980,00	--	9345720	--	9345720	--	10093378
		СП - 8%			--	--	--	--		747658	
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	3,6305	197229,12	751,90	716040	2730	409527	243941	1036780
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	303783	1144		76799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	10,8915	3666,00				39928		
20.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	61,7185	5088,00				314024		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	3,70311	317171,00	--	1174519	--	1174519	--	1268481
		СП - 8%			--	--	--	--		93962	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	114	185,00	--	21090	--	21090	--	22777
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
23	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	114	2158,00	--	246012	--	246012	--	265693
		СП - 8%			--	--	--	--		19681	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	33	784,82	--	25899	--	25899	--	27971
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
25	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	114	4362,00	--	497268	--	497268	--	537049
		СП - 8%			--	--	--	--		39781	
26	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	114	2372,00	--	270408	--	270408	--	292041
		СП - 8%			--	--	--	--		21633	
27	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	33	2941,00	--	97053	--	97053	--	104817
		СП - 8%			--	--	--	--		7764	
28	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	114	3921,00	--	446994	--	446994	--	482754
		СП - 8%			--	--	--	--		35760	
		Заземление опор									
29	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	57	6864,06	237,23	391252	13523	292186	64852	492592
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	85543	4530		36488	
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	47,5	910,05	30,41	43227	1444	30694	8299	55648
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	11089	437		4122	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование на напряжение до 1000В									
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	шт.	4	7291,65	216,73	29167	867	6827	15701	48458
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	21473	335		3589	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	шт	4	241071,43	--	964286	--	964286	--	1041429
		СП - 8%			--	--	--	--		77143	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	5	3345,41	35,32	16727	177	8069	6107	24660
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	8481	--		1827	
34	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	1646,00	--	8230	--	8230	--	8888
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								43195356
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2158195				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1438831			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					554855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						34359215		
		- Накладные расходы	Тенге							2039460	
		- Сметная прибыль	Тенге							3199656	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Алмахан кажы, Аксуат, Абайский район**

		Освещение									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	36	15265,24	8259,73	549549	297350	25848	236105	848506
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	226351	101572		62852	
2	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П**	шт	36	10267,86	--	369643	--	369643	--	399214
		СП - 8%			--	--	--	--		29571	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,11016	73647,00 --	-- --	8113 --	-- --	8113	-- 649	8762
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	209089 101459	44029 30020	63601	94665 24300	328054
5	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	36	87500,00 --	-- --	3150000 --	-- --	3150000	-- 252000	3402000
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	1802,35 1789,40	-- --	64885 64418	-- --	467	46381 8901	120168
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	36	81980,00 --	-- --	2951280 --	-- --	2951280	-- 236102	3187382
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,394	197229,12 83675,31	751,90 315,00	274937 116643	1048 439	157246	93666 29488	398091
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	4,182	3666,00				15331		
8.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	23,698	5088,00				120575		
9	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,42188	317171,00 --	-- --	450979 --	-- --	450979	-- 36078	487057
		Линейная арматура									
10	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	36	185,00 --	-- --	6660 --	-- --	6660	-- 533	7193