1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	36	2158,00 --	-- --	77688 --	-- --	77688	-- 6215	83903
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	шт.	18	784,82 --	-- --	14127 --	-- --	14127	-- 1130	15257
13	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270** *СП - 8%*	шт.	36	2372,00 --	-- --	85392 --	-- --	85392	-- 6831	92223
14	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1** *СП - 8%*	шт.	18	2941,00 --	-- --	52938 --	-- --	52938	-- 4235	57173
		Оборудование на напряжение до 1000В									
15	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7291,65 5368,20	216,73 83,65	14583 10736	433 167	3414	7851 1795	24228
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	2	241071,43 --	-- --	482143 --	-- --	482143	-- 38571	520714
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3345,41 1696,25	35,32 --	6691 3392	71 --	3228	2443 731	9864
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9993345**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				522999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132198			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7906057		
		- Накладные расходы	Тенге							481111	
		- Сметная прибыль	Тенге							740245	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Шалкаркол, Абайский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,624	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	2004 701	1300 597	3	1208 257	3469
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,63336	2810,00 --	-- --	1780 --	-- --	1780	-- 142	1922
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	39	16956,75 3187,04	-- --	661313 124295	-- --	537018	99436 60860	821609
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,5366	349485,00				537019		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	9,5472	20873,00 --	-- --	199279 --	-- --	199279	-- 15942	215221
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	93,6	960,61 359,61	23,20 3,45	89913 33659	2171 323	54083	31603 9721	131238
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	224,64	223,00				50095		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29757	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	28875 21787	6648 2629	440	22218 4087	55181
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,29757	871634,00 --	-- --	259372 --	-- --	259372	-- 20750	280122
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0562	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	24945 24786	159 70	--	22619 3805	51369
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9** *СП - 8%*	т	0,0562	531110,00 --	-- --	29848 --	-- --	29848	-- 2388	32236

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	39	11801,13	6800,19	460244	265207	5265	234528	750354
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	189772	103388		55582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	195	27,00				5265		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б	шт	39	133928,57	--	5223214	--	5223214	--	5641071
		СП - 8%			--	--	--	--		417857	
12	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	9	3965,66	1028,70	35691	9258	--	24511	65018
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	26433	4206		4816	
13	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	9	49012,00	--	441108	--	441108	--	476397
		СП - 8%			--	--	--	--		35289	
14	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	90	15265,24	8259,73	1373872	743375	64619	590263	2121266
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	565878	253931		157131	
15	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн для опоры освещения К1П	шт	90	10267,86	--	924107	--	924107	--	998036
		СП - 8%			--	--	--	--		73929	
16	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2754	73647,00	--	20282	--	20282	--	21905
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
17	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	90	5808,02	1223,00	522722	110070	159005	236661	820134

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	253647	75049		60751	
18	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	51	87500,00	--	4462500	--	4462500	--	4819500
		СП - 8%			--	--	--	--		357000	
19	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W**	шт	39	110714,29	--	4317857	--	4317857	--	4663286
		СП - 8%			--	--	--	--		345429	
20	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	90	1802,35	--	162212	--	1166	115953	300418
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	161046	--		22253	
21	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	90	81980,00	--	7378200	--	7378200	--	7968456
		СП - 8%			--	--	--	--		590256	
22	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**	км линии	2,756	197229,12	751,90	543563	2072	310882	185182	787044
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	230609	868		58300	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	8,268	3666,00				30310		
22.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	46,852	5088,00				238383		
23	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	км	2,81112	317171,00	--	891606	--	891606	--	962934
		СП - 8%			--	--	--	--		71328	
		Линейная арматура									
24	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	90	185,00	--	16650	--	16650	--	17982
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
25	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	90	2158,00	--	194220	--	194220	--	209758
		СП - 8%			--	--	--	--		15538	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	21	784,82	--	16481	--	16481	--	17799
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
27	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	90	2372,00	--	213480	--	213480	--	230558
		СП - 8%			--	--	--	--		17078	
28	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	21	2941,00	--	61761	--	61761	--	66702
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
		Заземление опор									
29	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	69	6864,06	237,23	473620	16369	353699	78505	596295
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	103552	5483		44170	
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	57,5	910,05	30,41	52328	1748	37157	10046	67364
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	13423	529		4990	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	7291,65	216,73	21875	650	5120	11776	36343
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	16105	251		2692	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3345,41	35,32	16727	177	8069	6107	24660
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	8481	--		1827	
34	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1646,00	--	8230	--	8230	--	8888
		СП - 8%			--	--	--	--		658	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								34088998
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1774174				