| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 20943975 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1275335 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1955559 | |

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Момышулы (ж/м Маятас), Енбекшинский район**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-080101-0202<br>1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Прим | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** | м3 основания | 1,584 | 3212,18 | 2084,31 | 5088 | 3301 | 6 | 3066 | 8806 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 1124,13 | 957,12 | 1781 | 1516 | | 652 | |
| 2 | С1211-601-0101<br>211-601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,60776 | 2810,00 | -- | 4518 | -- | 4518 | -- | 4879 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 361 | |
| 3 | Е11-330304-0101<br>1133-0304-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** | опора | 99 | 16956,75 | -- | 1678718 | -- | 1363201 | 252414 | 2085622 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 3187,04 | -- | 315517 | -- | | 154491 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 3.1 | 279845 С | **Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** | т | 3,9006 | 349485,00 | | | | 1363201 | | |
| 4 | С1212-101-0618<br>212-101-0618<br>РСНБ РК 2015 | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** | м3 | 24,2352 | 20873,00 | -- | 505861 | -- | 505861 | -- | 546330 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 40469 | |
| 5 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 237,6 | 960,61 | 23,20 | 228241 | 5512 | 137287 | 80224 | 333142 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 359,61 | 3,45 | 85442 | 820 | | 24677 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 5.1 | 295746 С | **Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 570,24 | 223,00 | | | | 127164 | | |
| 6 | Е11-060301-0406<br>1106-0301-0406<br>РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** | т | 0,75537 | 97035,46 | 22342,21 | 73298 | 16877 | 1117 | 56400 | 140074 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 73214,75 | 8835,44 | 55304 | 6674 | | 10376 | |
| 7 | С1222-509-1005<br>222-509-1005<br>РСНБ РК 2015 | **Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** | т | 0,75537 | 871634,00 | -- | 658406 | -- | 658406 | -- | 711078 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 52672 | |
| 8 | Е11-060301-0401<br>1106-0301-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** | т | 0,1426 | 443864,82 | 2836,37 | 63295 | 405 | -- | 57393 | 130343 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 441028,45 | 1252,36 | 62891 | 179 | | 9655 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С1217-101-0104<br>217-101-0104<br>РСНБ РК 2015 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 | т | 0,1426 | 531110,00 | -- | 75736 | -- | 75736 | -- | 81795 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 6059 | |
| 10 | Е11-330304-0401<br>1133-0304-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 22 | Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения | опора | 99 | 11801,13 | 6800,19 | 1168312 | 673219 | 13365 | 595340 | 1904744 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 4865,94 | 2650,98 | 481728 | 262447 | | 141092 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 10.1 | 154778 С | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 495 | 27,00 | | | | 13365 | | |
| 11 | прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "АВМ Building" | Опора СКФ 8-4 70/160-Б | шт | 99 | 133928,57 | -- | 13258928 | -- | 13258928 | -- | 14319642 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1060714 | |
| 12 | Ц13-080205-0301<br>1308-0205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов | шт. | 99 | 15265,24 | 8259,73 | 1511259 | 817713 | 71080 | 649289 | 2333392 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6287,54 | 2821,46 | 622466 | 279324 | | 172844 | |
| 13 | прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ<br>ТОО "АВМ Building" | Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23 | шт | 101 | 11830,36 | -- | 1194866 | -- | 1194866 | -- | 1290455 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 95589 | |
| 14 | С1243-110-0501<br>243-110-0501<br>РСНБ РК 2015 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,32334 | 73647,00 | -- | 23813 | -- | 23813 | -- | 25718 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1905 | |
| 15 | Ц13-080305-0409<br>1308-0305-0409<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17<br>Р. 1308 ТЧ п.4<br>Кзтр=1,05 | Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | шт. | 101 | 5808,02 | 1223,00 | 586610 | 123524 | 178437 | 265587 | 920372 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2818,31 | 833,88 | 284649 | 84222 | | 68176 | |
| 16 | прайс-листТОО<br>СТПРАЙС-<br>ЛИСТТОО "АВМ Building" | Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W | шт | 101 | 87500,00 | -- | 8837500 | -- | 8837500 | -- | 9544500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 707000 | |
| 17 | Ц13-080304-0501<br>1308-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | **Прибор или аппарат. Установка.**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 101 | 1802,35<br>1789,40 | --<br>-- | 182037<br>180729 | --<br>-- | 1308 | 130125<br>24973 | 337135 |
| 18 | С1247-210-0104<br>247-210-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**<br>*СП - 8%* | шт. | 101 | 81980,00<br>-- | --<br>-- | 8279980<br>-- | --<br>-- | 8279980 | --<br>662398 | 8942378 |
| 19 | Е11-330204-0104<br>1133-0204-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 22 | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек**<br>*НР - 80%; СП - 8%*<br>В ТОМ ЧИСЛЕ: | км линии | 3,143 | 197229,12<br>83675,31 | 751,90<br>315,00 | 619891<br>262992 | 2363<br>990 | 354536 | 211185<br>66486 | 897562 |
| 19.1 | 147589 С | **Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500** | комплект | 9,429 | 3666,00 | | | | 34567 | | |
| 19.2 | 306169 С | **Подвес типа ES1500E промежуточный** | шт. | 53,431 | 5088,00 | | | | 271857 | | |
| 20 | С1243-701-0716<br>243-701-0716<br>РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**<br>*СП - 8%* | км | 3,20586 | 317171,00<br>-- | --<br>-- | 1016806<br>-- | --<br>-- | 1016806 | --<br>81344 | 1098150 |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | |
| 21 | С1252-207-0803<br>252-207-0803<br>РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты типа СОТ36**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 185,00<br>-- | --<br>-- | 18315<br>-- | --<br>-- | 18315 | --<br>1465 | 19780 |
| 22 | С1252-207-2615<br>252-207-2615<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 2158,00<br>-- | --<br>-- | 213642<br>-- | --<br>-- | 213642 | --<br>17091 | 230733 |
| 23 | С1252-202-0511<br>252-202-0511<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 4362,00<br>-- | --<br>-- | 431838<br>-- | --<br>-- | 431838 | --<br>34547 | 466385 |
| 24 | С1252-202-0527<br>252-202-0527<br>РСНБ РК 2015 | **Зажим поддерживающий типа SO270**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 2372,00<br>-- | --<br>-- | 234828<br>-- | --<br>-- | 234828 | --<br>18786 | 253614 |
| 25 | С1252-207-2310<br>252-207-2310<br>РСНБ РК 2015 | **Крюк типа SOT21.01 сквозной**<br>*СП - 8%* | шт. | 99 | 3921,00<br>-- | --<br>-- | 388179<br>-- | --<br>-- | 388179 | --<br>31054 | 419233 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Заземление опор** | | | | | | | | | |
| 26 | Ц13-080208-0101<br>1308-0208-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** | шт. | 108 | 6864,06 | 237,23 | 741319 | 25621 | 553617 | 122878 | 933332 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1500,75 | 79,47 | 162081 | 8582 | | 69136 | |
| 27 | Ц13-080208-0202<br>1308-0208-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** | м | 90 | 910,05 | 30,41 | 81904 | 2737 | 58157 | 15724 | 105438 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 233,45 | 9,20 | 21010 | 828 | | 7810 | |
| | | **Оборудование на напряжение до 1000В** | | | | | | | | | |
| 28 | Ц13-080305-0905<br>1308-0305-0905<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** | шт. | 3 | 7291,65 | 216,73 | 21875 | 650 | 5120 | 11776 | 36343 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 5368,20 | 83,65 | 16105 | 251 | | 2692 | |
| 29 | Прайс-лист<br>СТПРАЙС-ЛИСТ | **Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** | шт | 3 | 241071,43 | -- | 723214 | -- | 723214 | -- | 781071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 57857 | |
| 30 | Ц13-080303-0601<br>1308-0303-0601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 3 | 3345,41 | 35,32 | 10036 | 106 | 4841 | 3664 | 14796 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1696,25 | -- | 5089 | -- | | 1096 | |
| 31 | С1247-204-0757<br>247-204-0757<br>РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 3 | 1646,00 | -- | 4938 | -- | 4938 | -- | 5333 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 395 | |
| | | **Прокладка КЛ** | | | | | | | | | |
| 32 | Е11-340201-0301<br>1134-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** | канало-километр трубопровода | 0,0795 | 191934,81 | -- | 15259 | -- | 291 | 11376 | 28766 |
| | | *НР - 76%; СП - 8%* | | | 188281,45 | -- | 14968 | -- | | 2131 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 32.1 | 131568 С | **Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3** | м3 | 0,00636 | 43797,00 | | | | 279 | | |
| 33 | С1241-201-0607<br>241-201-0607<br>РСНБ РК 2015 | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм** | м | 79,5 | 198,00 | -- | 15741 | -- | 15741 | -- | 17000 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1259 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Ц13-080201-0901<br>1308-0201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** | м кабеля | 79,5 | 401,37 | 184,09 | 31909 | 14635 | 3579 | 13271 | 48794 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 172,27 | 59,57 | 13695 | 4736 | | 3614 | |
| 35 | С1243-113-0805<br>243-113-0805<br>РСНБ РК 2015 | **Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66** | км | 0,08109 | 737632,00 | -- | 59815 | -- | 59815 | -- | 64600 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4785 | |
| 36 | Ц13-080201-2701<br>1308-0201-2701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** | шт. | 2 | 11068,73 | 100,40 | 22137 | 201 | 1264 | 14944 | 40048 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10336,20 | 41,83 | 20672 | 84 | | 2967 | |
| 37 | С1243-903-5002<br>243-903-5002<br>РСНБ РК 2015 | **Муфта соединительная для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLJ-01/4X10-35-T** | шт. | 2 | 16860,00 | -- | 33720 | -- | 33720 | -- | 36418 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2698 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 49157804 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 2607119 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 1686864 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 650653 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 38727851 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2494656 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3641316 | |

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Найзатас ж/м Елтай, Енбекшинский район**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Освещение** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-330304-0301<br>1133-0304-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** | опора | 61 | 3965,66 | 1028,70 | 241905 | 62751 | -- | 166131 | 440679 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2936,96 | 467,37 | 179155 | 28510 | | 32643 | |
| 2 | С1225-204-0301<br>225-204-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** | шт. | 61 | 49012,00 | -- | 2989732 | -- | 2989732 | -- | 3228911 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 239179 | |