1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1159204			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					447324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26959892		
		- Накладные расходы	Тенге							1670615	
		- Сметная прибыль	Тенге							2525111	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.ж/м Кокбулак, Абайский район**

		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	27	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	107073 79298	27775 12619	--	73534 14449	195055
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	27	49012,00 --	-- --	1323324 --	-- --	1323324	-- 105866	1429190
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	686936 282939	371688 126966	32309	295131 78565	1060633
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	45	10267,86 --	-- --	462054 --	-- --	462054	-- 36964	499018
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,1377	73647,00 --	-- --	10141 --	-- --	10141	-- 811	10952
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	261361 126824	55035 37524	79502	118331 30375	410067
7	прайс-листТОО СТПРАЙС- ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	45	87500,00 --	-- --	3937500 --	-- --	3937500	-- 315000	4252500

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	45	1802,35 1789,40	-- --	81106 80523	-- --	583	57977 11127	150209
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	45	81980,00 --	-- --	3689100 --	-- --	3689100	-- 295128	3984228
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,4787	197229,12 83675,31	751,90 315,00	291643 123731	1112 466	166800	99357 31280	422280
10.1	147589 С	**Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500**	комплект	4,4361	3666,00				16263		
10.2	306169 С	**Подвес типа ES1500E промежуточный**	шт.	25,1379	5088,00				127902		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0** *СП - 8%*	км	1,508274	317171,00 --	-- --	478381 --	-- --	478381	-- 38270	516651
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	шт.	45	185,00 --	-- --	8325 --	-- --	8325	-- 666	8991
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	шт.	45	2158,00 --	-- --	97110 --	-- --	97110	-- 7769	104879
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	шт.	9	784,82 --	-- --	7063 --	-- --	7063	-- 565	7628
15	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком** *СП - 8%*	шт.	45	4362,00 --	-- --	196290 --	-- --	196290	-- 15703	211993
16	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270** *СП - 8%*	шт.	45	2372,00 --	-- --	106740 --	-- --	106740	-- 8539	115279

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1** *СП - 8%*	**шт.**	**9**	**2941,00** --	**--** --	**26469** --	**--** --	**26469**	**--** **2118**	**28587**
18	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	**Крюк типа SOT21.01 сквозной** *СП - 8%*	**шт.**	**45**	**3921,00** --	**--** --	**176445** --	**--** --	**176445**	**--** **14116**	**190561**
		Заземление опор									
19	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**81**	**6864,06** 1500,75	**237,23** 79,47	**555989** 121561	**19216** 6437	**415212**	**92158** **51852**	**699999**
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**67,5**	**910,05** 233,45	**30,41** 9,20	**61428** 15758	**2052** 621	**43618**	**11793** **5858**	**79078**
		Оборудование на напряжение до 1000В									
21	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**7291,65** 5368,20	**216,73** 83,65	**14583** 10736	**433** 167	**3414**	**7851** **1795**	**24228**
22	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	**шт**	**2**	**241071,43** --	**--** --	**482143** --	**--** --	**482143**	**--** **38571**	**520714**
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**3345,41** 1696,25	**35,32** --	**6691** 3392	**71** --	**3228**	**2443** **731**	**9864**
24	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	**шт.**	**2**	**1646,00** --	**--** --	**3292** --	**--** --	**3292**	**--** **263**	**3555**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**14936143**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**844762**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**477382**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**184800**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11749042**		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							758575	
		- Сметная прибыль	Тенге							1106381	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Жастык, Аль-Фарабийский район**

		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,336	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	1079 378	701 322	--	650 138	1868
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,34104	2810,00 --	-- --	958 --	-- --	958	-- 77	1035
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	21	16956,75 3187,04	-- --	356092 66928	-- --	289164	53542 32771	442405
3.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,8274	349485,00				289164		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4** *СП - 8%*	м3	5,1408	20873,00 --	-- --	107304 --	-- --	107304	-- 8584	115888
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	50,4	960,61 359,61	23,20 3,45	48415 18124	1169 174	29122	17017 5235	70667
5.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	120,96	223,00				26974		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,16023	97035,46 73214,75	22342,21 8835,44	15548 11731	3580 1416	237	11964 2201	29713
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями** *СП - 8%*	т	0,16023	871634,00 --	-- --	139662 --	-- --	139662	-- 11173	150835
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0295	443864,82 441028,45	2836,37 1252,36	13094 13010	84 37	--	11873 1997	26964

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9 *СП - 8%*	т	0,0295	531110,00 --	-- --	15668 --	-- --	15668 --	-- 1253	16921
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	21	11801,13 4865,94	6800,19 2650,98	247824 102185	142804 55671	2835	126284 29929	404037
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	105	27,00				2835		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б *СП - 8%*	шт	21	133928,57 --	-- --	2812500 --	-- --	2812500 --	-- 225000	3037500
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	320570 132038	173455 59251	15077	137728 36664	494962
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23 *СП - 8%*	шт	21	11830,36 --	-- --	248438 --	-- --	248438 --	-- 19875	268313
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,06426	73647,00 --	-- --	4733 --	-- --	4733 --	-- 379	5112
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	121968 59184	25683 17511	37101	55221 14175	191364
16	прайс-листТОО СТПРАЙС- ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	21	110714,29	--	2325000	--	2325000	--	2511000