1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	75	3921,00	--	294075	--	294075	--	317601
		СП - 8%			--	--	--	--		23526	
		Заземление опор									
28	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	51	6864,06	237,23	350067	12099	261430	58025	440740
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	76538	4053		32647	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	42,5	910,05	30,41	38677	1292	27463	7425	49790
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	9922	391		3688	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
30	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	7291,65	216,73	21875	650	5120	11776	36343
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	16105	251		2692	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	241071,43	--	723214	--	723214	--	781071
		СП - 8%			--	--	--	--		57857	
32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
33	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								29674482
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1527830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1016653			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					392047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23481785		
		- Накладные расходы	Тенге							1450103	
		- Сметная прибыль	Тенге							2198110	

Объект : **Строительство наружного освещения Центральная ул.ж/м Айнатас, Енбекшинский район**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	65	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	257768 190903	66865 30379	--	177025 34783	469577
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	65	49012,00 --	-- --	3185780 --	-- --	3185780	-- 254862	3440642
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	82	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	1251750 515578	677297 231359	58875	537795 143164	1932709
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Кронштейн для опоры освещения К1П** *СП - 8%*	шт	82	10267,86 --	-- --	841965 --	-- --	841965	-- 67357	909322
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,25092	73647,00 --	-- --	18480 --	-- --	18480	-- 1478	19958
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	82	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	476257 231101	100286 68378	144870	215625 55351	747232
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	82	87500,00 --	-- --	7175000 --	-- --	7175000	-- 574000	7749000
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	82	1802,35 1789,40	-- --	147793 146731	-- --	1062	105646 20275	273714
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	82	81980,00 --	-- --	6722360 --	-- --	6722360	-- 537789	7260149

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,624	197229,12	751,90	517529	1973	295992	176312	749349
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	219564	827		55507	
10.1	147589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,872	3666,00				28859		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	44,608	5088,00				226966		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,67648	317171,00	--	848902	--	848902	--	916814
		СП - 8%			--	--	--	--		67912	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	82	185,00	--	15170	--	15170	--	16384
		СП - 8%			--	--	--	--		1214	
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	82	2158,00	--	176956	--	176956	--	191112
		СП - 8%			--	--	--	--		14156	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	9	784,82	--	7063	--	7063	--	7628
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
15	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	82	2372,00	--	194504	--	194504	--	210064
		СП - 8%			--	--	--	--		15560	
16	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	9	2941,00	--	26469	--	26469	--	28587
		СП - 8%			--	--	--	--		2118	
		Заземление опор									
17	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	195	6864,06	237,23	1338492	46261	999585	221862	1685183
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	292646	15496		124828	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	м	162,5	910,05 233,45	30,41 9,20	147882 37936	4941 1495	105005	28390 14102	190374
		Оборудование на напряжение до 1000В									
19	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	7291,65 5368,20	216,73 83,65	14583 10736	433 167	3414	7851 1795	24228
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	шт	2	241071,43 --	-- --	482143 --	-- --	482143	-- 38571	520714
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3345,41 1696,25	35,32 --	6691 3392	71 --	3228	2443 731	9864
22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	1646,00 --	-- --	3292 --	-- --	3292	-- 263	3555
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									27356159
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1648587				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					898127			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348101			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21310115		
		- Накладные расходы	Тенге							1472949	
		- Сметная прибыль	Тенге							2026381	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Оспанова, Маметова (СШ №120) жилой массив, Енбекшинский район**

		Освещение									
1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,672	3212,18 1124,13	2084,31 957,12	2159 755	1400 643	4	1301 277	3736
2	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	м3	0,68208	2810,00 --	-- --	1917 --	-- --	1917	-- 153	2070