1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	42	16956,75	--	712184	--	578328	107085	884810
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	133856	--		65541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,6548	349485,00				578328		
4	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	10,2816	20873,00	--	214608	--	214608	--	231777
		СП - 8%			--	--	--	--		17169	
5	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,8	960,61	23,20	96830	2338	58244	34034	141333
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	36248	348		10469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	241,92	223,00				53948		
6	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,32046	97035,46	22342,21	31096	7159	475	23927	59425
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	23462	2831		4402	
7	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,32046	871634,00	--	279324	--	279324	--	301670
		СП - 8%			--	--	--	--		22346	
8	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06	443864,82	2836,37	26632	170	--	24149	54843
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	26462	75		4062	
9	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,06	531110,00	--	31867	--	31867	--	34416
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	42	11801,13	6800,19	495647	285608	5670	252568	808073
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	204369	111341		59857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	210	27,00				5670		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б *СП - 8%*	шт	42	133928,57 --	-- --	5625000 --	-- --	5625000	-- 450000	6075000
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	67	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	1022771 421265	553402 189038	48104	439418 116975	1579164
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23 *СП - 8%*	шт	67	11830,36 --	-- --	792634 --	-- --	792634	-- 63411	856045
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,20502	73647,00 --	-- --	15099 --	-- --	15099	-- 1208	16307
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	67	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	389137 188826	81941 55870	118370	176181 45225	610544
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W *СП - 8%*	шт	67	87500,00 --	-- --	5862500 --	-- --	5862500	-- 469000	6331500
17	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	67	1802,35 1789,40	-- --	120757 119890	-- --	867	86321 16566	223644
18	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим *СП - 8%*	шт.	67	81980,00 --	-- --	5492660 --	-- --	5492660	-- 439413	5932073

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,0723	197229,12	751,90	408718	1558	233760	139242	591797
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	173400	653		43837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	6,2169	3666,00				22791		
19.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	35,2291	5088,00				179246		
20	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,113746	317171,00	--	670419	--	670419	--	724053
		СП - 8%			--	--	--	--		53634	
		Линейная арматура									
21	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	67	185,00	--	12395	--	12395	--	13387
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
22	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	67	2158,00	--	144586	--	144586	--	156153
		СП - 8%			--	--	--	--		11567	
23	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	13	784,82	--	10203	--	10203	--	11019
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
24	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	67	4362,00	--	292254	--	292254	--	315634
		СП - 8%			--	--	--	--		23380	
25	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	67	2372,00	--	158924	--	158924	--	171638
		СП - 8%			--	--	--	--		12714	
26	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	13	2941,00	--	38233	--	38233	--	41292
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
27	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	67	3921,00	--	262707	--	262707	--	283724
		СП - 8%			--	--	--	--		21017	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**60**	**6864,06**	**237,23**	**411844**	**14234**	**307565**	**68265**	**518518**
		НР - 72%; СП - 8%			**1500,75**	**79,47**	**90045**	**4768**		**38409**	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**50**	**910,05**	**30,41**	**45502**	**1520**	**32310**	**8735**	**58576**
		НР - 72%; СП - 8%			**233,45**	**9,20**	**11672**	**460**		**4339**	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
30	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**2**	**7291,65**	**216,73**	**14583**	**433**	**3414**	**7851**	**24228**
		НР - 72%; СП - 8%			**5368,20**	**83,65**	**10736**	**167**		**1795**	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474**	**шт**	**2**	**241071,43**	**--**	**482143**	**--**	**482143**	**--**	**520714**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38571**	
32	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2**	**3345,41**	**35,32**	**6691**	**71**	**3228**	**2443**	**9864**
		НР - 72%; СП - 8%			**1696,25**	**--**	**3392**	**--**		**731**	
33	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**2**	**1646,00**	**--**	**3292**	**--**	**3292**	**--**	**3555**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**263**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27590583**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1444378**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**949834**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**366194**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21781101**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1371520**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2043747**	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Сарбаздар, Аширов, Каратауский район**

Освещение