1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	3	11801,13	6800,19	35403	20401	404	18041	57719
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	14598	7953		4276	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	15	27,00				405		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Опора СКФ 8-4 70/160-Б	шт	3	133928,57	--	401786	--	401786	--	433929
		СП - 8%			--	--	--	--		32143	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	39	15265,24	8259,73	595344	322130	28000	255781	919215
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	245214	110037		68090	
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23	шт	39	11830,36	--	461384	--	461384	--	498295
		СП - 8%			--	--	--	--		36911	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,11934	73647,00	--	8789	--	8789	--	9492
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	39	5808,02	1223,00	226513	47697	68902	102553	355392
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	109914	32521		26325	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	36	87500,00	--	3150000	--	3150000	--	3402000
		СП - 8%			--	--	--	--		252000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	3	110714,29	--	332143	--	332143	--	358714
		СП - 8%			--	--	--	--		26571	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	39	1802,35	--	70292	--	505	50246	130181
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	69787	--		9643	
19	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	39	81980,00	--	3197220	--	3197220	--	3452998
		СП - 8%			--	--	--	--		255778	
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	1,424	197229,12	751,90	280854	1071	160629	95682	406659
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	119154	449		30123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	4,272	3666,00				15661		
20.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	24,208	5088,00				123170		
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,45248	317171,00	--	460685	--	460685	--	497540
		СП - 8%			--	--	--	--		36855	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	39	185,00	--	7215	--	7215	--	7792
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
23	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	39	2158,00	--	84162	--	84162	--	90895
		СП - 8%			--	--	--	--		6733	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	18	784,82	--	14127	--	14127	--	15257
		СП - 8%			--	--	--	--		1130	
25	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	39	4362,00	--	170118	--	170118	--	183727
		СП - 8%			--	--	--	--		13609	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	39	2372,00	--	92508	--	92508	--	99909
		СП - 8%			--	--	--	--		7401	
27	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	18	2941,00	--	52938	--	52938	--	57173
		СП - 8%			--	--	--	--		4235	
28	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	39	3921,00	--	152919	--	152919	--	165153
		СП - 8%			--	--	--	--		12234	
		Заземление опор									
29	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6864,06	237,23	41184	1424	30756	6827	51851
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	9004	477		3841	
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	910,05	30,41	4550	152	3231	874	5857
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	1167	46		434	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	2	7291,65	216,73	14583	433	3414	7851	24228
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	10736	167		1795	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	241071,43	--	482143	--	482143	--	520714
		СП - 8%			--	--	--	--		38571	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3345,41	35,32	6691	71	3228	2443	9864
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	3392	--		731	
34	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11880865
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				598831				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					394170			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9453811		
		- Накладные расходы	Тенге							553991	
		- Сметная прибыль	Тенге							880065	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Казак радиосы, Акалтын, Каратауский район**

		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	22	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	87245 64613	22631 10282	-- 	59916 11773	158934
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2** *СП - 8%*	шт.	22	49012,00 --	-- --	1078264 --	-- --	1078264 	-- 86261	1164525
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	2488235 1024869	1346335 459897	117031 	1069031 284581	3841848
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Кронштейн К1П** *СП - 8%*	шт	163	10267,86 --	-- --	1673661 --	-- --	1673661 	-- 133893	1807554
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,49878	73647,00 --	-- --	36734 --	-- --	36734 	-- 2939	39673
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	163	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	946707 459384	199349 135922	287974 	428620 110026	1485353