1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	41	11801,13	6800,19	483846	278808	5535	246555	788833
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	199503	108690		58432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	205	27,00				5535		
11	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	**Опора СКФ 8-4 70/160-Б**	шт	41	133928,57	--	5491071	--	5491071	--	5930357
		СП - 8%			--	--	--	--		439286	
12	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	86	15265,24	8259,73	1312811	710336	61747	564029	2026987
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	540728	242645		150147	
13	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	**Кронштейн "К-1" 2,5/25-1,23**	шт	86	11830,36	--	1017411	--	1017411	--	1098804
		СП - 8%			--	--	--	--		81393	
14	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,26316	73647,00	--	19381	--	19381	--	20931
		СП - 8%			--	--	--	--		1550	
15	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	86	5808,02	1223,00	499489	105178	151937	226143	783683
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	242374	71713		58051	
16	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W**	шт	45	87500,00	--	3937500	--	3937500	--	4252500
		СП - 8%			--	--	--	--		315000	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	41	110714,29	--	4539286	--	4539286	--	4902429
		СП - 8%			--	--	--	--		363143	
18	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	86	1802,35	--	155002	--	1114	110800	287066
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	153888	--		21264	
19	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	86	81980,00	--	7050280	--	7050280	--	7614302
		СП - 8%			--	--	--	--		564022	
20	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,64258	197229,12	751,90	521194	1987	298088	177561	754655
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	221119	832		55900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,92774	3666,00				29063		
20.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	44,92386	5088,00				228573		
21	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,6954316	317171,00	--	854913	--	854913	--	923306
		СП - 8%			--	--	--	--		68393	
		Линейная арматура									
22	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	86	185,00	--	15910	--	15910	--	17183
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
23	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	86	2158,00	--	185588	--	185588	--	200435
		СП - 8%			--	--	--	--		14847	
24	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	23	784,82	--	18051	--	18051	--	19495
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
25	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	86	4362,00	--	375132	--	375132	--	405143
		СП - 8%			--	--	--	--		30011	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	86	2372,00	--	203992	--	203992	--	220311
		СП - 8%			--	--	--	--		16319	
27	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	23	2941,00	--	67643	--	67643	--	73054
		СП - 8%			--	--	--	--		5411	
28	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	86	3921,00	--	337206	--	337206	--	364182
		СП - 8%			--	--	--	--		26976	
		Заземление опор									
29	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	48	6864,06	237,23	329475	11387	246052	54612	414814
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	72036	3814		30727	
30	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	910,05	30,41	36402	1216	25848	6988	46862
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	9338	368		3471	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
31	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	3	7291,65	216,73	21875	650	5120	11776	36343
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	16105	251		2692	
32	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	241071,43	--	723214	--	723214	--	781071
		СП - 8%			--	--	--	--		57857	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3345,41	35,32	13382	141	6456	4885	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	6785	--		1461	
34	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								33662448
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1677283				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1120506			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					432117			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26781943		
		- Накладные расходы	Тенге							1589200	
		- Сметная прибыль	Тенге							2493513	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Абдиров, Бекмаханов, Каратауский район**

		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом *НР - 80%; СП - 8%*	опора	6	3965,66 2936,96	1028,70 467,37	23794 17622	6172 2804	--	16341 3211	43346
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 *СП - 8%*	шт.	6	49012,00 --	-- --	294072 --	-- --	294072	-- 23526	317598
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	381631 157188	206493 70536	17950	163962 43647	589240
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн К1П *СП - 8%*	шт	25	10267,86 --	-- --	256696 --	-- --	256696	-- 20536	277232
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0765	73647,00 --	-- --	5634 --	-- --	5634	-- 451	6085
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	25	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	145200 70458	30575 20847	44167	65739 16875	227814

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	25	87500,00	--	2187500	--	2187500	--	2362500
		СП - 8%			--	--	--	--		175000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	25	1802,35	--	45059	--	324	32209	83450
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	44735	--		6181	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	25	81980,00	--	2049500	--	2049500	--	2213460
		СП - 8%			--	--	--	--		163960	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,7685	197229,12	751,90	151571	578	86689	51637	219465
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	64304	242		16257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,3055	3666,00				8452		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	13,0645	5088,00				66472		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,78387	317171,00	--	248621	--	248621	--	268511
		СП - 8%			--	--	--	--		19890	
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	25	185,00	--	4625	--	4625	--	4995
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	25	2158,00	--	53950	--	53950	--	58266
		СП - 8%			--	--	--	--		4316	
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21	шт.	10	784,82	--	7848	--	7848	--	8476
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
15	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	25	4362,00	--	109050	--	109050	--	117774
		СП - 8%			--	--	--	--		8724	