1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270	шт.	25	2372,00	--	59300	--	59300	--	64044
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
17	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	25	2941,00	--	73525	--	73525	--	79407
		СП - 8%			--	--	--	--		5882	
18	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	25	3921,00	--	98025	--	98025	--	105867
		СП - 8%			--	--	--	--		7842	
		Заземление опор									
19	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	6864,06	237,23	123553	4270	92269	20480	155555
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	27014	1430		11523	
20	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	910,05	30,41	13651	456	9693	2621	17573
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	3502	138		1302	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
21	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1	7291,65	216,73	7292	217	1707	3925	12115
		НР - 72%; СП - 8%			5368,20	83,65	5368	84		897	
22	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	241071,43	--	241071	--	241071	--	260357
		СП - 8%			--	--	--	--		19286	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
24	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7499839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				391887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248796			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					96081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5945476		
		- Накладные расходы	Тенге							358135	
		- Сметная прибыль	Тенге							555545	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.ж/м Мартобе, Каратауский район**

		Освещение									
1	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	15265,24 6287,54	8259,73 2821,46	335835 138326	181714 62072	15795	144286 38410	518531
2	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Кронштейн К1П** *СП - 8%*	шт	22	10267,86 --	--	225893 --	--	225893	-- 18071	243964
3	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,06732	73647,00 --	--	4958 --	--	4958	-- 397	5355
4	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	5808,02 2818,31	1223,00 833,88	127776 62003	26906 18345	38867	57851 14850	200477
5	прайс-листТОО СТПРАЙС- ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W** *СП - 8%*	шт	22	87500,00 --	--	1925000 --	--	1925000	-- 154000	2079000
6	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	1802,35 1789,40	--	39652 39367	--	285	28344 5440	73436
7	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим** *СП - 8%*	шт.	22	81980,00 --	--	1803560 --	--	1803560	-- 144285	1947845

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,67	197229,12 83675,31	751,90 315,00	132144 56062	504 211	75578	45019 14173	191336
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,01	3666,00				7369		
8.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	11,39	5088,00				57952		
9	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	0,6834	484864,00 --	-- --	331356 --	-- --	331356	-- 26508	357864
		Линейная арматура									
10	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36 *СП - 8%*	шт.	22	185,00 --	-- --	4070 --	-- --	4070	-- 326	4396
11	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	22	2158,00 --	-- --	47476 --	-- --	47476	-- 3798	51274
12	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плашечный соединительный зажим SM 2.21 *СП - 8%*	шт.	11	784,82 --	-- --	8633 --	-- --	8633	-- 691	9324
13	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO270 *СП - 8%*	шт.	22	2372,00 --	-- --	52184 --	-- --	52184	-- 4175	56359
14	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	11	2941,00 --	-- --	32351 --	-- --	32351	-- 2588	34939
		Оборудование на напряжение до 1000В									
15	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	7291,65 5368,20	216,73 83,65	7292 5368	217 84	1707	3925 897	12115

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	241071,43	--	241071	--	241071	--	260357
		СП - 8%			--	--	--	--		19286	
17	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
18	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6053280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					80712			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4812045		
		- Накладные расходы	Тенге							280646	
		- Сметная прибыль	Тенге							448392	

Объект : **Строительство наружного освещения Центральная ул.ж/м Мартобе, Каратауский район**

		Освещение									
1	Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке Состав работы: 1. Бурение и рытье ям, 2. Засыпка пазух котлованов грунтом	опора	41	3965,66	1028,70	162592	42176	--	111662	296194
		НР - 80%; СП - 8%			2936,96	467,37	120415	19162		21940	
2	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	41	49012,00	--	2009492	--	2009492	--	2170251
		СП - 8%			--	--	--	--		160759	
3	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	78	15265,24	8259,73	1190689	644259	56002	511561	1838430
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	490428	220074		136180	