1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Кронштейн К1П	шт	78	10267,86	--	800893	--	800893	--	864964
		СП - 8%			--	--	--	--		64071	
5	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23868	73647,00	--	17578	--	17578	--	18984
		СП - 8%			--	--	--	--		1406	
6	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	78	5808,02	1223,00	453025	95394	137803	205107	710782
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	219828	65042		52651	
7	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 100W	шт	78	87500,00	--	6825000	--	6825000	--	7371000
		СП - 8%			--	--	--	--		546000	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	78	1802,35	--	140583	--	1010	100493	260362
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	139573	--		19286	
9	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	78	81980,00	--	6394440	--	6394440	--	6905995
		СП - 8%			--	--	--	--		511555	
10	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	2,369	197229,12	751,90	467236	1781	267228	159178	676528
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	198227	746		50113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	7,107	3666,00				26054		
10.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	40,273	5088,00				204909		
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	2,41638	317171,00	--	766406	--	766406	--	827718
		СП - 8%			--	--	--	--		61312	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Линейная арматура									
12	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты типа СОТ36** *СП - 8%*	**шт.**	**78**	**185,00** **--**	**--** **--**	**14430** **--**	**--** **--**	**14430**	**--** **1154**	**15584**
13	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2015	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127** *СП - 8%*	**шт.**	**78**	**2158,00** **--**	**--** **--**	**168324** **--**	**--** **--**	**168324**	**--** **13466**	**181790**
14	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Плашечный соединительный зажим SM 2.21** *СП - 8%*	**шт.**	**19**	**784,82** **--**	**--** **--**	**14912** **--**	**--** **--**	**14912**	**--** **1193**	**16105**
15	С1252-202-0527 252-202-0527 РСНБ РК 2015	**Зажим поддерживающий типа SO270** *СП - 8%*	**шт.**	**78**	**2372,00** **--**	**--** **--**	**185016** **--**	**--** **--**	**185016**	**--** **14801**	**199817**
16	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2015	**Бандаж дистанционный типа SO79.1** *СП - 8%*	**шт.**	**19**	**2941,00** **--**	**--** **--**	**55879** **--**	**--** **--**	**55879**	**--** **4470**	**60349**
		Заземление опор									
17	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**123**	**6864,06** **1500,75**	**237,23** **79,47**	**844280** **184592**	**29180** **9774**	**630508**	**139944** **78738**	**1062962**
18	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**102,5**	**910,05** **233,45**	**30,41** **9,20**	**93280** **23929**	**3117** **943**	**66234**	**17908** **8895**	**120083**
		Оборудование на напряжение до 1000В									
19	Ц13-080305-0905 1308-0305-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка в нише болтами на конструкции** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**	**7291,65** **5368,20**	**216,73** **83,65**	**21875** **16105**	**650** **251**	**5120**	**11776** **2692**	**36343**
20	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х25А 1Р 1х1А контактор 1х25А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474** *СП - 8%*	**шт**	**3**	**241071,43** **--**	**--** **--**	**723214** **--**	**--** **--**	**723214**	**--** **57857**	**781071**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3**	**3345,41**	**35,32**	**10036**	**106**	**4841**	**3664**	**14796**
		НР - 72%; СП - 8%			**1696,25**	**--**	**5089**	**--**		**1096**	
22	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	**шт.**	**3**	**1646,00**	**--**	**4938**	**--**	**4938**	**--**	**5333**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24435441**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1398186**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**816663**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**315992**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**19149269**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1261293**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1810030**	

Объект : **Строительство наружного освещения ул.Транспортный (ул. СШ №31), Енбекшинский район**

		Освещение									
11	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	**км**	**33,37382**	**317171,00**	**--**	**305204**	**--**	**305204**	**--**	**11755628**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24416**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11755628**

Временные здания и сооружения	Тенге									4086801
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									**247348755**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									1731441
Итого с дополнительными затратами	Тенге									**249080196**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге									4981604

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**254061800**
		НДС - 12%	Тенге								30 487 416
		ИТОГО стоимость строительство	Тенге								**284 521 496,0**

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.