1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				114483				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1545520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89421981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5916
		Сметная заработная плата	Тенге					8396044			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								91 011 101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7111113				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5432649			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1916648			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						64884223		
		- Перевозка грузов	Тенге				72166				
		- Накладные расходы	Тенге							6769382	
		- Сметная прибыль	Тенге							6741563	

Объект : **Строительство наружного освещения Толе Би кошесі, Енбекшинский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	89	3809,50	2526,83	339046	224888	--	173295	553328
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	114158	102461		40987	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	89	3486,86	1718,19	310330	152919	--	176218	525472
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	157411	62861		38924	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	89	1172,13	366,90	104319	32654	--	67629	185704
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	71665	22264		13756	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	16,841	891,00	--	15005	--		--	16205
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	505,23	38,00	--	19199	--		--	20735
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	16,841	611,00	--	10290	--		--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	12,375	3617,65	1496,47	44768	18518	--	37431	88774
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	26250	8408		6576	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	17,325	117,00	--	2027	--		--	2189
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	519,75	38,00	--	19750	--		--	21330
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				864734	428979	--	454573	1424850
		Стоимость монтажных работ	Тенге				369484	195994	--	105544	
		Всего заработная плата	Тенге				104319				
		Накладные расходы	Тенге					93929			
		Сметная прибыль	Тенге				67629				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				185704				
		Сметная заработная плата	Тенге					93929			61
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				760415				
		Всего заработная плата	Тенге					471549			
		Транспортные расходы	Тенге				66271				
		Накладные расходы	Тенге				386944				
		Сметная прибыль	Тенге				91788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1239147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					471549			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1424851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								380
		Сметная заработная плата	Тенге					565478			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	771	8,10	8,10	6242	6242	--	1353	8203
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	1880		608	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	397,58	439,75	439,75	174835	174835	--	24219	214978
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	33637		15924	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	99,375	2144,68	--	213128	--	--	153452	395906
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	213128	--		29326	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	496,975	1118,92	--	556073	--	--	400373	1032961
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	556073	--		76516	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,055	1001098,00	309393,48	55060	17017	1463	43895	106872
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	36580	7759		7916	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0099	100942,00				999		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0022	211214,00				465		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	55,22	4566,00	--	252135	--	252135	--	272306
		СП - 8%			--	--	--	--		20171	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2782,5	356,01	201,08	990594	559498	6345	427145	1531158
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	424751	168505		113419	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	2824,2375	231,00	--	652399	--	652399	--	704591
		СП - 8%			--	--	--	--		52192	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2782,5	401,37	184,09	1116818	512236	125241	464468	1707789
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	479341	165754		126503	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	2,83815	737632,00	--	2093510	--	2093510	--	2260991
		СП - 8%			--	--	--	--		167481	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,568	3212,18	2084,31	5037	3268	6	3035	8718
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1763	1501		646	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,59152	2810,00	--	4472	--	4472	--	4830
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	98	16956,75	--	1661762	--	1349432	249864	2064556
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	312330	--		152930	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,8612	349485,00				1349431		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	23,9904	20873,00	--	500752	--	500752	--	540812
		СП - 8%			--	--	--	--		40060	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	235,2	960,61	23,20	225936	5455	135902	79413	329777
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	84579	811		24428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	564,48	223,00				125879		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,74774	97035,46	22342,21	72557	16707	1104	55831	138659
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	54746	6607		10271	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,74774	871634,00	--	651756	--	651756	--	703896
		СП - 8%			--	--	--	--		52140	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1411	443864,82	2836,37	62629	401	--	56789	128972
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	62229	177		9553	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1411	531110,00	--	74940	--	74940	--	80935
		СП - 8%			--	--	--	--		5995	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	88,6	209,41	6,23	18554	552	7782	7094	27699
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	10220	61		2052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015948	439993,00				7017		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	88,6	174,01	4,42	15417	391	9049	4166	21150
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	5977	61		1567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,015948	508438,00				8109		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	98	11801,13	6800,19	1156511	666419	13230	589326	1885504
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	476862	259796		139667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	490	27,00				13230		