1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	98	133928,57	--	13125000	--	13125000	--	14175000
		СП - 8%			--	--	--	--		1050000	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	102	15265,24	8259,73	1557055	842492	73234	668964	2404101
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	641329	287789		178082	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	102	9392,00	--	957984	--	957984	--	1034623
		СП - 8%			--	--	--	--		76639	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,35252	73647,00	--	99609	--	99609	--	107578
		СП - 8%			--	--	--	--		7969	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	102	5808,02	1223,00	592418	124746	180205	268216	929485
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	287467	85055		68851	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	102	110714,29	--	11292858	--	11292858	--	12196287
		СП - 8%			--	--	--	--		903429	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	102	1802,35	--	183840	--	1321	131414	340474
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	182519	--		25220	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	102	81980,00	--	8361960	--	8361960	--	9030917
		СП - 8%			--	--	--	--		668957	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,7876	189929,12	751,90	149588	592	83093	52921	218709
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	65903	248		16201	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,3628	3666,00				8662		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	13,3892	5088,00				68124		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,803352	317171,00	--	254800	--	254800	--	275184
		СП - 8%			--	--	--	--		20384	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	392	178,57	--	69999	--	69999	--	75599
		СП - 8%			--	--	--	--		5600	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	98	6864,06	237,23	672678	23249	502355	111500	846912
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	147074	7788		62734	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	92,5	910,05	30,41	84179	2813	59772	16160	108367
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21594	851		8027	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	32518,26	8031,60	97555	24095	6275	55601	165408
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	67185	10038		12252	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3345,41	35,32	13382	141	6456	4885	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	6785	--		1461	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,375	4907,91	1294,14	60735	16015	42445	6599	72721
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	2275	3836		5387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	15,0975	2810,00				42424		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,86625	25,00				22		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	82,5	1715,42	240,97	141522	19880	119249	5305	158573
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	2393	2519		11746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	8,052	14795,00				119129		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000891	132836,00				118		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,0825	25,00				2		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	82,5	363,56	0,05	29994	4	29569	455	32885
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	421	--		2436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	1,9965	14795,00				29538		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000231	132836,00				31		
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	82,5	1609,47	227,78	132782	18791	111598	5373	149208
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	2393	2582		11052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	7,91175	14090,00				111477		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000891	132836,00				118		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,0825	25,00				2		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	82,5	1994,47	0,28	164544	23	161994	2730	180656
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	2527	--		13382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	11,484	14090,00				161810		
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001386	132836,00				184		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49373576	3035862	42189271	3890546	57525254
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4148444	1047255	--	4261130	
	Материалы		Тенге				29209216				
	Всего заработная плата		Тенге				961202				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2983825			
		Накладные расходы	Тенге				23900697				
		Сметная прибыль	Тенге				2148353				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2508606				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				33866175				1944

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2983825			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				18608070				
	Материалы		Тенге				2065919				
	Всего заработная плата		Тенге					2211874			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13199940				
	Местные материалы		Тенге				505224				
		Накладные расходы	Тенге				1742193				
		Сметная прибыль	Тенге				1628021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21978284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1691
		Сметная заработная плата	Тенге					2211874			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				651756				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				651756				
		Сметная прибыль	Тенге				52140				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				703896				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				904534				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				904534				
		Сметная прибыль	Тенге				72363				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				976897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57525252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					5195699			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								58950103
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4517928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3464841			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1243249			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42189272		
		- Перевозка грузов	Тенге				66271				
		- Накладные расходы	Тенге							4345119	
		- Сметная прибыль	Тенге							4366674	

Объект : **Строительство наружного освещения Б. Момышулы кошесі, Абайский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	46	3809,50	2526,83	175237	116234	--	89568	285990
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	59003	52957		21184	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	46	3486,86	1718,19	160395	79037	--	91079	271592
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	81359	32490		20118	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	46	1172,13	366,90	53918	16877	--	34955	95982
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	37041	11507		7110	