1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8,704	891,00	--	7755	--		--	8375
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	261,12	38,00	--	9923	--		--	10717
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	8,704	611,00	--	5318	--		--	5743
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	19,575	3617,65	1496,47	70815	29294	--	59208	140425
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	41522	13301		10402	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	27,405	117,00	--	3206	--		--	3463
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	822,15	38,00	--	31242	--		--	33741
		СП - 8%			--	--	--	--		2499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				517809	241442	--	274810	856028
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	603,9	8,10	8,10	4889	4889	--	1060	6425
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	1472		476	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	333,37	439,75	439,75	146599	146599	--	20308	180259
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	28205		13353	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	83,375	2144,68	--	178813	--	--	128745	332163
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	178813	--		24605	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,675	1118,92	--	466224	--	--	335681	866058
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	466224	--		64152	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,087	1001098,00	309393,48	87096	26917	2316	69434	169052

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	57863	12273		12522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01566	100942,00				1581		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00348	211214,00				735		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	87,348	4566,00	--	398831	--	398831	--	430737
		СП - 8%			--	--	--	--		31906	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2226	356,01	201,08	792475	447598	5076	341716	1224926
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	339801	134804		90735	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	2259,39	231,00	--	521919	--	521919	--	563673
		СП - 8%			--	--	--	--		41754	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2226	401,37	184,09	893454	409789	100192	371575	1366231
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	383473	132603		101202	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	2,27052	737632,00	--	1674808	--	1674808	--	1808793
		СП - 8%			--	--	--	--		133985	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,168	3212,18	2084,31	3752	2435	4	2261	6494
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1313	1118		481	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,18552	2810,00	--	3331	--	3331	--	3598
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	73	16956,75	--	1237843	--	1005189	186123	1537883
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	232654	--		113917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8762	349485,00				1005189		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	17,8704	20873,00	--	373009	--	373009	--	402850
		СП - 8%			--	--	--	--		29841	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	175,2	960,61	23,20	168299	4063	101233	59155	245650

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	63003	604		18196	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	420,48	223,00				93767		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,55699	97035,46	22342,21	54048	12444	824	41588	103287
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	40780	4921		7651	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,55699	871634,00	--	485491	--	485491	--	524330
		СП - 8%			--	--	--	--		38839	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1046	443864,82	2836,37	46428	297	--	42099	95609
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	46132	131		7082	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,1046	531110,00	--	55554	--	55554	--	59998
		СП - 8%			--	--	--	--		4444	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	66	209,41	6,23	13821	412	5796	5284	20634
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	7613	46		1528	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01188	439993,00				5227		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	66	174,01	4,42	11484	292	6740	3104	15755
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	4452	46		1167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,01188	508438,00				6040		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	73	11801,13	6800,19	861482	496414	9855	438988	1404508
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	355213	193522		104038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	365	27,00				9855		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ABM Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	73	133928,57	--	9776786	--	9776786	--	10558929
		СП - 8%			--	--	--	--		782143	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	73	15265,24	8259,73	1114363	602960	52413	478769	1720582
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	458990	205966		127451	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	73	9392,00	--	685616	--	685616	--	740465
		СП - 8%			--	--	--	--		54849	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,96798	73647,00	--	71289	--	71289	--	76992
		СП - 8%			--	--	--	--		5703	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	73	5808,02	1223,00	423985	89279	128970	191959	665219
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	205736	60873		49276	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	73	110714,29	--	8082143	--	8082143	--	8728714
		СП - 8%			--	--	--	--		646571	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	73	1802,35	--	131572	--	946	94051	243673
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	130626	--		18050	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	73	81980,00	--	5984540	--	5984540	--	6463303
		СП - 8%			--	--	--	--		478763	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,5035	189929,12	751,90	95629	379	53119	33831	139817
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	42131	159		10357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	1,5105	3666,00				5537		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	8,5595	5088,00				43551		