1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,51357	317171,00	--	162890	--	162890	--	175921
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	292	178,57	--	52142	--	52142	--	56313
		СП - 8%			--	--	--	--		4171	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	73	6864,06	237,23	501077	17318	374204	83056	630864
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	109555	5801		46731	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	70	910,05	30,41	63703	2128	45233	12230	82007
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	16342	644		6075	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	32518,26	8031,60	97555	24095	6275	55601	165408
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	67185	10038		12252	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	1646,00	--	4938	--	4938	--	5333
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,575	4907,91	1294,14	96072	25332	67142	10439	115032
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	3598	6067		8521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	23,8815	2810,00				67107		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,37025	25,00				34		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,5	1715,42	240,97	223863	31446	188632	8391	250834
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	3785	3984		18580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	12,7368	14795,00				188441		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001409	132836,00				187		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1305	25,00				3		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	130,5	363,56	0,05	47445	6	46773	720	52018
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	666	--		3853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	3,1581	14795,00				46724		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000365	132836,00				49		
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	130,5	1609,47	227,78	210036	29725	176526	8500	236018
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	3785	4085		17483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	12,51495	14090,00				176336		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001409	132836,00				187		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1305	25,00				3		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	130,5	1994,47	0,28	260279	36	256245	4318	285765
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	3998	--		21168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	18,1656	14090,00				255953		
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002192	132836,00				291		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37339002	2374959	31735224	3032650	43601380
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44457411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3447745				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2616401			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					917617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31735223		
		- Перевозка грузов	Тенге				57444				
		- Накладные расходы	Тенге							3307460	
		- Сметная прибыль	Тенге							3293140	

Объект : **Строительство наружного освещения Толстой кошесі, Енбекшинский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	38	3809,50	2526,83	144761	96019	--	73991	236252
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	48742	43747		17500	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	38	3486,86	1718,19	132501	65292	--	75239	224359
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	67209	26840		16619	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Демонтаж светильник на кронштейнах	шт.	38	1172,13	366,90	44541	13942	--	28875	79290
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	30599	9506		5873	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,19	891,00	--	6406	--		--	6919
		СП - 8%			--	--	--	--		513	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	215,7	38,00	--	8197	--		--	8853
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	7,19	611,00	--	4393	--		--	4744
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	11,25	3617,65	1496,47	40699	16835	--	34028	80705
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	23863	7644		5978	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,75	117,00	--	1843	--		--	1990
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	472,5	38,00	--	17955	--		--	19391
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				401296	192088	--	212133	662503
							170413	87737	--	49073	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				44541				
	Всего заработная плата		Тенге					40105			
		Накладные расходы	Тенге				28875				
		Сметная прибыль	Тенге				5873				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				79289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40105			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				356755				
	Всего заработная плата		Тенге					218045			
	Транспортные расходы		Тенге				38794				
		Накладные расходы	Тенге				183258				
		Сметная прибыль	Тенге				43200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				583213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	Тенге					218045			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				662502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								175
		Сметная заработная плата	Тенге					258150			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	318	8,10	8,10	2575	2574	--	558	3384
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	775		251	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	177,64	439,75	439,75	78117	78117	--	10821	96053
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	15029		7115	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	44,45	2144,68	--	95331	--	--	68638	177087
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	95331	--		13118	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	222,05	1118,92	--	248455	--	--	178888	461530
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	248455	--		34187	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,05	1001098,00	309393,48	50055	15469	1332	39905	97156
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	33254	7053		7197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,009	100942,00				908		
14.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,002	211214,00				422		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	50,2	4566,00	--	229213	--	229213	--	247550
		СП - 8%			--	--	--	--		18337	