1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1176,6	356,01	201,08	418880	236588	2683	180621	647461
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	179609	71254		47960	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	1194,249	231,00	--	275872	--	275872	--	297942
		СП - 8%			--	--	--	--		22070	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1176,6	401,37	184,09	472254	216603	52958	196404	722150
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	202693	70090		53493	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,200132	737632,00	--	885256	--	885256	--	956076
		СП - 8%			--	--	--	--		70820	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,576	3212,18	2084,31	1850	1200	3	1115	3202
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	647	551		237	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,58464	2810,00	--	1643	--	1643	--	1774
		СП - 8%			--	--	--	--		131	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	36	16956,75	--	610443	--	495710	91787	758408
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	114733	--		56178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4184	349485,00				495710		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	8,8128	20873,00	--	183950	--	183950	--	198666
		СП - 8%			--	--	--	--		14716	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,4	960,61	23,20	82997	2004	49923	29172	121143
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	31070	298		8974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	207,36	223,00				46241		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,27468	97035,46	22342,21	26654	6137	406	20509	50936
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	20111	2427		3773	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,27468	871634,00	--	239420	--	239420	--	258574
		СП - 8%			--	--	--	--		19154	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,051	443864,82	2836,37	22637	145	--	20526	46616
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	22492	64		3453	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,051	531110,00	--	27087	--	27087	--	29254
		СП - 8%			--	--	--	--		2167	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	32,6	209,41	6,23	6827	203	2864	2610	10192
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	3760	22		755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005868	439993,00				2582		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	32,6	174,01	4,42	5673	143	3331	1533	7782
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	2199	22		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,005868	508438,00				2984		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	36	11801,13	6800,19	424841	244807	4860	216487	692634
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	175174	95435		51306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	180	27,00				4860		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	36	133928,57	--	4821429	--	4821429	--	5207143
		СП - 8%			--	--	--	--		385714	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	36	15265,24	8259,73	549549	297350	25848	236105	848506
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	226351	101572		62852	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	36	9392,00	--	338112	--	338112	--	365161
		СП - 8%			--	--	--	--		27049	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,47736	73647,00	--	35156	--	35156	--	37968
		СП - 8%			--	--	--	--		2812	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	36	5808,02	1223,00	209089	44029	63601	94665	328054
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	101459	30020		24300	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	36	110714,29	--	3985714	--	3985714	--	4304571
		СП - 8%			--	--	--	--		318857	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	36	1802,35	--	64885	--	467	46381	120168
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	64418	--		8901	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	36	81980,00	--	2951280	--	2951280	--	3187382
		СП - 8%			--	--	--	--		236102	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,2438	189929,12	751,90	46305	184	25721	16381	67701
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	20400	77		5015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	0,7314	3666,00				2681		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	4,1446	5088,00				21088		
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,248676	317171,00	--	78873	--	78873	--	85183
		СП - 8%			--	--	--	--		6310	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	144	178,57	--	25714	--	25714	--	27771
		СП - 8%			--	--	--	--		2057	
		Заземление опор									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	36	6864,06	237,23	247106	8541	184538	40959	311110
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	54027	2861		23045	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32,5	910,05	30,41	29576	988	21001	5678	38074
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	7587	299		2820	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	3345,41	35,32	6691	71	3228	2443	9864
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	3392	--		731	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,25	4907,91	1294,14	55214	14559	38587	5999	66110
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	2068	3487		4897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	13,725	2810,00				38567		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,7875	25,00				20		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	75	1715,42	240,97	128657	18073	108409	4822	144158
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	2175	2290		10678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	7,32	14795,00				108299		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,00081	132836,00				108		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,075	25,00				2		