1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	53	3486,86	1718,19	184803	91064	--	104939	312921
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	93739	37434		23179	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	53	1172,13	366,90	62123	19445	--	40274	110588
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	42677	13258		8192	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	10,029	891,00	--	8936	--		--	9651
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	300,87	38,00	--	11433	--		--	12348
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	10,029	611,00	--	6128	--		--	6618
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	15,075	3617,65	1496,47	54536	22559	--	45597	108144
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	31977	10243		8011	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	21,105	117,00	--	2469	--		--	2667
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	633,15	38,00	--	24060	--		--	25985
		СП - 8%			--	--	--	--		1925	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				556392	266990	--	294008	918432
							236375	121951	--	68033	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62123				
	Всего заработная плата		Тенге					55935			
		Накладные расходы	Тенге				40274				
		Сметная прибыль	Тенге				8192				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				110589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					55935			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				494269				
	Всего заработная плата		Тенге					302391			
	Транспортные расходы		Тенге				53026				
		Накладные расходы	Тенге				253734				
		Сметная прибыль	Тенге				59841				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				807844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата	Тенге					302391			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				918433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					358326			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	261,9	8,10	8,10	2120	2121	--	460	2786
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	639		206	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	129,21	439,75	439,75	56820	56820	--	7871	69866
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	10932		5175	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	39,775	2144,68	--	85305	--	--	61419	158462
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	85305	--		11738	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	198,975	1118,92	--	222636	--	--	160298	413569
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	222636	--		30635	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,067	1001098,00	309393,48	67074	20730	1783	53472	130190
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	44561	9452		9644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,01206	100942,00				1217		
14.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00268	211214,00				566		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	67,268	4566,00	--	307146	--	307146	--	331718
		СП - 8%			--	--	--	--		24572	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	996,4	356,01	201,08	354727	200354	2272	152959	548300
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	152101	60341		40615	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	м	1011,346	231,00	--	233621	--	233621	--	252311
		СП - 8%			--	--	--	--		18690	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	996,4	401,37	184,09	399927	183430	44847	166324	611551

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	171650	59356		45300	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	км	1,016328	737632,00	--	749676	--	749676	--	809650
		СП - 8%			--	--	--	--		59974	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,448	3212,18	2084,31	1439	934	1	867	2491
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	504	429		184	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,45472	2810,00	--	1278	--	1278	--	1380
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	28	16956,75	--	474789	--	385552	71390	589873
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	89237	--		43694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,1032	349485,00				385552		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	6,8544	20873,00	--	143072	--	143072	--	154518
		СП - 8%			--	--	--	--		11446	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	67,2	960,61	23,20	64553	1559	38829	22689	94222
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	24165	232		6979	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	161,28	223,00				35965		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,21364	97035,46	22342,21	20731	4774	315	15952	39617
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	15642	1888		2935	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,21364	871634,00	--	186216	--	186216	--	201113
		СП - 8%			--	--	--	--		14897	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,04	443864,82	2836,37	17755	113	--	16099	36562
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	17641	50		2708	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,04	531110,00	--	21244	--	21244	--	22944
		СП - 8%			--	--	--	--		1700	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	25,3	209,41	6,23	5298	157	2223	2026	7910
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	2918	17		586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004554	439993,00				2004		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	25,3	174,01	4,42	4402	111	2584	1190	6039
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	1707	17		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,004554	508438,00				2315		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	28	11801,13	6800,19	330432	190405	3781	168379	538716
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	136246	74227		39905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	140	27,00				3780		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	28	133928,57	--	3750000	--	3750000	--	4050000
		СП - 8%			--	--	--	--		300000	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	28	15265,24	8259,73	427427	231273	20103	183637	659949
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	176051	79001		48885	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	28	9392,00	--	262976	--	262976	--	284014
		СП - 8%			--	--	--	--		21038	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,37128	73647,00	--	27344	--	27344	--	29531
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	28	5808,02	1223,00	162624	34245	49466	73628	255152
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	78913	23349		18900	