1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,012	1001098,00	309393,48	12013	3713	319	9577	23317
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	7981	1693		1727	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00216	100942,00				218		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00048	211214,00				101		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	12,048	4566,00	--	55011	--	55011	--	59412
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	1685,4	356,01	201,08	600017	338896	3843	258728	927444
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	257278	102066		68700	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	1710,681	231,00	--	395167	--	395167	--	426780
		СП - 8%			--	--	--	--		31613	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1685,4	401,37	184,09	676472	310268	75860	281335	1034432
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	290344	100399		76625	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,719108	737632,00	--	1268069	--	1268069	--	1369515
		СП - 8%			--	--	--	--		101446	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,816	3212,18	2084,31	2621	1701	3	1579	4536
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	917	781		336	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,82824	2810,00	--	2327	--	2327	--	2513
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	51	16956,75	--	864794	--	702255	130031	1074411
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	162539	--		79586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,0094	349485,00				702255		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	12,4848	20873,00	--	260595	--	260595	--	281443

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20848	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	122,4	960,61	23,20	117579	2839	70724	41327	171619
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	44016	422		12712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	293,76	223,00				65508		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,38913	97035,46	22342,21	37759	8694	575	29055	72159
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	28490	3438		5345	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,38913	871634,00	--	339179	--	339179	--	366313
		СП - 8%			--	--	--	--		27134	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0725	443864,82	2836,37	32180	206	--	29179	66268
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	31975	91		4909	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0725	531110,00	--	38505	--	38505	--	41585
		СП - 8%			--	--	--	--		3080	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	46,1	209,41	6,23	9654	288	4049	3691	14413
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	5317	32		1068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,008298	439993,00				3651		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	46,1	174,01	4,42	8022	204	4708	2168	11005
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	3110	32		815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,008298	508438,00				4219		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	51	11801,13	6800,19	601858	346810	6885	306690	981232
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	248163	135200		72684	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	255	27,00				6885		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	51	133928,57	--	6830357	--	6830357	--	7376786
		СП - 8%			--	--	--	--		546429	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	51	15265,24	8259,73	778527	421246	36617	334482	1202050
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	320664	143894		89041	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	51	9392,00	--	478992	--	478992	--	517311
		СП - 8%			--	--	--	--		38319	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,67626	73647,00	--	49805	--	49805	--	53789
		СП - 8%			--	--	--	--		3984	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	51	5808,02	1223,00	296209	62373	90102	134108	464742
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	143734	42528		34425	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	51	110714,29	--	5646429	--	5646429	--	6098143
		СП - 8%			--	--	--	--		451714	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	51	1802,35	--	91920	--	661	65707	170237
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	91259	--		12610	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	51	81980,00	--	4180980	--	4180980	--	4515458
		СП - 8%			--	--	--	--		334478	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,2332	189929,12	751,90	44291	175	24603	15669	64757
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	19513	73		4797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	0,6996	3666,00				2565		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,9644	5088,00				20171		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,237864	317171,00	--	75444	--	75444	--	81479
		СП - 8%			--	--	--	--		6035	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	204	178,57	--	36428	--	36428	--	39342
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	51	6864,06	237,23	350067	12099	261430	58025	440740
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	76538	4053		32647	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	47,5	910,05	30,41	43227	1444	30694	8299	55648
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	11089	437		4122	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3345,41	35,32	33454	353	16139	12213	49320
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	16962	--		3653	
48	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	10	1692,00	--	16920	--	16920	--	18274
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,7	4907,91	1294,14	13251	3494	9261	1440	15866
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	496	837		1175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1652727			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9535694				
	Материалы		Тенге				915543				
	Всего заработная плата		Тенге					1170002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6868862				
	Местные материалы		Тенге				262922				
		Накладные расходы	Тенге				913331				
		Сметная прибыль	Тенге				835922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11284947				907
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1170002			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				339179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				339179				
		Сметная прибыль	Тенге				27134				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				366313				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				450178				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450178				
		Сметная прибыль	Тенге				36014				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				486192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29835291				1989
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2822729			
		Сметная заработная плата	Тенге								30316975
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					2383342				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1792716			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					631843			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						21618207		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				20249				
		- Перевозка грузов	Тенге							2256758	
		- Накладные расходы	Тенге							2245699	
		- Сметная прибыль	Тенге								

Временные здания и сооружения	Тенге								4151211
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								**251247081**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге								1758730
Итого с дополнительными затратами	Тенге								**253005810**
Непредвиденные работы и затраты	Тенге								5060116
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге								**258065926**
НДС - 12%	Тенге								30 967 911
ИТОГО стоймость строительство	Тенге								**289 033 837,5**

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор

Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. С.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
Подрядчик : ТОО "ABM-Building 2007"
Договор подряда (контракт) Государственно-частного партнерства № 1/371/1 от 22 февраля 2021 года
Дополнительное соглашение к Договору подряда Государственно-частного партнерства № 1/371/1-1 от 07 июля 2021 года

Наименование строительства и его адрес: Выполнение государственных обязательств по компенсации инвестиционных затрат по проектам государственно-частного партнерства

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «19» сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 22 Февраля 2022года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор ГЧП: номер	Договор ГЧП: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		1/371/1	22 02 2021				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Проектные работы	10 875 914	4 348 994							521 879	4 870 873
Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	849 333	339 626							40 755	380 381
"Строительство, реконструкция и эксплуатация наружного освещения города Шымкент" 1-этап, 6 очереди строительства на 2021 г.	523 810 007	209 621 580							25 154 590	234 776 170
Затраты на технический надзор 3,24%	14 727 465	5 889 129							706 695	6 595 824
Затраты на авторский надзор 1,12%	5 090 976	2 035 748							244 290	2 280 038
Всего к оплате										248 903 286

Заказчик:
Зам.руководителя
Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезекстрой"
Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ABM-Building 2007"
Молдагасимов А.Б