1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	93,93	439,75	439,75	41306	41306	--	5722	50790
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	7947		3762	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	23,475	2144,68	--	50346	--	--	36249	93523
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	50346	--		6928	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	117,375	1118,92	--	131333	--	--	94560	243964
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	131333	--		18071	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,007	1001098,00	309393,48	7008	2165	187	5587	13602
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	4656	987		1008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00126	100942,00				127		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00028	211214,00				59		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	7,028	4566,00	--	32090	--	32090	--	34657
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	673,1	356,01	201,08	239629	135345	1535	103328	370394
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	102749	40762		27437	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	683,1965	231,00	--	157818	--	157818	--	170443
		СП - 8%			--	--	--	--		12625	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	673,1	401,37	184,09	270163	123913	30295	112357	413122
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	115955	40097		30602	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,686562	737632,00	--	506430	--	506430	--	546944
		СП - 8%			--	--	--	--		40514	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	0,416	3212,18	2084,31	1336	867	1	805	2313
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	468	398		171	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,42224	2810,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	26	16956,75	--	440876	--	358013	66290	547740
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	82863	--		40573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0244	349485,00				358012		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	6,3648	20873,00	--	132852	--	132852	--	143480
		СП - 8%			--	--	--	--		10628	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,4	960,61	23,20	59942	1447	36056	21069	87492
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	22439	215		6481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	149,76	223,00				33396		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,19838	97035,46	22342,21	19250	4432	294	14812	36787
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	14524	1753		2725	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,19838	871634,00	--	172915	--	172915	--	186748
		СП - 8%			--	--	--	--		13833	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,037	443864,82	2836,37	16423	105	--	14892	33820
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	16318	46		2505	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,037	531110,00	--	19651	--	19651	--	21223
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	23,5	209,41	6,23	4921	146	2064	1882	7347
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	2711	16		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00423	439993,00				1861		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	23,5	174,01	4,42	4089	104	2400	1105	5610
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	1585	16		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00423	508438,00				2151		
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	26	11801,13	6800,19	306829	176804	3511	156352	500235
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	126514	68925		37054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	130	27,00				3510		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	26	133928,57	--	3482143	--	3482143	--	3760714
		СП - 8%			--	--	--	--		278571	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	26	15265,24	8259,73	396896	214753	18667	170520	612810
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	163476	73358		45393	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	26	9392,00	--	244192	--	244192	--	263727
		СП - 8%			--	--	--	--		19535	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,34476	73647,00	--	25391	--	25391	--	27422
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	26	5808,02	1223,00	151008	31798	45934	68369	236927
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	73276	21681		17550	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	26	110714,29	--	2878572	--	2878572	--	3108858
		СП - 8%			--	--	--	--		230286	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	26	1802,35	--	46861	--	337	33498	86787
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	46524	--		6429	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	26	81980,00	--	2131480	--	2131480	--	2301998
		СП - 8%			--	--	--	--		170518	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,4823	189929,12	751,90	91603	363	50883	32407	133931
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	40357	152		9921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	1,4469	3666,00				5304		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	8,1991	5088,00				41717		
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,491946	317171,00	--	156031	--	156031	--	168513
		СП - 8%			--	--	--	--		12482	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	104	178,57	--	18571	--	18571	--	20057
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	26	6864,06	237,23	178466	6168	133278	29582	224691
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	39020	2066		16644	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	910,05	30,41	22751	760	16155	4368	29288
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5836	230		2170	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	