1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	174,9	8,10	8,10	1416	1416	--	307	1861
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	426		138	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	132,45	439,75	439,75	58245	58245	--	8068	71618
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	11206		5305	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	33,125	2144,68	--	71043	--	--	51151	131969
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	71043	--		9775	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	165,525	1118,92	--	185208	--	--	133350	344043
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	185208	--		25485	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,097	1001098,00	309393,48	97107	30012	2582	77415	188484
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	64513	13684		13962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,01746	100942,00				1762		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00388	211214,00				820		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	97,388	4566,00	--	444674	--	444674	--	480248
		СП - 8%			--	--	--	--		35574	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	720,8	356,01	201,08	256611	144937	1643	110651	396643
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	110031	43651		29381	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	731,612	231,00	--	169002	--	169002	--	182522
		СП - 8%			--	--	--	--		13520	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	720,8	401,37	184,09	289309	132693	32444	120319	442399
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	124172	42938		32770	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,735216	737632,00	--	542319	--	542319	--	585705
		СП - 8%			--	--	--	--		43386	
		Основание под опоры наружного освещения									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)**	м3 основания	0,368	3212,18	2084,31	1182	767	1	712	2046
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	414	352		152	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	0,37352	2810,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	23	16956,75	--	390005	--	316703	58642	484538
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	73302	--		35892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9062	349485,00				316703		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	5,6304	20873,00	--	117523	--	117523	--	126925
		СП - 8%			--	--	--	--		9402	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	55,2	960,61	23,20	53026	1280	31896	18638	77397
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	19850	190		5733	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	132,48	223,00				29543		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,17549	97035,46	22342,21	17029	3921	260	13103	32543
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	12848	1551		2411	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,17549	871634,00	--	152963	--	152963	--	165200
		СП - 8%			--	--	--	--		12237	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,0335	443864,82	2836,37	14869	95	--	13483	30620
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	14774	42		2268	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,0335	531110,00	--	17792	--	17792	--	19215
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	20,8	209,41	6,23	4356	129	1828	1665	6503
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	2399	14		482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,003744	439993,00				1647		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	20,8	174,01	4,42	3619	92	2124	978	4965

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	1403	14		368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,003744	508438,00				1904		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	23	11801,13	6800,19	271426	156405	3104	138311	442516
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	111917	60973		32779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	115	27,00				3105		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	23	133928,57	--	3080357	--	3080357	--	3326786
		СП - 8%			--	--	--	--		246429	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	23	15265,24	8259,73	351101	189973	16515	150845	542102
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	144613	64893		40156	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	23	9392,00	--	216016	--	216016	--	233297
		СП - 8%			--	--	--	--		17281	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,30498	73647,00	--	22461	--	22461	--	24258
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	23	5808,02	1223,00	133584	28129	40634	60480	209589
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	64821	19179		15525	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	23	110714,29	--	2546429	--	2546429	--	2750143
		СП - 8%			--	--	--	--		203714	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	23	1802,35	--	41454	--	298	29632	76773
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	41156	--		5687	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	23	81980,00	--	1885540	--	1885540	--	2036383
		СП - 8%			--	--	--	--		150843	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,1855	189929,12	751,90	35232	139	19571	12464	51512
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	15522	58		3816	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	0,5565	3666,00				2040		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	3,1535	5088,00				16045		
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,18921	317171,00	--	60012	--	60012	--	64813
		СП - 8%			--	--	--	--		4801	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	92	178,57	--	16428	--	16428	--	17742
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	23	6864,06	237,23	157873	5457	117899	26168	198765
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	34517	1828		14723	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22,5	910,05	30,41	20476	684	14539	3931	26359
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5253	207		1953	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932