1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,575	4907,91	1294,14	7730	2038	5402	840	9256
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	290	488		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,9215	2810,00				5399		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,11025	25,00				3		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,5	1715,42	240,97	18012	2531	15176	675	20182
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	305	321		1495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	1,0248	14795,00				15162		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000113	132836,00				15		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	25,00				0		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	10,5	363,56	0,05	3817	--	3763	58	4185
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	54	--		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	0,2541	14795,00				3759		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000029	132836,00				4		
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10,5	1609,47	227,78	16899	2392	14202	684	18990
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	305	329		1407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,00695	14090,00				14188		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000113	132836,00				15		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,0105	25,00				0		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	10,5	1994,47	0,28	20942	3	20617	347	22993
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	322	--		1703	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	1,4616	14090,00				20594		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000176	132836,00				23		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12801256	757032	10977907	996444	14901515
							1066317	263592	--	1103814	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7558414				
		Материалы	Тенге				249908				
		Всего заработная плата	Тенге					752467			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6216777				
		Накладные расходы	Тенге				541777				
		Сметная прибыль	Тенге				648015				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8748206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								490
		Сметная заработная плата	Тенге					752467			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4880019				
		Материалы	Тенге				512568				
		Всего заработная плата	Тенге					577442			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3501794				
		Местные материалы	Тенге				134038				
		Накладные расходы	Тенге				454667				
		Сметная прибыль	Тенге				426774				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5761460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					577442			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				172915				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				172915				
		Сметная прибыль	Тенге				13833				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				186748				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				189908				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				189908				
		Сметная прибыль	Тенге				15192				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				205100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14901514				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								927
		Сметная заработная плата	Тенге					1329909			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15181268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1139076				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					842404			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					302601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10977908		
		- Перевозка грузов	Тенге				11771				
		- Накладные расходы	Тенге							1085574	
		- Сметная прибыль	Тенге							1124537	

Объект : **Строительство наружного освещения Казиев кошесі, Абайский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	88	3809,50	2526,83	335236	222360	--	171348	547111
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	112875	101309		40527	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	88	3486,86	1718,19	306843	151201	--	174238	519568
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	155643	62155		38487	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	88	1172,13	366,90	103147	32287	--	66869	183618
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	70860	22014		13601	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	16,651	891,00	--	14836	--		--	16023
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	499,53	38,00	--	18982	--		--	20501
		СП - 8%			--	--	--	--		1519	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	16,651	611,00	--	10174	--		--	10988
		СП - 8%			--	--	--	--		814	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	18	3617,65	1496,47	65118	26936	--	54444	129127
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	38181	12230		9565	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	25,2	117,00	--	2948	--		--	3184
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	756	38,00	--	28728	--		--	31026
		СП - 8%			--	--	--	--		2298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				886012	432784	--	466899	1461146
							377559	197708	--	108234	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				103147				
	Всего заработная плата		Тенге					92874			
		Накладные расходы	Тенге				66869				
		Сметная прибыль	Тенге				13601				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				183617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					92874			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782865				
	Всего заработная плата		Тенге					482393			
	Транспортные расходы		Тенге				75668				
		Накладные расходы	Тенге				400030				
		Сметная прибыль	Тенге				94633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328