1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,825	4907,91	1294,14	107115	28245	74858	11639	128254
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	4012	6765		9500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	26,6265	2810,00				74820		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,52775	25,00				38		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	145,5	1715,42	240,97	249594	35061	210313	9355	279665
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	4220	4442		20716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	14,2008	14795,00				210101		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001571	132836,00				209		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1455	25,00				4		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	145,5	363,56	0,05	52898	7	52148	802	57996
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	743	--		4296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	3,5211	14795,00				52095		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000407	132836,00				54		
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	145,5	1609,47	227,78	234178	33142	196816	9476	263147
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	4220	4555		19492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	13,95345	14090,00				196604		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001571	132836,00				209		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1455	25,00				4		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	145,5	1994,47	0,28	290196	40	285698	4814	318611
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	4458	--		23601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	20,2536	14090,00				285373		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002444	132836,00				325		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12952691	858936	10954255	1086154	15161956
							1139500	280314	--	1123109	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6831586				
		Материалы	Тенге				227677				
		Всего заработная плата	Тенге					724696			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5545315				
		Накладные расходы	Тенге				521781				
		Сметная прибыль	Тенге				588269				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7941636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					724696			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5354466				
		Материалы	Тенге				1197902				
		Всего заработная плата	Тенге					695118			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3098149				
		Местные материалы	Тенге				118573				
		Накладные расходы	Тенге				564373				
		Сметная прибыль	Тенге				473509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6392348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
		Сметная заработная плата	Тенге					695118			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				152963				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				152963				
		Сметная прибыль	Тенге				12237				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				165200				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				613676				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				613676				
		Сметная прибыль	Тенге				49094				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				662770				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15161954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1002
		Сметная заработная плата	Тенге					1419814			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15669707
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1266783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					988445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339404			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10954255		
		- Перевозка грузов	Тенге				48907				
		- Накладные расходы	Тенге							1250595	
		- Сметная прибыль	Тенге							1160720	

Объект : **Строительство наружного освещения Желтоксан кошесі, Абайский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**89**	**3809,50**	**2526,83**	**339046**	**224888**	--	**173295**	**553328**
		НР - 80%; СП - 8%			**1282,68**	**1151,24**	**114158**	**102461**		**40987**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	89	3486,86	1718,19	310330	152919	--	176218	525472
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	157411	62861		38924	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	89	1172,13	366,90	104319	32654	--	67629	185704
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	71665	22264		13756	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	16,841	891,00	--	15005	--		--	16205
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	505,23	38,00	--	19199	--		--	20735
		СП - 8%			--	--	--	--		1536	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	16,841	611,00	--	10290	--		--	11113
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	42,75	3617,65	1496,47	154654	63974	--	129306	306676
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	90680	29047		22717	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	59,85	117,00	--	7002	--		--	7562
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	1795,5	38,00	--	68229	--		--	73687
		СП - 8%			--	--	--	--		5458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1028074	474435	--	546448	1700482
							433914	216633	--	125961	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				104319				
	Всего заработная плата		Тенге					93929			
		Накладные расходы	Тенге				67629				
		Сметная прибыль	Тенге				13756				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				185704				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					93929			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				923755				
	Всего заработная плата		Тенге					556618			
	Транспортные расходы		Тенге				119725				
		Накладные расходы	Тенге				478819				
		Сметная прибыль	Тенге				112205				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1514779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					556618			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1700483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								446
		Сметная заработная плата	Тенге					650547			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	765	8,10	8,10	6193	6193	--	1343	8139
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	1865		603	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	462,2	439,75	439,75	203252	203252	--	28155	249920
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	39105		18513	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	115,55	2144,68	--	247818	--	--	178429	460347
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	247818	--		34100	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	577,75	1118,92	--	646453	--	--	465446	1200851
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	646453	--		88952	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,19	1001098,00	309393,48	190209	58785	5058	151638	369194
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	126366	26803		27348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,0342	100942,00				3452		
14.2	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0076	211214,00				1605		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм**	м	190,76	4566,00	--	871010	--	871010	--	940691
		СП - 8%			--	--	--	--		69681	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	2904,4	356,01	201,08	1033991	584010	6621	445858	1598237
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	443360	175888		118388	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм**	м	2947,966	231,00	--	680980	--	680980	--	735458
		СП - 8%			--	--	--	--		54478	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	2904,4	401,37	184,09	1165745	534677	130727	484816	1782606