1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "ABM Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	28	110714,29	--	3100000	--	3100000	--	3348000
		СП - 8%			--	--	--	--		248000	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	28	1802,35	--	50466	--	363	36074	93464
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	50103	--		6923	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	28	81980,00	--	2295440	--	2295440	--	2479075
		СП - 8%			--	--	--	--		183635	
40	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М 3ЭТА	шт.	112	178,57	--	20000	--	20000	--	21600
		СП - 8%			--	--	--	--		1600	
		Заземление опор									
41	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	28	6864,06	237,23	192194	6643	143530	31857	241975
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	42021	2225		17924	
42	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	910,05	30,41	22751	760	16155	4368	29288
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	5836	230		2170	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
43	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
45	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
46	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,075	4907,91	1294,14	73987	19510	51706	8039	88588
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	2771	4673		6562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	18,3915	2810,00				51680		
47.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,05525	25,00				26		
48	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,5	1715,42	240,97	172400	24218	145267	6462	193171
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	2915	3069		14309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	9,8088	14795,00				145121		
48.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001085	132836,00				144		
48.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1005	25,00				3		
49	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100,5	363,56	0,05	36538	5	36020	554	40060
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	513	--		2967	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	2,4321	14795,00				35983		
49.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000281	132836,00				37		
50	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100,5	1609,47	227,78	161752	22892	135945	6546	181761
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	2915	3146		13464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	9,63795	14090,00				135799		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001085	132836,00				144		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1005	25,00				3		
51	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	100,5	1994,47	0,28	200444	28	197337	3325	220071
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	3079	--		16302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	13,9896	14090,00				197113		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001688	132836,00				224		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14998623	1009149	12635953	1275640	17576203
							1353521	336619	--	1301939	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				8357571				
	Материалы		Тенге				280445				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					928614			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6711592				
		Накладные расходы	Тенге				668602				
		Сметная прибыль	Тенге				722092				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9748265				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								609
		Сметная заработная плата	Тенге					928614			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5914069				
	Материалы		Тенге				1001345				
	Всего заработная плата		Тенге					761526			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3771244				
	Местные материалы		Тенге				144350				
		Накладные расходы	Тенге				607038				
		Сметная прибыль	Тенге				521688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7042795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								590
		Сметная заработная плата	Тенге					761526			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				186216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				186216				
		Сметная прибыль	Тенге				14897				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				201113				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				540767				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540767				
		Сметная прибыль	Тенге				43262				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				584029				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17576202				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1198
		Сметная заработная плата	Тенге					1690140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18494635**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1589896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1276139			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12635959		
		- Перевозка грузов	Тенге				53026				
		- Накладные расходы	Тенге							1569648	
		- Сметная прибыль	Тенге							1369972	

Объект : **Строительство наружного освещения Мангельдин кошесі, Абайский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**21**	**3809,50**	**2526,83**	**80000**	**53063**	**--**	**40890**	**130561**
		НР - 80%; СП - 8%			**1282,68**	**1151,24**	**26936**	**24176**		**9671**	
2	**Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	**шт.**	**21**	**3486,86**	**1718,19**	**73224**	**36082**	**--**	**41580**	**123988**
		НР - 80%; СП - 8%			**1768,67**	**706,31**	**37142**	**14832**		**9184**	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	21	1172,13	366,90	24615	7704	--	15957	43818
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	16910	5253		3246	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	3,974	891,00	--	3541	--		--	3824
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	119,22	38,00	--	4530	--		--	4892
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	3,974	611,00	--	2428	--		--	2622
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	21,825	3617,65	1496,47	78955	32660	--	66014	156566
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	46295	14829		11598	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	30,555	117,00	--	3575	--		--	3861
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	916,65	38,00	--	34833	--		--	37620
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				305701	129509	--	164441	507752
							127283	59090	--	37611	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				24615				
	Всего заработная плата		Тенге					22163			
		Накладные расходы	Тенге				15957				
		Сметная прибыль	Тенге				3246				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				43818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					22163			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				281086				
	Всего заработная плата		Тенге					164210			
	Транспортные расходы		Тенге				48907				
		Накладные расходы	Тенге				148484				
		Сметная прибыль	Тенге				34365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				463935				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					164210			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				507753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					186373			

РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ

Земляные работы (Т1,Т11)