1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	25096	989		9329	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	32518,26	8031,60	97555	24095	6275	55601	165408
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	67185	10038		12252	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО09601-3474	шт	3	254464,29	--	763393	--	763393	--	824464
		СП - 8%			--	--	--	--		61071	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3345,41	35,32	13382	141	6456	4885	19729
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	6785	--		1461	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1646,00	--	6584	--	6584	--	7111
		СП - 8%			--	--	--	--		527	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18	4907,91	1294,14	88342	23294	61739	9599	105776
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	3309	5579		7835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	21,96	2810,00				61708		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,26	25,00				32		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120	1715,42	240,97	205851	28917	173454	7716	230652
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	3480	3664		17085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	11,712	14795,00				173279		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001296	132836,00				172		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,12	25,00				3		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	120	363,56	0,05	43627	6	43008	662	47832
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	613	--		3543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	2,904	14795,00				42965		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000336	132836,00				45		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	120	1609,47	227,78	193137	27333	162324	7816	217029
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	3480	3756		16076	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	11,508	14090,00				162148		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,001296	132836,00				172		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,12	25,00				3		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	120	1994,47	0,28	239337	33	235628	3970	262772
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	3676	--		19465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	16,704	14090,00				235359		
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002016	132836,00				268		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				58932441	3562951	50477905	4597365	68612187
							4891586	1230634	--	5082382	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34137717				
		Материалы	Тенге				1145367				
		Всего заработная плата	Тенге					3441687			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				27984665				
		Накладные расходы	Тенге				2478015				
		Сметная прибыль	Тенге				2929257				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				39544989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2240
		Сметная заработная плата	Тенге					3441687			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22894516				
		Материалы	Тенге				2666187				
		Всего заработная плата	Тенге					2680533			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16162832				
		Местные материалы	Тенге				618641				
		Накладные расходы	Тенге				2119350				
		Сметная прибыль	Тенге				2001109				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27014975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2034
		Сметная заработная плата	Тенге					2680533			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				798068				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				798068				
		Сметная прибыль	Тенге				63845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				861913				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1102140				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1102140				
		Сметная прибыль	Тенге				88171				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1190311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68612188				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4274
		Сметная заработная плата	Тенге					6122220			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70073333

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5269145				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3995735			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1428342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50477900		
		- Перевозка грузов	Тенге				75668				
		- Накладные расходы	Тенге							5064264	
		- Сметная прибыль	Тенге							5190616	

Объект : **Строительство наружного освещения Мадели Кожа кошесі, Енбекшинский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	139	3809,50	2526,83	529521	351229	--	270652	864186
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	178292	160023		64014	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	139	3486,86	1718,19	484673	238829	--	275217	820681
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	245845	98177		60791	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	139	1172,13	366,90	162926	50998	--	105623	290033
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	111927	34772		21484	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	26,302	891,00	--	23435	--		--	25310
		СП - 8%			--	--	--	--		1875	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	789,06	38,00	--	29984	--		--	32383
		СП - 8%			--	--	--	--		2399	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	26,302	611,00	--	16071	--		--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	61,2	3617,65	1496,47	221400	91584	--	185111	439032
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	129816	41583		32521	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	85,68	117,00	--	10025	--		--	10827
		СП - 8%			--	--	--	--		802	