1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	2570,4	38,00	--	97675	--		--	105489
		СП - 8%			--	--	--	--		7814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1575710	732640	--	836603	2605298
							665880	334555	--	192986	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				162926				
	Всего заработная плата		Тенге					146699			
		Накладные расходы	Тенге				105623				
		Сметная прибыль	Тенге				21484				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				290033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					146699			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1412784				
	Всего заработная плата		Тенге					853736			
	Транспортные расходы		Тенге				177190				
		Накладные расходы	Тенге				730980				
		Сметная прибыль	Тенге				171502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2315266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								589
		Сметная заработная плата	Тенге					853736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2605299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								684
		Сметная заработная плата	Тенге					1000435			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство наружного освещения ЛЭП-0,4кВ									
		Земляные работы (Т1,Т11)									
10	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	1221,9	8,10	8,10	9893	9893	--	2145	13001
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,44	--	2979		963	
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	722,51	439,75	439,75	317723	317722	--	44012	390674
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	61128		28939	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	180,6	2144,68	--	387329	--	--	278877	719503
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	387329	--		53297	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	903,1	1118,92	--	1010493	--	--	727555	1877091
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	1010493	--		139044	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,272	1001098,00	309393,48	272299	84155	7240	217081	528531
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	180904	38370		39150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,04896	100942,00				4942		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01088	211214,00				2298		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	273,088	4566,00	--	1246920	--	1246920	--	1346674
		СП - 8%			--	--	--	--		99754	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	4605,7	356,01	201,08	1639668	926103	10500	707027	2534430
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	703065	278917		187736	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	4674,7855	231,00	--	1079875	--	1079875	--	1166265
		СП - 8%			--	--	--	--		86390	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4605,7	401,37	184,09	1848599	847873	207302	768806	2826797
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	793424	274362		209392	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	4,697814	737632,00	--	3465258	--	3465258	--	3742479
		СП - 8%			--	--	--	--		277221	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	2,288	3212,18	2084,31	7349	4769	8	4429	12720
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	2572	2190		942	
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,32232	2810,00	--	6526	--	6526	--	7048
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	143	16956,75	--	2424815	--	1969068	364597	3012566
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	455747	--		223153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,6342	349485,00				1969068		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	35,0064	20873,00	--	730689	--	730689	--	789144
		СП - 8%			--	--	--	--		58455	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	343,2	960,61	23,20	329682	7961	198305	115878	481205
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	123416	1184		35645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	823,68	223,00				183681		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,09109	97035,46	22342,21	105874	24377	1613	81467	202328
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	79884	9640		14987	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	1,09109	871634,00	--	951031	--	951031	--	1027113
		СП - 8%			--	--	--	--		76082	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2056	443864,82	2836,37	91259	583	--	82749	187929
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	90675	257		13921	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9	т	0,2056	531110,00	--	109196	--	109196	--	117932
		СП - 8%			--	--	--	--		8736	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	129,3	209,41	6,23	27076	806	11356	10352	40423
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	14914	89		2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,023274	439993,00				10240		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	129,3	174,01	4,42	22499	571	13206	6080	30865
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	8722	89		2286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,023274	508438,00				11833		
		Опоры освещения металлические									
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения	опора	143	11801,13	6800,19	1687561	972427	19305	859935	2751296
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	695829	379090		203800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	715	27,00				19305		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	Опора СГКФ 8-4 70/160-Б	шт	143	133928,57	--	19151786	--	19151786	--	20683929
		СП - 8%			--	--	--	--		1532143	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов	шт.	143	15265,24	8259,73	2182930	1181141	102671	937862	3370455
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	899118	403468		249663	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)	шт.	143	9392,00	--	1343056	--	1343056	--	1450500
		СП - 8%			--	--	--	--		107444	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,89618	73647,00	--	139648	--	139648	--	150820
		СП - 8%			--	--	--	--		11172	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	143	5808,02	1223,00	830546	174889	252639	376029	1303101
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	403018	119244		96526	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W	шт	143	110714,29	--	15832143	--	15832143	--	17098714
		СП - 8%			--	--	--	--		1266571	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	143	1802,35	--	257736	--	1852	184237	477330
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	255884	--		35358	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим	шт.	143	81980,00	--	11723140	--	11723140	--	12660991
		СП - 8%			--	--	--	--		937851	
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,9434	189929,12	751,90	179179	709	99531	63389	261974
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	78939	297		19405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,8302	3666,00				10376		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	16,0378	5088,00				81600		