1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1646,00	--	3292	--	3292	--	3555
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
49	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1692,00	--	1692	--	1692	--	1827
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
50	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,575	4907,91	1294,14	140243	36980	98010	15238	167920
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	5253	8857		12439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	34,8615	2810,00				97961		
50.2	249132 С	Вода техническая	м3	2,00025	25,00				50		
51	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	190,5	1715,42	240,97	326788	45905	275358	12249	366160
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	5525	5816		27123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	18,5928	14795,00				275080		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002057	132836,00				273		
51.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1905	25,00				5		
52	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	190,5	363,56	0,05	69259	9	68277	1051	75934
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	973	--		5625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	4,6101	14795,00				68206		
52.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000533	132836,00				71		
53	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	190,5	1609,47	227,78	306605	43392	257688	12407	344533
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	5525	5963		25521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	18,26895	14090,00				257410		
53.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,002057	132836,00				273		
53.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,1905	25,00				5		
54	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	190,5	1994,47	0,28	379947	53	374058	6303	417150

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	5836	--		30900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54.1	102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	26,5176	14090,00				373633		
54.2	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,0032	132836,00				425		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				51805913	3188550	44294876	4079277	60356009
							4322487	1090050	--	4470816	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				29408454				
		Материалы	Тенге				992498				
		Всего заработная плата	Тенге					2987893			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24060907				
		Накладные расходы	Тенге				2151281				
		Сметная прибыль	Тенге				2524778				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				34084513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1946
		Сметная заработная плата	Тенге					2987893			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20474927				
		Материалы	Тенге				2775024				
		Всего заработная плата	Тенге					2424644			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14007760				
		Местные материалы	Тенге				536156				
		Накладные расходы	Тенге				1927996				
		Сметная прибыль	Тенге				1792235				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24195158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1840
		Сметная заработная плата	Тенге					2424644			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				691659				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				691659				
		Сметная прибыль	Тенге				55333				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				746992				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1230873				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1230873				
		Сметная прибыль	Тенге				98470				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1329343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60356006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3786
		Сметная заработная плата	Тенге					5412537			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								61500174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4614495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3508027			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1235929			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44294877		
		- Перевозка грузов	Тенге				80282				
		- Накладные расходы	Тенге							4446928	
		- Сметная прибыль	Тенге							4555568	

Объект : **Строительство наружного освещения Токаев кошесі, Аль-Фарабийский район;**

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	19	3809,50	2526,83	72381	48010	--	36996	118127
		НР - 80%; СП - 8%			1282,68	1151,24	24371	21874		8750	
2	Е11-330210-0101 1133-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры**	шт.	19	3486,86	1718,19	66250	32646	--	37620	112179
		НР - 80%; СП - 8%			1768,67	706,31	33605	13420		8310	
3	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	**Демонтаж светильник на кронштейнах**	шт.	19	1172,13	366,90	22270	6971	--	14438	39644
		НР - 72%; СП - 8%			805,23	250,16	15299	4753		2937	
4	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	3,595	891,00	--	3203	--		--	3459
		СП - 8%			--	--	--	--		256	
5	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	107,85	38,00	--	4098	--		--	4426
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
6	С3414-104-0602 414-104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	т	3,595	611,00	--	2197	--		--	2373
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									
7	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	11,7	3617,65	1496,47	42326	17509	--	35389	83932
		НР - 108%; СП - 8%			2121,18	679,47	24818	7950		6217	
8	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	16,38	117,00	--	1916	--		--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	491,4	38,00	--	18673	--		--	20167
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				233314	105136	--	124443	386376
							98093	47997	--	28621	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				22270				
	Всего заработная плата		Тенге					20052			
		Накладные расходы	Тенге				14438				
		Сметная прибыль	Тенге				2937				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				39645				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					20052			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211044				