1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	4669	184		1736	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	32518,26	8031,60	32518	8032	2091	18534	55136
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	22395	3346		4084	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	1	254464,29	--	254464	--	254464	--	274821
		СП - 8%			--	--	--	--		20357	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	3345,41	35,32	3345	35	1614	1221	4932
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	1696	--		365	
48	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		Востановление асфальтобетонного покрытия									
49	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,7	4907,91	1294,14	57423	15142	40130	6239	68755
		НР - 108%; СП - 8%			183,82	309,96	2151	3627		5093	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	14,274	2810,00				40110		
49.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,819	25,00				20		
50	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	78	1715,42	240,97	133803	18796	112745	5015	149924
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	30,53	2262	2382		11105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	7,6128	14795,00				112631		
50.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000842	132836,00				112		
50.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,078	25,00				2		
51	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	78	363,56	0,05	28358	4	27956	430	31091
		НР - 108%; СП - 8%			5,11	--	398	--		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки I	т	1,8876	14795,00				27927		
51.2	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,000218	132836,00				29		

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	78	1609,47	227,78	125539	17767	105510	5080	141069
		НР - 108%; СП - 8%			29,00	31,30	2262	2442		10450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52.1	102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	7,4802	14090,00				105396		
52.2	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,000842	132836,00				112		
52.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,078	25,00				2		
53	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	78	1994,47	0,28	155569	22	153157	2581	170802
		НР - 108%; СП - 8%			30,64	--	2390	--		12652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53.1	102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	10,8576	14090,00				152984		
53.2	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	0,00131	132836,00				174		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11049157	655554	9485449	860969	12862938
							908153	221576	--	952811	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				6092502				
		Материалы	Тенге				199788				
		Всего заработная плата	Тенге					588043			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5044607				
		Накладные расходы	Тенге				423392				
		Сметная прибыль	Тенге				521271				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7037165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								382
		Сметная заработная плата	Тенге					588043			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4464286				
		Материалы	Тенге				812261				
		Всего заработная плата	Тенге					541686			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2828168				
		Местные материалы	Тенге				108262				
		Накладные расходы	Тенге				437577				
		Сметная прибыль	Тенге				392150				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5294013				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								405
		Сметная заработная плата	Тенге					541686			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				139662				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				139662				
		Сметная прибыль	Тенге				11173				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				150835				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				352707				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				352707				
		Сметная прибыль	Тенге				28217				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				380924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12862937				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								786
		Сметная заработная плата	Тенге					1129729			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13249315

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1006246				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					760690			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					269573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9485455		
		- Перевозка грузов	Тенге				30087				
		- Накладные расходы	Тенге							985412	
		- Сметная прибыль	Тенге							981432	

Временные здания и сооружения	Тенге									1255791
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге									76005280
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	Тенге									532037
Итого с дополнительными затратами	Тенге									76537317
Непредвиденные работы и затраты	Тенге									1530746
Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге									78068064
НДС - 12%	Тенге									9 368 168
ИТОГО стоймость строительство	Тенге									87 436 231,4

Заказчик:

Зам. руководителя

Государственное учреждение "Управление энергетики и развития инфраструктуры города

Макулбеков Б.П.

Технический надзор
Директор ТОО "Елгезек строй"

Баймагамбетов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "ABM-Building 2007"

Молдагасимов А. Б.