1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	421,05	439,75	439,75	185156	185156	--	25649	227669
		НР - 72%; СП - 8%			--	84,61	--	35623		16864	
12	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	105,275	2144,68	--	225781	--	--	162563	419411
		НР - 72%; СП - 8%			2144,68	--	225781	--		31068	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	526,275	1118,92	--	588857	--	--	423977	1093861
		НР - 72%; СП - 8%			1118,92	--	588857	--		81027	
		Прокладка труб и кабелей в траншее									
14	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,127	1001098,00	309393,48	127139	39293	3380	101358	246777
		НР - 99%; СП - 8%			665086,40	141067,99	84466	17916		18280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,02286	100942,00				2308		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00508	211214,00				1073		
15	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	127,508	4566,00	--	582202	--	582202	--	628778
		СП - 8%			--	--	--	--		46576	
16	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2766,6	356,01	201,08	984933	556301	6308	424704	1522408
		НР - 72%; СП - 8%			152,65	60,56	422324	167543		112771	
17	С1241-201-0606 241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м	2808,099	231,00	--	648671	--	648671	--	700565
		СП - 8%			--	--	--	--		51894	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2766,6	401,37	184,09	1110436	509309	124525	461814	1698030
		НР - 72%; СП - 8%			172,27	59,57	476602	164806		125780	
19	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	2,821932	737632,00	--	2081547	--	2081547	--	2248071
		СП - 8%			--	--	--	--		166524	
		Основание под опоры наружного освещения									
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015 Прим	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (ПГС)	м3 основания	1,664	3212,18	2084,31	5345	3469	5	3221	9251
		НР - 93%; СП - 8%			1124,13	957,12	1871	1593		685	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,68896	2810,00	--	4746	--	4746	--	5126
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
22	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	104	16956,75	--	1763502	--	1432050	265162	2190957
		НР - 80%; СП - 8%			3187,04	--	331452	--		162293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	4,0976	349485,00				1432050		
23	С1212-101-0618 212-101-0618 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4**	м3	25,4592	20873,00	--	531410	--	531410	--	573923
		СП - 8%			--	--	--	--		42513	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	249,6	960,61	23,20	239768	5789	144222	84275	349967
		НР - 93%; СП - 8%			359,61	3,45	89757	861		25923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	295746 С	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	599,04	223,00				133586		
25	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,79352	97035,46	22342,21	77000	17729	1174	59249	147149
		НР - 91%; СП - 8%			73214,75	8835,44	58097	7011		10900	
26	С1222-509-1005 222-509-1005 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,79352	871634,00	--	691659	--	691659	--	746992
		СП - 8%			--	--	--	--		55333	
27	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,1491	443864,82	2836,37	66180	423	--	60009	136284
		НР - 91%; СП - 8%			441028,45	1252,36	65757	187		10095	
28	С1217-101-0104 217-101-0104 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 10.9**	т	0,1491	531110,00	--	79189	--	79189	--	85524
		СП - 8%			--	--	--	--		6335	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	м2	94	209,41	6,23	19684	586	8256	7526	29387
		НР - 69%; СП - 8%			115,35	0,69	10842	65		2177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,01692	439993,00				7445		
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза**	м2	94	174,01	4,42	16356	415	9600	4420	22438
		НР - 69%; СП - 8%			67,46	0,69	6341	65		1662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	287782 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	0,01692	508438,00				8603		
		Опоры освещения металлические									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка Состав работы: 1. Бурение ямы, 2. Засыпка дна ямы щебнем. 3. Установка фундамента, 4. Вывод кабелей, 5. Засыпка пазух котлованов грунтом, 6. Установка опоры освещения**	опора	104	11801,13	6800,19	1227317	707220	14039	625408	2000943
		НР - 80%; СП - 8%			4865,94	2650,98	506058	275702		148218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	154778 С	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	м	520	27,00				14040		
32	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АВМ Building"	**Опора СГКФ 8-4 70/160-Б**	шт	104	133928,57	--	13928571	--	13928571	--	15042857
		СП - 8%			--	--	--	--		1114286	
33	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. Состав работы: 1. Установка кронштейнов, 2. Затягивание проводов в кронштейны, 3. Окраска кронштейнов**	шт.	104	15265,24	8259,73	1587585	859011	74670	682081	2451240
		НР - 72%; СП - 8%			6287,54	2821,46	653904	293431		181573	
34	С1247-306-0327 247-306-0327 РСНБ РК 2015	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,5/25-1,27 высотой 1270 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм (К-1 2,5/25-1,23)**	шт.	104	9392,00	--	976768	--	976768	--	1054909
		СП - 8%			--	--	--	--		78141	
35	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	1,37904	73647,00	--	101562	--	101562	--	109687
		СП - 8%			--	--	--	--		8125	
36	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник. Установка на кронштейнах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	шт.	104	5808,02	1223,00	604034	127192	183738	273475	947710
		НР - 72%; СП - 8%			2818,31	833,88	293104	86723		70201	
37	прайс-листТОО СТПРАЙС-ЛИСТТОО "АВМ Building"	**Светильники уличные светодиодные RKU LED SMArT 150W**	шт	104	110714,29	--	11514286	--	11514286	--	12435429
		СП - 8%			--	--	--	--		921143	
38	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка.**	шт.	104	1802,35	--	187444	--	1346	133990	347149
		НР - 72%; СП - 8%			1789,40	--	186098	--		25715	
39	С1247-210-0104 247-210-0104 РСНБ РК 2015	**Контроллер LORA Wan SZ-10 Прим**	шт.	104	81980,00	--	8525920	--	8525920	--	9207994
		СП - 8%			--	--	--	--		682074	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Состав работы: 1. Раскатка в ручную и с помощью механизмов, соединение проводов, 2. Подъем, натягивание и ввизирование проводов, 3. Крепление проводов и устройство перемычек	км линии	0,8427	189929,12	751,90	160053	633	88907	56623	234010
		НР - 80%; СП - 8%			83675,31	315,00	70513	265		17334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3. зажим PA1500	комплект	2,5281	3666,00				9268		
40.2	306169 С	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	14,3259	5088,00				72890		
41	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,859554	317171,00	--	272626	--	272626	--	294436
		СП - 8%			--	--	--	--		21810	
42	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Сжим ответвительный У733М ЗЭТА	шт.	416	178,57	--	74285	--	74285	--	80228
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
		Заземление опор									
43	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	104	6864,06	237,23	713863	24672	533113	118326	898765
		НР - 72%; СП - 8%			1500,75	79,47	156078	8264		66575	
44	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	92,5	910,05	30,41	84179	2813	59772	16160	108367
		НР - 72%; СП - 8%			233,45	9,20	21594	851		8027	
		Оборудование на напряжение до 1000В									
45	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	32518,26	8031,60	65037	16063	4184	37067	110273
		НР - 72%; СП - 8%			22395,10	3346,04	44790	6692		8168	
46	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением автоматические выключатели 3Р 1х32А 1Р 1х1А контактор 1х32А таймер фотореле IEK марка ЯУО9601-3474	шт	2	254464,29	--	508929	--	508929	--	549643
		СП - 8%			--	--	--	--		40714	
47	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3345,41	35,32	10036	106	4841	3664	14796
		НР - 72%; СП - 8%			1696,25	--	5089	--		1096	