«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ
САРАПТАМАЛАР ОРТАЛЫҒЫ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРЫНЫ ФИЛИАЛЫ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША СОТ
САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ

ФИЛИАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЦЕНТР СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
ИНСТИТУТ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ ПО ГОРОДУ НУР-
СУЛТАН

Нұр-Сұлтан қаласы, Г. Мустафин көшесі, №7 үй
т. 8 (7172) 291075, ф. 8(7172) 291074

город Нур-Султан улица Г. Мустафина, дом №7
т. 8 (7172) 291075, ф. 8(7172) 291074

«18» января 2022г.

1 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІНІҢ СОТ САРАПТАМАЛАРЫ ОРТАЛЫҒЫ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ КӘСІПОРНЫНЫҢ ФИЛИАЛЫ НҰР-СҰЛТАНҚАЛАСЫ БОЙЫНША СОТ САРАПТАМАЛАРЫ ИНСТИТУТЫ
ШЫҒЫС № 20-06/01-16/641
19 01 2022

Директору ТОО
«ГИДРОПРОМ»
Культуманову И.М.
г. Экибастуз, ул. Маргулана, стр. 30
эл. почта: too-gidroprom@yandex.ru

Направляется заключение специалиста №7п по судебному строительно-техническому исследованию, назначенного директорам ТОО «ГИДРОПРОМ» Культумановым И.М. от 13 января 2022 года.

Приложение: Заключение специалиста №7п.

Директор **Байтилесов Б.Т.**

Исп.
Кулбаев Е.Ш.
Тел. 29-10-78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА №7п

г. Нур-Султан **18.01.2022 г.**

13 января 2022 г. в Институт судебных экспертиз по г. Нур-Султан поступило заявление директора ТОО «ГИДРОПРОМ» Культуманов И.М. для производства специализированного строительно-технического исследования по объекту «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алкея Маргулана».

На исследование были предоставлены следующие копии документов:

1. Акт приемки объекта в эксплуатацию;
2. Акты приемки выполненных работ;
3. Входящие письма, по отнесению сложности объекта;
4. Госэкспертиза;

На разрешение исследования поставлен следующий вопрос:

Определить категорию уровня ответственности объекта «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана».

Примечание:

Производство исследования поручено ведущему эксперту лаборатории специализированных исследований ИСЭ по г. Нур-Султан Кулбаеву Е.Ш., имеющего высшее техническое образование, квалификацию эксперта по специальностям «Судебное строительно-экономическое исследования зданий и сооружений», «Судебное строительно-техническое исследования зданий и сооружений» и «Судебное строительно-товароведческое исследование зданий и сооружений», стаж экспертной практики с 2009 года.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Изучив предоставленные на исследование материалы установлено, что исследуемым объектом является «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана», разработан в 2013 году.

Согласно письма ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза» от 07.02.2014 года №24-8/1-17-86/140, в соответствии с договором №6/0100 от 25.02.2014 года филиалом РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области рассмотрен рабочий проект «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана»

Исследованием необходимо установить: определить категорию уровня ответственности объекта «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана».

Согласно письма №238 от 05.01.2022г. директора ИП «Модулор-ЭК» С.К. Саратова:

«Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана» к технически или технологически сложным объектам сообщаю, что

в соответствии с требованием РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчикам установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Согласно акта приемки объекта в эксплуатацию №24-10/3-21/71 от 25.10.2016г. технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Согласно к заключению Госэкспертизы №16-0139/14 от 27.03.2014г.:

В соответствии с требованиями РДС РК 1.02-04-2013, ГОСТ 27751-88 разработчикам установлен технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Рабочий проект разработан в соответствии с требованиями задание на проектирование

Состав и комплектность представленной части рабочего проекта соответствуют требованиями СН РК 1.02.03.2011 «порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

По вопросу

Для определения уровня ответственности, необходимо руководствоваться «РДС РК 1.02-04-2013 Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности»

Согласно п.1 статьи 43 (Обратная сила нормативного правового акта) закона Республики Казахстан «О правовых актах», действие нормативного правового акта не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Значит объект является технически сложным II уровня ответственности (гос экпертиза имеется, письмо от проектировщика имеется). На основании вышеизложенного следует, что объект «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана» относится к объектам II (нормального) уровня ответственности относящихся к технически сложным.

В Ы В О Д

Объект «Строительство водопроводных сетей к центру досуга в с. имени Алькея Маргулана» относятся технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.

Специалист: **Кулбаев Е.Ш.**

«Маман корытындысы»

Прошнуровано и
пронумеровано
на 5 листах, ведущий
эксперт Кулбаев Е.Ш.

ПАКЕТТЕР
ҮШІН
№1