1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	477	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	338,58	172,69	1354	691	764	0,48	2
			шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
58	478	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т	0,78 ~~0,784~~	12000		9360 ~~9408~~				
			м3								
59	479	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	76,68	245,44	3,82	18820	293	3510	0,21	16
			м2		37,35	1,44	2864	110	118	0,01	1
60	480	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	71,99 ~~71,994~~	121,68	9,38	8760	675	4635	0,24	17
			м2		48,83	3,51	3515	253	123	0,02	1
61	481	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	71,99 ~~71,994~~	45,49	4,86	3275	350	1691	0,08	6
			м2		17,28	1,82	1244	131	123	0,01	1
62	482	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
			м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	0
63	483	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	63,546	70		4448				
			м3								
64	484	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	63,546	200		12709				
			м3								
65	485	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	63,546	232		14743				
			м3								
66	486	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	49,458 ~~49,459~~	167,18	0	8268	0	9343	1,21	60
			м3		167,18	0	8268	0	113	0	0
67	487	С143008-92	Песок природный	49,458	844		41743				
			м3								
			Итого по разделу: #Устройство канала №6 L=21,3м. сечение 5-5,6-6 #			1426930	~~1426978~~		50639		
			Раздел: #Устройство канала №7 L=25м. сечение 2-2 , 3-3 #								
68	491	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П28-15, П28д-15, П28-15а, П28д-15а	49,98	20800		1039584				
			м3								
69	493	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т	21,72	14800		321456				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	495	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т м3	0,78 ~~0,784~~	12000		9360 ~~9408~~				
71	505	С143008-92	Песок природный м3	58,05	844		48994				
			Итого по разделу: #Устройство канала №7 L=25м. сечение 2-2 , 3-3 #			1419394	~~1419442~~				
			Раздел: #Устройство канала №8 L=41м. сечение 8-8, 9-9шт#								
72	506	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм м2	113,98	1109,15	24,55	126421	2798	6874	0,26	30
					39,83	9,2	4540	1049	123	0,04	5
73	507	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале м3	~~21,354~~ 24,35	1143,6 112,5	97,07 36	27841 ~~27851~~ 2740	2364 877	4267 ~~4268~~ 118	0,78 0,18	19 4
74	508	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала шт	32	1218,84 344,25	387,22 115,02	39003 11016	12391 3681	20575 140	2,06 0,46	66 15
75	509	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П22-15, П22д-15, П22-15а, П22д-15а м3	50,6	20800		1052480				
76	510	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	30	730,64 153,9	389,08 136,92	21919 4617	11672 4108	12214 140	0,94 0,55	28 17
77	511	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т м3	16,29	14800		241092				
78	512	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	72	482,01 106,88	243,37 85,08	34705 7695	17523 6126	19350 140	0,67 0,34	48 24
79	513	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.6-Т м3	1,06	12000		12720				
80	514	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.3-Т м3	8,636	12000		103632				
81	515	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	8	338,58 76,28	172,69 60,21	2709 610	1382 482	1529 140	0,48 0,24	4 2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	516	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т	1,56 ~~1,568~~	12000		18720 ~~18816~~				
			м3								
83	517	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	114,8	245,44	3,82	28177	439	5255	0,21	24
			м2		37,35	1,44	4288	165	118	0,01	1
84	518	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	113,98	121,68	9,38	13869	1069	7338	0,24	28
			м2		48,83	3,51	5566	400	123	0,02	2
85	519	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	113,98	45,49	4,86	5185	554	2678	0,08	9
			м2		17,28	1,82	1970	207	123	0,01	1
86	520	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,01	6730,82	208,34	67	2	5	2,6	0
			м3		425,25	78,71	4	1	105	0,38	0
87	521	Е0106-1-1	Устройство торца канала	0,75	6547,87	66,01	4911	50	174	1,35	1
			м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
88	522	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,62 ~~79,624~~	70		5573 ~~5574~~				
			м3								
89	523	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	79,62 ~~79,624~~	200		15924 ~~15925~~				
			м3								
90	524	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	79,62 ~~79,624~~	232		18472 ~~18473~~				
			м3								
91	525	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	48,708	167,18	0	8143	0	9202	1,21	59
			м3		167,18	0	8143	0	113	0	0
92	526	С143008-92	Песок природный	48,708	844		41110				
			м3								
			Итого по разделу: #Устройство канала №8 L=41м. сечение 8-8, 9-9шт#			1822679	~~1822781~~		89461		
			Раздел: #Устройство канала №11 L=34,5м. сечение 12-12, 13-13 #								
93	565	Е0111-13-3	Устройство шебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	84,87	1109,15	24,55	94134	2084	5118	0,26	22
			м2		39,83	9,2	3380	781	123	0,04	4
94	566	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	~~17,181~~	1143,6	97,07	19647 ~~19648~~	1668	3010 ~~3011~~	0,78	13
			м3	17,18	112,5	36	1933	619	118	0,18	3
95	567	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	26	1218,84	387,22	31690	10068	16717	2,06	54

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		344,25	115,02	8951	2991	140	0,46	12
96	568	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004.	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П22-15, П22д-15, П22-15а, П22д-15а	42,32	20800		880256				
			м3								
97	569	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	28	730,64	389,08	20458	10894	11400	0,94	26
			шт		153,9	136,92	4309	3834	140	0,55	16
98	570	С143003-26 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из керамзитобетона класса В10 /М-150/ ФБС 24.4.6-Т	15,20 ~~15,204~~	14800		224960 ~~225019~~				
			м3								
99	571	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	56	482,01	243,37	26993	13629	15050	0,67	37
			шт		106,88	85,08	5985	4764	140	0,34	19
100	572	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 12.4.3-Т	7,11 ~~7,112~~	12000		85320 ~~85344~~				
			м3								
101	573	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	338,58	172,69	677	345	382	0,48	1
			шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	0
102	574	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/ ФБС 9.4.6-Т	0,39 ~~0,392~~	12000		4680 ~~4704~~				
			м3								
103	575	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,6	245,44	3,82	23710	369	4422	0,21	20
			м2		37,35	1,44	3608	139	118	0,01	1
104	576	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	84,87	121,68	9,38	10327	796	5464	0,24	21
			м2		48,83	3,51	4144	298	123	0,02	1
105	577	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	84,87	45,49	4,86	3861	412	1994	0,08	7
			м2		17,28	1,82	1467	154	123	0,01	1
106	578	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,06	6730,82	208,34	404	13	32	2,6	0
			м3		425,25	78,71	26	5	105	0,38	0
107	579	Е0106-1-1	Устройство торца канала	0,75	6547,87	66,01	4911	50	174	1,35	1
			м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	0
108	580	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	66,386	70		4647				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	581	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,386	200		13277				
			м3								
110	582	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	66,386	232		15402				
			м3								
111	583	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	34,36 ~~34,362~~	167,18	0	5744 ~~5745~~	0	6491	1,21	42
			м3	34,36 ~~34,362~~	167,18	0	5745	0	113	0	0
112	584	С143008-92	Песок природный		844		29000 ~~29002~~				
			м3								
			Итого по разделу: #Устройство канала №11 L=34,5м. сечение 12-12, 13-13 #			1500098	~~1500207~~				
			Раздел: #Земляные работы#								
113	602	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2034,5	23,36	22,08	47524	44920	13495	0,01	18
			м3		1,28	5,56	2604	11309	97	0,02	39
114	603	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	71,207	251,77	0	17928	0	20259	1,77	126
			м3		251,77	0	17928	0	113	0	0
115	604	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	61,03 ~~61,035~~	302,12	0	18438 ~~18440~~	0	20835 ~~20837~~	2,13	130
			м3		302,12	0	18440	0	113	0	0
116	606	Е010333-А12-1	Перевозка грунта для обратной засыпки, класс груза 2	2011,62	98,12	98,12	197380	197380	39476	0	0
			т		0	19,62	0	39476	100	0,41	829
117	607	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	30,948	134,1	0	4150	0	4690	0,97	30
			м3		134,1	0	4150	0	113	0	0
118	608	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1031,6	6,48	6,48	6684	6684	2105	0	0
			м3		0	2,1	0	2170	97	0,01	8
119	609	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1031,6	21,55	4,52	22227	4659	17041	0,11	111
			м3		17,03	0	17568	0	97	0	0
			Итого по разделу: #Земляные работы#			314331	~~314334~~		117901		
			ИТОГО:			2360390 1	~~23605545~~	528144			2329
			Накладные расходы :				388461	134748			1218
			На общестроительные работы			647618	~~648482~~				
			Всего накладных расходов:				~~648482~~				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с накладными				~~24254027~~				
			- заработная плата				~~97272~~				
			- трудоемкость				~~324~~				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				~~1455241~~				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				~~25709268~~	25706610			
			Итого с временными, 1,5 %				~~26094907~~	26032209			
			Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %				~~27034321~~				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				~~27138704~~				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				~~27399653~~				
			ИТОГО:				~~27399653~~	27396820			
			Сметная заработная плата				~~620481~~				
			Нормативная трудоемкость				~~3871~~				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557				~~70060913~~	70 053668			
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				~~1401218~~	71454741			
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				~~71462131~~	-147897			
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				~~8575456~~	713068 44			
			Итого с НДС				~~80 037 587~~				
								79 863665			

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор

Адуов Б.Б.

технадзор Арыстанов В.К.