«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с /о , с. Фарфоровое, ул. Парасат, д .14 , кв.17**»** жұмыс жобасы бойынша

27.10.2018 ж. № РЕ-0112/18

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫСШЫ:
«Дымовский Андрей Николаевич»

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Каз Центр Проект» ЖШС

Шымкент қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о , с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17» жұмыс жобасы бойынша осы сараптау қорытындысы **«PROF-EXPERTISE»** ЖШС-нен берілді.

«PROF-EXPERTISE» ЖШС-нің рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

№ РЕ-0112/18от27.10.2018 г.

по рабочему проекту
«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с /о , с. Фарфоровое, ул. Парасат, д .14 , кв.17**»**

ЗАКАЗЧИК:
«Дымовский Андрей Николаевич»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО «Каз Центр Проект»

г. Шымкент

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное экспертное заключение на рабочий проект **«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17»** выдано ТОО «PROF-EXPERTISE»

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «PROF-EXPERTISE».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17».

Настоящее заключение выполнено согласно договору № РЕ-0078 от 19.09.2018 года на экспертизу рабочего проекта между ТОО «PROF-EXPERTISE» и Дымовский Андрей Николаевичем», в соответствии с письмом заказчика №01 от 04.09.2018 года.

2. ЗАКАЗЧИК: Дымовский Андрей Николаевич.

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «Каз Центр Проект». Государственная лицензия №15026879 от 17.04.2015 года. Лицензиар - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан. Категория II.

4. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: собственные средства.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утвержденное заказчиком от 20.09.2017 года;

постановление акимата Целиноградского района, Акмолинской области за №А-2/193 от 26.04.2017 года о разрешении на проведение перепланировки и переоборудования квартиры под магазин с устройством отдельного входа;

письмо заказчика за №02 от 04.09.2018 года о том, что финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту «Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17» будет производиться за счет частных инвестиций;

письмо заказчика за №03 от 17.09.2018 года о том, что строительно-монтажные работы по объекту: «Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17» запланированы в 2018 году;

эскизный проект, согласованный главным архитектором Акмолинской области в 2018 году.

5.2 Перечень документации, предоставленной на экспертизу

Том I. Общая пояснительная записка.

Альбом 1. Архитектурно-строительные чертежи.

Заявление об экологических последствиях.

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью перепланировки и переоборудования квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д.14, кв.17 является продажа ТНП населению.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства:

Площадка строительства расположен в жилой зоне по улице Парасат, дом №14, кв №17 в с. Фарфоровое, Максимовский с/о, Целиноградский район, Акмолинской области.

Природно-климатические условия района строительства

Климатические условия;

климатический район - I,
с расчетной температурой наружного – 35 С;
нормативное значение веса снегового покрова - 0,7 кПа;
нормативное значение ветрового давления - 0,38 кПа.
Сейсмичность площадки строительства – не сейсмичный.

6.2 Проектные решения

6.2.1 Архитектурно-строительные решения

Объемно-планировочные и конструктивные решения существующего здания

Здание квартиры по улице Парасат, дом №14, кв.№17 в с. Фарфоровое, Максимовский с/о, Целиноградский район, Акмолинской области представляет собой одноэтажное строение сложной формы в плане размерами в осях 12,63х6,96 м.

Высота помещения от пола до потолка - 2,7 м.

В настоящее время находится в эксплуатации. Здание не подвергалось капитальному ремонту с начала эксплуатации.

Существующие конструктивные решения здания:

наружные и внутренние стены - кирпич;
перекрытие и покрытие - железобетонные многопустотные плиты;
кровля – из металлочерепицы по деревянным стропилам;
полы - деревянные;
внутренняя отделка - известковая и масляная окраска;
наружная отделка - побелка;
оконные блоки - деревянные;
дверные блоки - деревянные;
фундаменты - бетонные;
отмостка - бетонная.

При общем обследовании фундаментов визуально наблюдаемых повреждений критического характера в виде недопустимых просадок и деформаций не обнаружено.

Проектом перепланировки и переоборудования предусмотрено:

Демонтажные работы

–демонтаж оконных блоков;
–демонтаж дверных блоков.

Ремонтные работы

- перепланировка керамическим кирпичом толщиной перегородки 120 мм;
- замена оконных блоков;
- замена и устройство дверных блоков;
- устройство входной группы;
- устройство крыльца;
- наружная отделка;
- внутренняя отделка;
- полы.

Защита строительных конструкций от коррозии

Антикоррозийная защита строительных конструкций разработана в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004 "Защита строительных конструкций от коррозии".

Все металлические изделия и конструкции окрашиваются масляными красками по грунтовке железным суриком за два раза.

Все деревянные конструкции окрашиваются масляной краской за два раза, деревянные конструкции полов и кровли обрабатываются антисептиками и антипиренами.

Объемно-планировочные показатели

Таблица №1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Общая площадь	$м^2$	49,20
2	Площадь застройки	$м^2$	60,20

6.2.2 Инженерное обеспечение, сети и системы

Водоснабжение и канализация

В помещении предусмотрены существующие системы водоснабжения и канализации.

Отопление и вентиляция

В помещении предусмотрена существующая система отопления. Вентиляция принята естественная и обеспечена существующими форточками.

Электротехнические решения

Электротехнические решения проекта выполнены на основании задания на проектирование.

Данным разделом предусмотрен монтаж электроосвещения и розеточных групп.

Освещение помещения выполняется светильниками люминесцентных ламп и компактными люминесцентными лампами. Типы светильников и мощности ламп указаны на планах.

Управление освещением выполнено выключателями по месту.

Щиты освещения приняты ЩРВ-8.

Групповые сети освещения и розеточных групп выполняется кабелем марки ВВГ. Монтаж кабеля выполнить под штукатуркой и в бороздах стены в трубах Ду-20 мм из ПВХ.

Все однофазные сети прокладываются трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N, нулевой защитный - PE проводники). Розеточные группы включаются через устройство защитного отключения УЗО на 30 мА. Розетки к розеточным группам подключаются через ответвительные коробки).

Пожарная сигнализация

Данный раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, строительных планов и в соответствии с нормативной документацией.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается автоматическая пожарная сигнализация. В защищаемых помещениях устанавливаются датчики дымовые ИП-212-41 М2.

Проводка выполняется проводом КПСВВ 1х2х0,5 мм. Кабели прокладываются:

- в кабель-каналах ПВХ 15х10 мм.

В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор "Гранит-4". Прибор устанавливается на посту охраны на 1 этаже.

Пожарный приемно-контрольный прибор обеспечивает:

- прием электрических сигналов автоматических пожарных извещателей и включение звуковой и световой сигнализации;
- контроль исправности шлейфа сигнализации.

Установки пожарной сигнализации в части надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется через резервируемый источник питания. Переход на резервное питание происходит автоматически при пропадании основного без выдачи сигнала тревоги. Основное питание - сеть 220 В, резервированный источник - встроенные аккумуляторные батареи.

Защитное заземление электроустановок следует выполнить в соответствии с ПУЭ РК и технической документацией на оборудование.

Монтаж пожарной сигнализации необходимо осуществлять в строгом соответствии с паспортом, техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

6.3 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуации по взрыво- и пожаробезопасности

Противопожарные мероприятия в проекте предусмотрены в соответствии со СНиП РК 2.02-05-2002. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; СНиП РК 3.01-01-2002* "Пожарная безопасность зданий и сооружений"; СНиП РК 2.02-05-2002. "Общественные здания и сооружения".

Степень огнестойкости здания, согласно приложению 3 СНиП РК 2.02-05-2002 - II.

К объекту имеется свободный подъезд пожарных машин.

Двери на путях эвакуации открываются наружу.

Количество эвакуационных выходов соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2002.

Деревянные элементы подлежат антисептированию, и пропитке антипиреновыми составами в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-05-2002.

6.4 Охрана окружающей среды

Оценка воздействия на окружающую среду

Атмосферный воздух. В период эксплуатации объекта загрязнение атмосферного воздуха не предусматривается.

На период проведения работ по строительству объекта источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться: компрессор, котел битумный, вибратор, покраска, нанесение битума, электросварка, газосварка, аппарат для сварки ПВХ, наплавка дуговая, пресс-ножницы, бетономешалка, временные площадки щебня и песка.

Норматив предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период производства строительных работ согласно выполненным расчетам составит:

Таблица №3

Наименование вещества	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ	
	грамм/секунд	тонн/год
1	2	3
Площадка № 1		
Всего	0.821921	0.072622
В том числе по ингредиентам:		
диЖелезо триоксид (Железа оксид)	0.00416	0.00077
Марганец и его соединения	0.000481	0.000089
Ксилол	0.5385	0.05199
Бутан-1-ол	0.033	0.0022
2-Метилпропан-1-ол	0.01518	0.001011
Бензин	0.00432	0.000288
Сольвент нафта	0.02228	0.001484
Уайт-спирит	0.0952	0.01076
Взвешенные вещества	0.0864	0.003778
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния	0.0192	0.000156
Пыль абразивная	0.0032	0.000096

Водные ресурсы. На период эксплуатации магазина схема водоснабжения и водоотведения не меняется.

В период строительства водоснабжение привозное. Сброс сточных вод в окружающую среду не предусматривается.

Недра. Проектируемый объект не связан с недропользованием.

Отходы производства и потребления. В период эксплуатации будут образовываться коммунальные отходы в количестве 0,354 т/год. Отходы временно хранятся в общедомовом металлическом контейнере. Периодичность вывоза отходов на полигон ТБО – 1 раз в три дня зимой и ежедневно летом. Объем отходов на период эксплуатации не изменится.

В период строительства отходы складируются на строительной площадке и после сортировки передаются специализированным организациям для утилизации.

Физические воздействия. Источником шума, вибрации и электромагнитного воздействия будет являться строительная техника. Защита от шума и вибрации обеспечивается конструктивными решениями используемого оборудования.

Земельные ресурсы и почвы. Намечаемое строительство не требует дополнительного земельного отвода.

Растительный и животный мир. На участке строительства отсутствуют краснокнижные или подлежащие охране представители растительного и животного мира.

.

6.5 Санитарно-эпидемиологический раздел

Здание квартиры в жилом доме по улице Парасат, дом №14, кв.№17 в с. Фарфоровое, Максимовский с/о, Целиноградский район, Акмолинской области представляет собой одноэтажное строение прямоугольной формы в плане размерами в осях 12,63х6,96 м.

Высота помещений от пола до потолка – 2,7 м.

Вход в квартиры с дворовой стороны.

Здание не подвергалось капитальному ремонту с начала эксплуатации.

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (утверждены приказом Министра национальной экономики РК № 237 от 20.03.2015г.) объект не классифицируется.

На основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы

Рабочий проект «Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д.14, кв.17» соответствует Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации жилых и других помещений, общественных зданий", утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года №125.

6.6 Организация строительства

Расчет продолжительности строительства

Расчет продолжительности строительства капитального ремонта проведен согласно п.1.9 «Пособие по определению продолжительности строительства зданий и сооружений (к СНиП РК 1.04.03-2008)».

Продолжительность строительства принимаем 2,0 месяца, в том числе подготовительный период 0,5 месяца.

Начало строительства в 2018 году.

Методы производства строительно-монтажных работ

Методы производства строительно-монтажных работ приняты с учетом следующих положений:

- строительно-монтажные работы на объекте осуществляются с применением комплексной механизации;

- основные работы выполняются после окончания работ подготовительного периода; строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями

- технических условий на производстве работ и правил техники безопасности.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно СНиП III-4-80, а также отраслевые правила и указания по технике безопасности.

6.7 Сметная документация

Сметная документация согласно заданию на проектирование не требуется.

7. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологический сложным объектам, утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 «О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан» от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам», разработчиком проекта установлен II уровень ответственности (технический и технологический не сложный).

В целом проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, иными исходными данными, техническими условиями и требованиями. Проектные решения с учетом внесенных изменений по разделу 7.2. соответствуют нормативным требованиям по экологической, пожарной безопасности, функциональному назначению объекта.

7.2 Дополнения по исходно-разрешительным документам и изменения, внесенные в рабочий проект в процессе проведения экспертизы

В процессе рассмотрения по замечаниям и предложениям ТОО «PROF- EXPERTISE» в рабочий проект **«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с /о ,с. Фарфоровое, ул. Парасат, д 14, кв.17»** внесены следующие изменения и дополнения:

Архитектурно-строительные решения

1) л.АС-1. Проставили подпись ГИПа на штампе ГИПа;

2) л.АС-1. Выполнили ведомость основных комплектов рабочих чертежей;

3) Под ведомость основных комплектов рабочих чертежей показан ведомость чертежей. Исправили;

4) В ведомости ссылочных и прилагаемых документах старые СНиПы РК заменили на новые;

5) л.АС-2. На планах показали площади помещений;

6) л.АС-5. Над чертежами написали план крыльца.

Электротехнические решения

7) На общих данных части ЭОМ и всех чертежах были проставлены подписи ГИПа и исполнителей согласно НТД;

8) Спецификацию была оформлена по ГОСТ21.110-2013 (есть изменения);

9) Была заменена проводка групп освещения;

10) Было указано место установки счетчика электроэнергии;

11) На общих данных части ПС и всех чертежах были проставлены подписи ГИПа и исполнителей согласно НТД.

Раздел ГП

12) л.ГП-1. Проставили подпись ГИПа на штампе ГИПа;

13) Выполнили план покрытий;

14) Выполнили разбивочный план;

15) В ведомости ссылочных и прилагаемых документах старые СНиПы РК заменили на новые.

После внесения изменений и дополнений основные технико-экономические показатели сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
			Заявленные	Рекомендуемые к утверждению
1	Общая площадь	$м^2$	49,20	49,20
2	Площадь застройки	$м^2$	60,20	60,20
3	Этажность	этаж	1	1
5	Продолжительность строительства	месяц	2,0	2,0

8. ВЫВОДЫ

8.1 С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д.14, кв.17»** соответствует требованиям государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется для утверждения в установленном порядке со следующими основными технико-экономическими показателями:

1	Общая площадь	49,20 $м^2$
2	Площадь застройки	60,20 $м^2$
3	Продолжительность строительства	2,0 месяца

8.2 Настоящее экспертное заключение выдано на основании исходных данных и утвержденных заказчиком материалов для проектирования, достоверность которых гарантирована **Дымовский Андреем Николаевичем** в соответствии с условиями договора №РЕ-0072 от 04.09.2018 года.

8.3 При предоставлении на утверждение и выдаче разрешения на производство работ рабочий проект подлежит проверке на соответствие его с настоящим заключением экспертизы.

8.4 Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных производителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1 «Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин по адресу: Максимовский с/о, с. Фарфоровое, ул. Парасат, д.14, кв.17» жұмыс жобасын сараптаманың ескертпелері мен ұсыныстарымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, Қазақстан

Республикасында қолданылатын заң актілерінің, мемлекеттік нормативтер мен құжаттардың талаптарына сәйкес келетіндіктен, төмендегі негізгі техника-экономикалық көрсеткіштерімен белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыныс жасаймыз:

1	Жалпы ауданы	49,20 $м^2$
2	Құрылыс ауданы	60,20 $м^2$
3	Құрылыстың ұзақтығы	2,0 ай

8.2 Осы сараптамалық қорытынды №РЕ-0072 2018 жылғы 19 қыркуйектегі келісілген шарттың талаптарына сәйкес, растығы **Дымовский Андреем Николаевич** кепілдендірілген бастапқы деректер мен тапсырыс берушімен бекітілген жобалауға арналған материалдар негізінде берілді.

8.3 Жұмыс жобасы бекітуге және жұмыс өндірісіне рұқсат берген кезінде сараптаманың осы қорытындысына сәйкес екендігі тексерілуі тиіс.

8.4 Тапсырыс беруші құрылыс жүргізу барысында отандық өндірушілердің құрал-жабдықтарын, материалдарын және конструкцияларын барынша көп қолдануы қажет.

Жунусова Ж.К.

Директор

Балабенко С.И.

Эксперт

Накбаев Б.М.

Эксперт

Мынкожаев Ж.К.

Эксперт

Егенбердиев С.С.

Эксперт

Сабиров А.Х.

Эксперт

Номер: KZ01VDD00101725

Акимат Акмолинской области

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области

РАЗРЕШЕНИЕ

на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории

Наименование природопользователя:

ИП ДЫМОВСКОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 010000, Республика Казахстан, г.Астана, ПР. ТЛЕНДИЕВА, дом № 15. 4, 64.

(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 760724350298

Наименование производственного объекта: Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин

Местонахождение производственного объекта:

Акмолинская область, Целиноградский район, Максимовский с.о., с.Фарфоровое улица Парасат, 14/17

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Не превышать лимиты эмиссий (выбросы, сбросы, отходы, сера), установленные в настоящем Разрешении на эмиссии в окружающую среду для объектов IV категории (далее - Разрешение для объектов IV категории) на основании нормативов эмиссий в окружающую среду, установленные и обосанованные расчетным или инструментальным путем и(или) положительными заключениями государственной экологической экспертизы нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам) на проекты нормативов эмиссий в окружающую среду, материалы оценки воздействия в окружающую среду, проекты реконструкции или вновь строящихся объектов предприятий согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
2. Условия природопользования согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов IV категории.
Примечание:
* Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов IV категории, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов IV категории и расчитываются по формуле, указанной в пункте 22 Правил заполнения форм документов для выдачи разрешений на эмиссии в окружающую среду.
Разрешение для объектов IV категории действительно до изменения применямых технологий и условий природопользования, указанных в настоящем Разрешении для объектов IV категории.
Приложения 1 и 2 являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов IV категории.

Заместитель руководителя — Биржикеев Кошекбай Биржикеевич

(подпись) — Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии)

Место выдачи: г.Кокшетау **Дата выдачи:** 15.10.2018 г.

Приложение № 1 к разрешению на эмиссии в окружающую среду

Лимиты эмиссий в окружающую среду

Наименование загрязняющих веществ	Лимиты эмиссий в окружающую среду	
	г/сек	т/год
1	2	3
Лимиты выбросов загрязняющих веществ		
Всего, из них по площадкам:	0,821921	0,072622
Перепланировка и переоборудование квартиры под магазин	0,821921	0,072622
в т.ч. по ингредиентам:		
Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/	0,00432	0,000288
2-Метилпропан-1-ол	0,01518	0,001011
Бутан-1-ол	0,033	0,0022
Сольвент нафта	0,02228	0,001484
Пыль абразивная	0,0032	0,000096
Уайт-спирит	0,0952	0,01076
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,000481	0,000089
Железо (II, III) оксиды	0,00416	0,00077
Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-)	0,5385	0,05199
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %:70-20 (шамот, цемент, пыль, цементного производства - глина, глинистый сланец доменный шлак, песок, клинкер, зола кремнезем, зола углей казахстанских месторождений)	0,0192	0,000156
Взвешенные частицы	0,0864	0,003778
Лимиты сбросов загрязняющих веществ		
Лимиты на размещение отходов производства и потребления		
Лимиты на размещение серы		

Приложение № 2 к разрешению
на эмиссии в окружающую среду

Условия природопользования

1. Разрешение является основанием для внесения платежей за эмиссии в окружающую среду.