Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

СВОДНАЯ СМЕТА
на проектно-изыскательские работы

Наименование объекта и стадии проектирования «Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района»
Стадия разработки: Рабочий проект
Наименование проектной организации: ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР»
Наименование организации заказчика: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

№ п/п	Стадия проектирования и перечень выполняемых работ	Полная стоимость работ, тыс.тенге		
		Изыскательских	проектных	всего
1	2	4	5	6
1.	Топографо-геодезические работы	51.73902		**51.73902**
2.	Инженерно- геологические работы	-		**-**
3.	Проектные работы		5 736.69	**5 736.69**
4.	ОВОС	374.674		**374.674**
			Итого:	**6 163.10**

Директор
ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР» **Ідірс Т.Қ.**

Главный инженер проекта **Идирисов Н.Т.**

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

СМЕТА 3

на проектные работы

Наименование объекта и стадии проектирования «Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района»
Стадия разработки: Рабочий проект
Наименование проектной организации: ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР»
Наименование организации заказчика: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

№ п/п	Характеристика объекта	Номер частей, глава к разделу цен на проектные работы	Расчет стоимости	Стоимость работ, тыс.тенге
1	2	2	4	5
1	ГРПШ-10 1шт (Расход 178.5 м3/час)	СЦП РК 8-03-01-2021г. Раздел 1 Подраздел 5 Глава 1 1701-0501-01 Поз 10. а= 821 в=- Х=173.5 Пк=1.13 К=0.8	$С_{пр}$=(а+вхХ) хПкхК$_2$= (821+-х178.5) х1.13х0.8=742.184	742.184
2	Воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ, длиной 0.843 км	СЦП РК 8-03-01-2021г. Раздел 10 Подраздел 1 Глава 10 1710-0110-01 Поз 4. а= 101 в= 25 $Х_{max}$=0.843 Пк=1.14	$С_{пр}$=(а+вхХ) хПкхК$_2$= (150+-х0.843) х1.14= 171.000	171.000
3	КТПН-100кВа	СЦП РК 8-03-01-2021г. Раздел 10 Подраздел 1 Глава 10 1710-0110-03 Поз 1. а= -	$С_{пр}$=(а+вхХ) хПкхК$_2$= (- +81х1) х1.11= 89.91	89.91

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

		в= 81 Х=1шт Пк=1.11		
4	Водозаборные сооружения из поверхностных источников с насосной станцией	СЦП РК 8-03-01-2021г. Раздел 10 Подраздел 1 Глава 10 1708-0101-01 Поз 1. а= 16 477 в= 10 Х=45.6 Х=20 Пк=1.16	Спр=(а+вх(0.4хХmax+0.6х Хзад) хПкхК2= (16 477+10х(0.4х20+0.6х45.6) х1.16=963.496	963.496
5	КНС -45.6 м3/сут	СЦП РК 8-03-01-2021г. Раздел 10 Подраздел 1 Глава 10 1708-0101-09 Поз 1. а= 3 137 в= 4,21 $Х_{зад}$=45.6 Х=50 Пк=1.13	Спр=(а+вх(0.4хХmax+0.6х Хзад) хПкхК2= (3137+4.21х(0.4х50+0.6х45.6) х1.13=3 770.1	3 770.1
			Итого:	**5 736.69**

Главный инженер проекта
ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР» **Идирисов Н.Т.**

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

СМЕТА 4

на охрана-окружающий работы

Наименование объекта и стадии проектирования «Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района»

Стадия разработки: Рабочий проект

Наименование проектной организации: ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР»

Наименование организации заказчика: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Исполнители		Затраты труда в чел./час
		Количество	Должность, специальность, квалификация	
1	2	2	4	5
1	Пояснительная записка раздела ОВОС, расчеты раздела ОВОС, графическое оформление раздела ОВОС	3 человека	Руководитель отдела, Ведущий инженер, Ведущий инженер	48
			Итого:	**48**

Цены составлен 2018г.

№ п/п	Характеристика объекта	Номер частей, глава к разделу цен на проектные работы	Расчет стоимости	Стоимость работ, тыс. тенге
1	2	2	4	5
1	ОВОС	ГН РК ОП прил.1 п.3 k=0, 35 доля заработной платы осн. произв. персонала в структуре стоимости	ЗП=$ЗП_{ср.мес.}/Т_{раб.мес}$*$МРП_{тек}/МРП_{пред.год}$=(42500/163,33) * (2917/2778) =2732 ОВОС=$З_{труд}$ (ЗП/k) 48*(2732/0,35)=374 674	374.674
			Итого:	**374.674**

Главный инженер проекта
ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР» **Идирисов Н.Т.**

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

СМЕТА 1

на инженерно- геодезическое работы

Наименование объекта и стадии проектирования «Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района»
Стадия разработки: Рабочий проект
Наименование проектной организации: ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР»
Наименование организации заказчика: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

№ п/п	Характеристика объекта	Номер частей, глава к разделу цен на проектные работы	Расчет стоимости	Стоимость работ, тенге
1	2	2	4	5
1.	Топографическая съемка на застроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5м: I категории сложности-полевые работы **объем=0,66га**	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 1 Глава 2 1601-0102-01 Поз 51. а=24 726 х=0,66га	$С_{пр}$=(аxX)= 24 726 х 0.66 = 16 319	16 319
2.	Создание инженерно-топографического плана на застроенной территории, масштаб съемки 1:1000, высота сечения рельефа 0,5м: I категории сложности-камеральные работы **объем=0,66га**	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 1 Глава 2 1601-0102-01 Поз 52. а=8 011 х=0,66га	$С_{пр}$=(аxX)= 8 011 х 0.66= 5 287.2	5 287.2
3.	Изготовление и закладка рабочих реперов. Количество реперов -**2 знак**	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 2 Глава 2 1601-0204-03 Поз 14. а=5 287.2 х=2	$С_{пр}$=(аxX)= 5 287.2х 2= 6 408.8	10 574.4
			Итого:	**32 181**
			в том числе полевых	**26 893.4**
			камеральные	**5 287.2**
			Итого с учетом безводного коэф. Приложение А, таб. б К=1,2	**38 617.2**
			в т. ч. полевые	**32 272.1**
			камеральные	**6 344.6**

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

	Прочие работы			
4.	Расход по внутреннему транспорту при расстоянии перевозки до 10км и стоимости до 1 млн. тенге	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 2 Глава 2 Таб.3 Поз 2. а=11,25% х=37.969	$С_{пр}$=(аxХ)=0.1125х 32 181= 3 620.36	3 620.36
5.	Расход по внешнему транспорту при расстоянии перевозки 190 км и сроке работ до 1 месяц	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 2 Глава 2 Таб.4 Поз 2. а=28% х=37.969 х1=4271.51	$С_{пр}$=ах(Х+Х1) = 0.28 х (32 181+ 3 620.36) = 10 024.4	10 024.4
6.	Расходы на организацию и ликвидацию работ	СЦИ РК 8.03-04-2021г. Раздел 1 Часть 2 Глава 2 Таб.4 Поз 2. а=6% х=37.969 х1=4271.51 К=2,5	$С_{пр}$=ах(Х+Х1)хК= 0.06 х (35 801.4+ 3 620.36)х2.5= 5 913.26	5 913.26
			Итого по смете	**19 558.02**
			Итого инженерное – геодезические работ	**51 739.02**

Главный инженер проекта
ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР» **Идирисов Н.Т.**