Товарищество с ограниченной ответственностью
«Толағай-Нұр»

г.Актобе, 12 «Б» мкр, 31 дом
тел/факс 8(7132) 77-16-04
РНН 061800224036
БИН 030740008223

ИИК KZ616010121000017424
БИК HSBKKZKX, КБЕ 17
г.Актобе АО «Народный Банк Казахстана»
г.Актобе
e-mail: tolagai-nur@mail.ru

Лицензия: № 013263

ЗАКАЗ: № А-ТН-00-2021-ПРП

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района

ТОМ 1
Книга 3

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Директор **Ідіріс Т.Қ.**

Главный инженер проекта **Идирисов Н.Т.**

г.Актобе-2021г.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

Заказчик: ГУ «Макатский районный отдел строительства»

Разработчик (ген проектировщик):
ТОО "ТОЛАҒАЙ-НҰР"
Лицензия: 013263

Месторасположение объекта:
п.Доссор, Макатского района, Атырауской область

Наименование рабочего проекта: «Строительство наружных инженерных сетей для 3-этажных 60 квартирных домов в пос. Доссор Макатского района»

Исходные данные, в том числе:

- Задание на проектирование
- Архитектурно- планировочное задание от .2021г.
- Решение №91 от 10.09.2019г.
- Земельный акт №001793
- Приказ на ГИП №01 от 30.04.2021г.
- Технические условия выдан АО «Атырау Жарык» №27-2690 от 30.04.2021г.
- Технические условия выдан КГП «Атырау облысы Су Арнасы» от №03/2745 от 11.05.2021г.
- Технические условия выдан АО «КазТрансГазАймак» от №8 от 09.06.2021г.
- Технические условия выдан АО «Казактелеком» от №26-01-20/324 от 09.07.2021г.
- Лицензия (копия)

Технико-экономические показатели
(в соответствующих единицах измерении)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость	тыс. тенге	64 760,173
2.	Стоимость СМР	тыс. тенге	16 175,822
3.	Оборудования, мебели и инвентаря	тыс. тенге	41 645,761
4.	Прочих работ и затрат	тыс. тенге	6 938,59
5.	Продолжительность строительства	мес.	1.33
6.	Количество работающих	чел.	9
	Электроснабжения		
7.	КТПН-160-6/0.4кВ	комп.	1
8.	Протяженность ВЛ-6кВ	п.м.	281
9.	Протяженность КЛ-0.4кВ	п.м.	80
10.	Расчетная мощность	кВт	92,54
	Наружные сети связи		
11.	Кабель ТППэпЗ-100*2*0,4 (общая)	п.м.	173
12.	Внутри адм.здания и ШАД	п.м.	17
13.	Установка кабельных колодцев	шт.	3

Водопровод и канализация			
14.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-75х3,6 питьевая	п.м.	38.0
15.	ВНС	комп.	1
16.	Труба полипропиленовая гофрированная SN8 Ø150мм ГОСТ 54475-2011	п.м.	160.1
17.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63х3 питьевая	п.м.	158.0
18.	КНС	комп.	1
Наружные сети газоснабжения			
19.	Труба стальная электросварная Ф57х3,5мм	п.м.	4.0
20.	Труба полиэтиленовая П3100 SDR17 Ф110х6,6мм	п.м.	37.0
21.	Газорегуляторный пункт блочный (замена №1ГРП -100 на ГРП -159) ГРПБ-У-150Г-28	шт.	1
22.	Газорегуляторный пункт шкафной с молниезащитой ГРПШ-07-2У1 с РДНК -1000	шт.	1

Дополнительные сведения в том числе:

- **Назначение объекта:**

Жилые дом расположены в п.Доссор, Макатского района. На проектируемой территории размещены все инженерные сети: электроснабжение, газоснабжение, линия связи, наружные водопровод и канализация.

- **Состав рабочего проекта:**

ТОМ I Книга 1	**А-ТН-00-2021-ПРП**	Паспорт рабочего проекта	
ТОМ I Книга 2	**А-ТН-00-2021-ПОС**	Проект организация строительства	
ТОМ I Книга 3	**А-ТН-00-2021-ОПЗ**	Общая пояснительная записка	
ТОМ I Книга 4	**А-ТН-00-2021-ОВОС**	Оценка воздействия на окружающую среду	
ТОМ II	**А-ТН-00-2021-РЧ**	Рабочие чертежи	
	А-ТН-00-2021-ЭС	**Альбом 1**	Наружная электроснабжения
	А-ТН-00-2021-НСС	**Альбом 2**	Наружное электроосвещение
	А-ТН-00-2021-ГСН	**Альбом 3**	Наружные сети связи
	А-ТН-00-2021-НВК	**Альбом 4**	Наружный водопровод и канализация
ТОМ III	**А-ТН-00-2021-СД**	Сметная документация	

• **Сведения о климатических, инженерно-геологических условиях района и площадки:**	Согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» район строительства относится к IIIВ климатическому району: Проектируемый объект относится в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически и технологически сложным объектам» установлен уровень ответственности объекта – II технически не сложный. Климатический район для строительства- VIГ. расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (СП РК 2.04-01-2017) - минус 26°С; нормативная снеговая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 50 кгс/м2; нормативная ветровая нагрузка (СНиП 2.01.07-85*) - 38 кгс/м2; Снеговой район- III Ветровой район- III Нормативная глубина промерзания грунтов - 1,24м.

Директор Ідіріс Т.Қ.
ТОО «ТОЛАҒАЙ-НҰР»

Главный инженер проекта Идирисов Н.Т.