№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм	Коли-чество	Примечание
1	**Силовое электрооборудование**			
1.1	Установка ЩУНО	шт	13	
2	**Освещение**			
2.1	Установка светилников LED на кронштейне	шт	1027	
2.2	Установка опора освещение 10м	шт	899	
2.3	Установка кронштейн на металлическую опору	шт.	904	
2.4	Установка кронштейн на бетонный опору	м	123	
3	**Кабельные изделия**			
5.1	Прокладка кабельный линия в траншее АВБбШв 4х50мм2	м	50	
5.2	Прокладка кабельный линия в траншее АВБбШв 4х35мм2	м	1260	
5.3	Прокладка кабельный линия в траншее АВБбШв 4х16мм2	м	60	
5.4	Переход автодорога кабельный линия методом проколом длиной 12 м	шт.	13	
5.5	Монтаж провода СИП-4 4х50	м	2700	
5.6	Монтаж провода СИП-4 4х35	м	3400	
5.7	Монтаж провода СИП-4 4х25	м	7800	
5.8	Монтаж провода СИП-4 4х16	м	16100	
4	**Высоковольтный оборудования**			
5.1	Установка КТПН 100кВа с воздушным вводом	шт.	1	
5	**Фундамент**			
5.1	Установка фундамент ФБС	шт	2	
5.2	Бурение яма диаметром 400мм длиной 1,2м для фундамента опора освещения	шт.	785	
5.3	Бурение яма диаметром 400мм длиной 1,8м для фундамента опора освещения	шт.	40	
5.4	Фундамент под ШУНО	шт.	13	
6	**Огрождение**			
6.1	Бурение яма диаметром 300мм длиной 0,6 м для фундамента опора огрождение	шт.	10	
6.2	Установка калитка	шт.	1	
6.3	Установка ограждение	шт.	9	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
Разраб.		Мусин			
Проверил		Мусин			
Коорд. пр.					
ГИП		Уалиев			
Н.Контр.					

01/01-2021-ЭС.ВР

Ведомость объемов электромонтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ТОО "BP Contact"

№ строки	Наименование вида работ	Ед. изм	Коли-чество	Примечание
7	**<u>Демонтаж</u>**			
7.1	Демонтаж существующие КТП 40кВа	шт.	1	
7.2	Демонтаж существующие металлические опоры	шт.	168	
7.3	Демонтаж существующие бетонные опоры	шт.	117	
7.4	Демонтаж светильников	шт.	285	
7.5	Рытье траншея	м	600	
7.6	Обратная засыпка	м	600	
7.7	Демонтаж силовой кабель	м	5000	
7.8	Демонтаж силовой кабель воздушной	м	3500	

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата
0					0
0					0

01/01-2021-ЭС.ВР

Лист 2