Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау

ТОМ III. СМЕТЫ

г. Кызылорда 2021 г.

Республика Казахстан
Институт по изысканию и проектированию автомобильных дорог, мостов и объектов промышленно-гражданского строительства

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау

ТОМ III. СМЕТЫ

Директор **Кусбаева К.К.**

ГИП **Зурбаев А.А.**

г. Кызылорда 2021 г.

Пояснительная записка

Сметная документация разработана ресурсной сметно-нормативной базой "РСНБ РК 2015" «Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК» на основании приказа №249 НК от 14 ноября 2017 г. Председателя комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления Министерства по инвестициям и развитию РК. Сметная документация составлена с использованием программного комплекса АВС-4 (2021.3.2) в текущих ценах 3 квартала 2021 года, привязанным к местным условиям для неспециализированных строек Атырауской области, г. Атырау

Наименование затрат	Примечание
- Территориальный район:	06.01
- В сметных расчетах учтены следующие поправки:	
- НДЗ РК 8.04-05-2015 таб.1 п.35 в)	1,3% временные здания и сооружения;
- НДЗ РК 8.04-06-2015 таб.3 VI п.4 с)	1,6х0,9=1,44%- затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время;
- В сводном расчете: - РСНБ 2021	12% НДС

При составлении сметной документации применена Ресурсно сметно-нормативная база «РСНБ РК 2015» редакция 2021.3.2, введенная в действие с 19.08.2021 г.

Приказ №79-НК от 10.06.2021 г. Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в строительстве»

ССЦ РК 8.04-08-2021 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» 2021 год (17 сборников) Выпуск 2.

- ССЦ РК 8.04-09-2020 «Сборники сметных цен в текущем уровне на инженерные оборудование объектов строительства 2021 год. Выпуск 2.

- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы, сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин и механизмов, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2015, СЦЭМ РК 8.04-11-2020, ЭСН РК 8.04-02-2015, ЭСН РК 8.05-01-2015) Изменения и дополнения. Выпуск 22.

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ

в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015.) Изменении и дополнение.

- Сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2020 Отдел 1 Автомобильные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК8.04-12-2020 Отдел 2 Железнодорожные перевозки 2021 год.
- Сборник сметных тарифных ставок в строительстве СТС РК 8.04-07-2020 2021год.
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения УСН РК 8.02-04-2020 (17 сборников).

В сметной стоимости строительства учтены дополнительные затраты:

- накладные расходы, определенные в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- сметная прибыль в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов в соответствии с Нормативным документом по определению величины накладных расходов и сметной прибыли в строительстве (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);
- средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.85, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нк);

На основания приказа по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК №102 нк от 11.05.2018г. "О внесении изменения и дополнения в приказ №249 нк от 14 ноября 2017 г. "Нормативных документ по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве" согласно прил.4. к приказу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере 12% от сметной стоимости строительства, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства.

Форма 1

(наименование организации)

"Утверждена"

Сводный сметный расчет в сумме 308540,62 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 33057,924 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"15" 10 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1390,470	1390,470
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			155,000	155,000
		Итого по разделу I			**1545,470**	**1545,470**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	262492,550	0,000	0,000	262492,550
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				

4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 262492,55.3,24% = 8504,759			8504,759	8504,759
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 262492,55.1,12% = 2939,917			2939,917	2939,917
		Итого по разделу III			**11444,676**	**11444,676**
		Итого по сводному сметному расчету	**262492,550**	**0,000**	**12990,146**	**275482,696**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			33057,924	33057,924
		Всего по сводному сметному расчету	**262492,550**	**0,000**	**46048,070**	**308540,620**
		в т.ч. 2021 году			1730,926	1730,926
		в 2022 году	262492,550		44317,144	306809,694

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Программный комплекс «АВС (редакция 2021.3.2)

Форма 2

Заказчик

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 293991,656 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 31499,106 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"15" 10 2021 г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау

(наименование стройки)

в текущих ценах 3 квартал 2021 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	143-1	Пешеходный тротуар	238499,551	--	--	238499,551
		Всего по главе	**238499,551**	**--**	**--**	**238499,551**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	3100,494	--	--	3100,494
		Всего по главе	**3100,494**	**--**	**--**	**3100,494**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**241600,045**	**--**	**--**	**241600,045**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3479,041	--	--	3479,041

		Всего по главе	**3479,041**	**--**	**--**	**3479,041**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**245079,086**	**--**	**--**	**245079,086**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	4901,582	--	--	4901,582
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**249980,668**	**--**	**--**	**249980,668**
5	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,0500514	262492,55	--	--	262492,55
6	Налоговый	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	31499,106	31499,106
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**262492,55**	**--**	**31499,106**	**293991,656**

Руководитель проектной организации Кусбаева К.К.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау
Шифр стройки 143
Наименование объекта - Пешеходный тротуар
Шифр объекта 143-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на дорожные работы
(наименование работ и зат рат)

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-65-19

Сметная стоимость	238499,551	тыс.тенге
Сметная заработная плата	29255,704	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	22,046	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Село Курмангазы										
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	697,28		9893,48	1137,43	6898526	793108	5987843	341130	7818828
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	117575	198286		579172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	850,6816	7034,00				5983694		
1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	48,8096	85,00				4149		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	4,123		120188,28	2145,13	495536	8845	486691	4876	540445
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	4515		40033	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	4,24669	114605,00				486692		
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5889,33		2605,24	210,81	15343118	1241530	13944932	347346	16945701
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	156656	164960		1255237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	574,798608	24247,00				13937142		

3.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,063605	114605,00				7289		
3.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	5,88933	85,00				501		
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	8766,92		2689,92	33,74	23582313	295796	15343687	8714599	34880665
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	7942830	126244		2583753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	444,833521	32918,00				14643030		
5	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	140,27072		71580,00	--	10040578	--	10040578	--	10843824
		СП - 8%				--	--	--	--		803246	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					56360071	2339279	45803731	9407951	71029463
								8217061	494005	--	5261441	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					56360071				
	Материалы		Тенге					35763155				
	Всего заработная плата		Тенге						8711066			
	Местные материалы		Тенге					10040578				
		Накладные расходы	Тенге					9407951				
		Сметная прибыль	Тенге					5261441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					71029463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6564
		Сметная заработная плата	Тенге						8711066			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					71029463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6564
		Сметная заработная плата	Тенге						8711066			
		РАЗДЕЛ 2.Село Атырау										
6	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	506,16		9893,48	1137,43	5007684	575722	4346613	247628	5675737
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	85349	143937		420425	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	617,5152	7034,00				4343602		
6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	35,4312	85,00				3012		
7	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	2,994		120188,28	2145,13	359844	6423	353421	3541	392456
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	3279		29071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	3,08382	114605,00				353421		
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4276,86		2605,24	210,81	11142247	901605	10126878	252244	12306050
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	113764	119795		911559	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	417,421536	24247,00				10121220		
4.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,04619	114605,00				5294		
4.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	4,27686	85,00				364		
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	6375,65		2689,92	33,74	17149988	215114	11158535	6337600	25366595
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	5776339	91809		1879007	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	323,500481	32918,00				10648989		
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	102,0104		71580,00	--	7301904	--	7301904	--	7886056
		СП - 8%				--	--	--	--		584152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40961667	1698864	33287351	6841013	51626894
								5975452	358820	--	3824214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					40961667				
	Материалы		Тенге					25985447				
	Всего заработная плата		Тенге						6334272			
	Местные материалы		Тенге					7301904				
		Накладные расходы	Тенге					6841013				
		Сметная прибыль	Тенге					3824214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51626894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4773
		Сметная заработная плата	Тенге						6334272			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					51626894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4773
		Сметная заработная плата	Тенге						6334272			
		РАЗДЕЛ 3.Село Жанаталап										
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1134,8		9893,48	1137,43	11227121	1290755	9745016	555177	12724882
		НР - 108%; СП - 8%				168,62	284,37	191350	322703		942584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	1384,456	7034,00				9738264		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	79,436	85,00				6752		
12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	6,724		120188,28	2145,13	808146	14424	793722	7952	881386
		НР - 108%; СП - 8%				--	1095,04	--	7363		65288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	6,92572	114605,00				793722		
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9605,76		2605,24	210,81	25025310	2024990	22744807	566536	27639194
		НР - 108%; СП - 8%				26,60	28,01	255513	269057		2047348	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,0976	937,522176	24247,00				22732100		
13.2	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,103742	114605,00				11889		
13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	9,60576	85,00				816		
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		14302,89	2689,92	33,74	38473630	482580	25032632	14217530	56906453
		НР - 108%; СП - 8%				906,00	14,40	12958418	205962		4215293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05074	725,728639	32918,00				23889535		
15	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3		228,84624	71580,00	--	16380814	--	16380814	--	17691279
		СП - 8%				--	--	--	--		1310465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					91915021	3812749	74696991	15347195	115843194
								13405281	805085	--	8580978	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					91915021				
	Материалы		Тенге					58316177				
	Всего заработная плата		Тенге						14210366			
	Местные материалы		Тенге					16380814				
		Накладные расходы	Тенге					15347195				
		Сметная прибыль	Тенге					8580978				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115843194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10709
		Сметная заработная плата	Тенге						14210366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					115843194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10709
		Сметная заработная плата	Тенге						14210366			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									238499551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					27597794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						7850892			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1657910			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							153788075		
		- Накладные расходы	Тенге								31596159	
		- Сметная прибыль	Тенге								17666633	

Составил Маханов Б.

Форма 4А АВС-4

Наименование стройки - Строительство пешеходного тротуара в городе Атырау с.о. Атырау

Объект номер - 143-1

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№ 02-01

(локальная смета)

на дорожные работы

Наименование объекта - Пешеходный тротуар

Основание: ведомость объемов работ, Заказ № АД-65-19

Составлен в текущих ценах 3 го квартала 2021 года

тенге

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	АВС 000001	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов)	чел-ч	21245,5327	1298,99	27597794,66
2	АВС 000003	Затраты труда машинистов	чел-ч	803,480988	2063,41	(1657908,7)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	**тенге**			**27597795**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	165,547392	9428	1560780,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	165,547392	2257	373640,46
2	3104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Нарезчик швов	маш.-ч	1,977195	1354	2677,12
3	3201-0202-0101 РСНБ РК 2015	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	4,01389	7397	29690,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	8,02778	3776	30312,9
4	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,5931585	120	71,18
5	3201-0101-0302 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	75,13341	14286	1073355,9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	75,13341	1888	141851,88
6	3201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	112,700115	14657	1651845,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	112,700115	2257	254364,16

7	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	36,24272	10571	383121,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	36,24272	2257	81799,82
8	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	111,300224	5167	575088,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	111,300224	1580	175854,35
9	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	179,617306	5320	955564,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	179,617306	2257	405396,26
10	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	23,72634	3044	72222,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,72634	1580	37487,62
11	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	37,095544	6608	245127,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	37,095544	1580	58610,96
12	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	11,778184	3216	37878,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,778184	1580	18609,53
13	3105-0502-0101 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	0,790878	3722	2943,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,790878	1888	1493,18
14	3201-0209-0303 РСНБ РК 2015	Асфальтоукладчики. Типоразмер 3	маш.-ч	41,521095	30356	1260414,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	41,521095	2257	93713,11
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	**тенге**			**7850782**
		В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	**тенге**			**1657909**
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2852,6528	7034	20065559,8
2	212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1494,06264	32918	49181554
3	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	17,667276	29542	521926,67
4	212-501-0201 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1929,74232	24247	46790462,03
5	215-201-0104 РСНБ РК 2015	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	50,057282	34278	1715863,51
6	216-201-0202 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,21353706	114605	24472,41

7	216-201-0203 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	14,25623	114605	1633835,24
8	217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	183,44875	85	15593,14
9	217-108-0101 РСНБ РК 2015	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	294,4546	392	115426,2
10	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые ГОСТ 6665-91	м3	471,12736	71580	33723296,43
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	**тенге**			**153787989**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**тенге**			**189236567**
		Накладные расходы	**тенге**			**31596160**
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	**тенге**			**220832727**
		Сметная прибыль	**тенге**			**17666634**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**тенге**			**238499361**

Составил Маханов Б.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
==========

1 Э40630'К9А0Ж5'ИЦ7Н2ХМШ1В1+''6.01'''''*
2 Ю''Разработка проектно-сметной документации на строительство пешеходного тротуара в городе Атырау, с.о. Атырау'143'143-1'Пешеходный тротуар''2'02-01'дорожные работы'ведомость объемов работ, Заказ № АД-65-19''в текущих ценах 3 го квартала 2021 года*
3 РСело Курмангазы*
4 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'697,28''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
5 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'4,123''Основания.Розлив вяжущих материалов'т*
6 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'5889,33''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
7 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'8766,92''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
8 С1255-101-0101'0,016.8766,92''Камни бортовые ГОСТ 6665-91'м3*
9 РСело Атырау*
10 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'506,16''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
11 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'2,994''Основания.Розлив вяжущих материалов'т*
12 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'4276,86''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
13 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'6375,65''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
14 С1255-101-0101'0,016.6375,65''Камни бортовые ГОСТ 6665-91'м3*
15 РСело Жанаталап*
16 Е11-270401-0102(РС295854РС249132)'1134,80''Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство'м3 материала основания в плотном теле*
17 Е11-270602-0901(РС295822РС144641)'6,724''Основания.Розлив вяжущих материалов'т*
18 Е11-270602-0301(РС295487РС102734)(РС295822РС144640)'9605,76''Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство'м2 покрытия*
19 Е11-270201-1002(РС295527)(П-1127008)'14302,89''Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86'м бортового камня*
20 С1255-101-0101'0,016.14302,89''Камни бортовые ГОСТ 6665-91'м3*
21 К'Маханов Б.*