ТОО “STROYCONSALTING”

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Бурлинского район ЗКО"

Рабочий проект

Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г.Аксай Бурлинского района ЗКО

ТОМ 5

Сметная документация

Директор **Кусайнова Д.А.**

Главный инженер проекта **Утежанов А.М.**

г.Уральск 2020 год.

Форма 1

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района "
(наименование организации)

"Утвержден"

Сводный сметный расчет в сумме 157216,378 тыс.тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость (НДС) 16844,612 тыс.тенге

(ссылка на документ о согласовании)

"____"_____ 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО
(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование расчетов, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел I. Проектирование				
1	ГН СПР (расчет)	Проектные работы			1693,736	1693,736
2	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта			292,678	292,678
		Итого по разделу I			**1986,414**	**1986,414**
		Раздел II. Сметная стоимость подрядных работ				
3	Сметный расчет стоимости строительства	Сметная стоимость строительства	132603,825	0,000	0,000	132603,825
		Раздел III. Инжиниринговые услуги				
4	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на технический надзор - 132603,825.3,24% = 4296,364			4296,364	4296,364

1	2	3	4	5	6	7
5	Правила оказания инж. услуг	Затраты заказчика на авторский надзор - 132603,825.1,12% = 1485,163			1485,163	1485,163
		Итого по разделу III			**5781,527**	**5781,527**
		Итого по сводному сметному расчету	**132603,825**	**0,000**	**7767,941**	**140371,766**
6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%			16844,612	16844,612
		Всего по сводному сметному расчету	**132603,825**	**0,000**	**24612,553**	**157216,378**

Директор Кусайнова Д.А.

ГИП Утежанов А.М.

Форма 2

Заказчик ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района "

Утвержден

Сметный расчет стоимости строительства в сумме 148516,284 тыс.тнг.

в том числе:

налог на добавленную стоимость 15912,459 тыс.тнг.

(ссылка на документ об утверждении)

"___"_____ 20___г.

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование стройки)

в ценах 2022 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 2. Основные объекты строительства						
1	02-01	Капитальный ремонт автодороги	126839,144	--	--	126839,144
		Всего по главе	**126839,144**	**--**	**--**	**126839,144**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства						
		Всего по главе	--	--	--	--
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи						
		Всего по главе	--	--	--	--

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории						
		Всего по главе	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**126839,144**	**--**	**--**	**126839,144**
Глава 8. Временные здания и сооружения						
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,04%	1319,127	--	--	1319,127
		Всего по главе	**1319,127**	**--**	**--**	**1319,127**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**128158,271**	**--**	**--**	**128158,271**
Глава 9. Прочие работы и затраты						
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,44%	1845,479	--	--	1845,479
		Всего по главе	**1845,479**	**--**	**--**	**1845,479**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**130003,75**	**--**	**--**	**130003,75**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	2600,075	--	--	2600,075
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**132603,825**	**--**	**--**	**132603,825**
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	15912,459	15912,459
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**132603,825**	**--**	**15912,459**	**148516,284**

Руководитель проектной организации Кусайнова Д.А.

Главный инженер проекта Утежанов А.М.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт автодороги
(наименование работ и затрат)

Основание: АД

Сметная стоимость	125189,315	тыс.тенге
Сметная заработная плата	5482,778	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	3,207	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТИП1 ПК 0 ПК 8+45,89												
1	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	м2 покрытия	5075,34		168,77	162,20	856571	823220	--	161214	1099207
		НР - 108%; СП - 8%				6,57	22,84	33351	115921		81423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,00175	8,881845	--				--		
Устройство покрытия												
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,298971		168734,58	3032,30	556650	10003	546647	4705	606263
		НР - 108%; СП - 8%				--	1320,43	--	4356		44908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	3,39794	160876,00				546647		
3	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	5075,34		281,94	249,79	1430931	1267769	407	360882	1935158
		НР - 108%; СП - 8%				32,07	33,77	162755	171394		143345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	5,07534	85,00				431		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	5075,34		11,37	0,09	57694	457	--	61817	129072
		НР - 108%; СП - 8%				11,28	--	57238	--		9561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	295487 С	Смеси асфальтобетонные	т	0,0512	259,857408	--				--		
4.2	295822 С	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,000006	0,030452	--				--		
5	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	704,964726		26599,00	--	18751357	--	18751357	--	20251466
		СП - 8%				--	--	--	--		1500109	
		Укрепление обочин										
6	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1691,8		404,38	334,82	684136	566449	--	301595	1064590
		НР - 108%; СП - 8%				69,56	95,50	117688	161567		78859	
7	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	129,08434		10063,00	--	1298976	--	1298976	--	1402894
		СП - 8%				--	--	--	--		103918	
8	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	58,02874		11000,00	--	638316	--	638316	--	689381
		СП - 8%				--	--	--	--		51065	
9	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	7,78228		2035,00	--	15837	--	15837	--	17104
		СП - 8%				--	--	--	--		1267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24290468**	**2667898**	**21251540**	**890213**	**27195135**
								371032	**453238**	**--**	**2014455**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**24290468**				
	Материалы		Тенге					**547053**				
	Всего заработная плата		Тенге						**824270**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**20704486**				
		Накладные расходы	Тенге					**890213**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2014455**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27195136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**451**
		Сметная заработная плата	Тенге						**824270**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					**27195136**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**451**
		Сметная заработная плата	Тенге						**824270**			

РАЗДЕЛ 2. ТИП2 ПК 8+45,89 ПК 18+17,26

Устройство основания

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	6556,75		288,98	240,71	1894795	1578275	--	850066	2964450
		НР - 108%; СП - 8%				48,27	71,77	316520	470578		219589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03	196,7025	--				--		
11	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=7,5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	--		99,05	99,05	--	--	--	--	--
						--	31,42	--	--		--	
12	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	67,0755525		12353,00	--	828584	--	828584	--	894871
		СП - 8%				--	--	--	--		66287	
13	С1211-201-0701 211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	33,439425		13323,00	--	445513	--	445513	--	481154
		СП - 8%				--	--	--	--		35641	
		Устройство покрытия										
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,788343		168734,58	3032,30	639224	11487	627737	5402	696197
		НР - 108%; СП - 8%				--	1320,43	--	5002		51570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03	3,901993	160876,00				627737		
15	Е11-270602-0304 1127-0602-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	5828,22		269,04	236,89	1568012	1380647	466	419765	2146800
		НР - 108%; СП - 8%				32,07	34,62	186899	201773		159022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	5,82822	85,00				495		
16	Е11-270602-0404 1127-0602-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304	м2 покрытия	5828,22		11,37	0,09	66253	525	--	70987	148219
		НР - 108%; СП - 8%				11,28	--	65728	--		10979	
17	С1212-501-0104 212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	809,539758		23890,00	--	19339905	--	19339905	--	20887097
		СП - 8%				--	--	--	--		1547192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,748466	168734,58	3032,30	295027	5302	289725	2493	321322
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	2309		23802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	144639 С	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70**	т	1,03 1,80092	160876,00				289725		
19	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	5828,22	281,94	249,79	1643196	1455831	466	414415	2222220
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	186899	196819		164609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001 5,82822	85,00				495		
20	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	563,006052	26599,00	--	14975398	--	14975398	--	16173430
		СП - 8%			--	--	--	--		1198032	
		Укрепление обочин									
21	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	1942,74	404,38	334,82	785612	650469	--	346330	1222497
		НР - 108%; СП - 8%			69,56	95,50	135144	185532		90555	
22	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	148,231062	10063,00	--	1491649	--	1491649	--	1610981
		СП - 8%			--	--	--	--		119332	
23	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	м3	67,607352	11000,00	--	743681	--	743681	--	803175
		СП - 8%			--	--	--	--		59494	
24	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников**	м3	8,936604	2035,00	--	18186	--	18186	--	19641
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				44735035	5082536	38761310	2109458	50592054
							891190	1062013	--	3747559	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				44735035				
	Материалы		Тенге				918394				
	Всего заработная плата		Тенге					1953203			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37842916				
		Накладные расходы	Тенге				2109458				
		Сметная прибыль	Тенге				3747559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50592052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091
		Сметная заработная плата	Тенге					1953203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50592052				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1953203			
		РАЗДЕЛ 3. ТИП3 УЛИЦА 1 ПК 1+21,4									
		Срезка									
25	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	218,52	77,92	77,92	17027	17027	--	3446	22110
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	4786		1638	
26	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	218,52	66,67	66,67	14569	14569	--	2948	18919
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	4095		1401	
27	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	218,52	266,23	255,91	58177	55921	--	10998	74709
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	59,58	2256	13019		5534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012 0,026222	--				--		
28	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	349,632	96,00	--	33565	--		--	36250
		СП - 8%			--	--	--	--		2685	
		Подвоз грунта									
29	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	229,45	182,85	176,20	41955	40429	--	7422	53328
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	1526	8783		3950	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00012 0,027534	--				--		
30	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	367,12	48,00	--	17622	--		--	19032
		СП - 8%			--	--	--	--		1410	
		Земляное полотно									
31	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	218,52	150,65	150,65	32920	32920	--	6611	42694
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	9182		3162	
32	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	218,52	49,73	49,73	10867	10867	--	2453	14385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	3407		1066	
33	Е11-360201-0203 1136-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	1092,6	11,03	11,03	12051	12052	--	1715	14867
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	2382		1101	
		Устройство дополнительного слоя									
34	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1601,3	260,41	196,36	416990	314432	--	208613	675651
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	56,58	102558	90602		50048	
35	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	303,12609	10063,00	--	3050358	--	3050358	--	3294387
		СП - 8%			--	--	--	--		244029	
36	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	16,81365	2035,00	--	34216	--	34216	--	36953
		СП - 8%			--	--	--	--		2737	
		Устройство основания									
37	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1422,1	288,98	240,71	410964	342314	--	184372	642962
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	68650	102064		47627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03 42,663	--				--		
38	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	268,7769	10840,00	--	2913542	--	2913542	--	3146625
		СП - 8%			--	--	--	--		233083	
39	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	29,081945	12353,00	--	359249	--	359249	--	387989
		СП - 8%			--	--	--	--		28740	
		Устройство покрытия									
40	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,861068	168734,58	3032,30	145292	2611	142681	1228	158242
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	1137		11722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03 0,8869	160876,00				142681		
41	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1324,72	281,94	249,79	373489	330902	106	94194	505098
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	42481	44736		37415	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	1,32472	85,00				113		
42	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	1324,72		11,37	0,09	15059	119	--	16135	33689
		НР - 108%; СП - 8%				11,28	--	14940	--		2495	
43	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	184,003608		26599,00	--	4894312	--	4894312	--	5285857
		СП - 8%				--	--	--	--		391545	
		Укрепление обочин										
44	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	259,66		404,38	334,82	105002	86940	--	46289	163395
		НР - 108%; СП - 8%				69,56	95,50	18063	24798		12103	
45	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	19,812058		10063,00	--	199369	--	199369	--	215318
		СП - 8%				--	--	--	--		15949	
46	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	9,036168		11000,00	--	99398	--	99398	--	107350
		СП - 8%				--	--	--	--		7952	
47	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	1,220402		2035,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
		ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ Ж/Б ДИАМЕТРОМ 0,5. 2ШТ										
48	Е11-010101-0220 1101-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	4,88		96,25	91,37	470	446	--	73	587
		НР - 72%; СП - 8%				4,88	15,96	24	78		43	
49	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки подфундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	4,88		14217,97	310,49	69384	1515	54019	12186	88095
		НР - 84%; СП - 8%				2838,18	134,48	13850	656		6526	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	5,368	10063,00				54018		
50	Е11-300101-0101 1130-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	0,108		3265,79	354,46	353	39	--	278	682
		НР - 84%; СП - 8%				2911,33	153,52	314	17		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,39	0,15012	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Звенья одноочковыхтруб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи(на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	3,3		63733,49	26239,73	210321	86591	55567	78020	311408
		НР - 84%; СП - 8%				20655,55	7490,05	68163	24717		23067	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,17	0,561	35442,00				19883		
13.2	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,05	0,165	92871,00				15324		
13.3	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	3,83	12,639	758,00				9580		
13.4	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	10	33	295,00				9735		
52	С1225-104-0201 225-104-0201 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	24		54318,00	--	1303632	--	1303632	--	1407923
		СП - 8%				--	--	--	--		104291	
53	Е11-300403-0101 1130-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение	м3 железобетона звеньев	2,52		24739,60	13054,24	62344	32897	5362	28135	97717
		НР - 84%; СП - 8%				9557,57	3733,64	24085	9409		7238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1	2,52	758,00				1910		
53.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	3	7,56	295,00				2230		
54	С1225-109-0201 225-109-0201 РСНБ РК 2022	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	4		63469,00	--	253876	--	253876	--	274186
		СП - 8%				--	--	--	--		20310	
55	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 поверхности	68,8		4734,59	205,26	325740	14122	237463	66025	423106
		НР - 84%; СП - 8%				1077,83	64,63	74155	4447		31341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	144678 С	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,0045	0,3096	135745,00				42027		
55.2	146099 С	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0016	0,11008	166935,00				18376		
55.3	146678 С	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00079	0,054352	692172,00				37621		
55.4	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1	68,8	1293,00				88958		
56	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,4		1237,52	--	16583	--	--	11940	30804
		НР - 72%; СП - 8%				1237,52	--	16583	--		2282	
Подраздел 1. Бортовой камень БР 100.30.15												
57	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,5		1326,87	43,79	59046	1949	8483	53337	121374
		НР - 108%; СП - 8%				1092,44	17,36	48614	773		8991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	**С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,9135**	**61500,00**	**--**	**117680**	**--**	**117680**	**--**	**127094**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9414**	
59	**С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	**м3**	**1,56**	**42991,00**	**--**	**67066**	**--**	**67066**	**--**	**72431**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5365**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				**48614**				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1949**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					**773**			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**193229**		
	Накладные расходы		Тенге							**53337**	
	Сметная прибыль		Тенге							**23770**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								**320899**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15744972**	**1398662**	**13798863**	**836418**	**17907900**
							496262	**349088**	**--**	**1326509**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15744972**				
	Материалы		Тенге				**503679**				
	Всего заработная плата		Тенге					**845350**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**13295182**				
	Транспортные расходы		Тенге				**51186**				
		Накладные расходы	Тенге				**836418**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1326509**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**17907899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**503**
		Сметная заработная плата	Тенге					**845350**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17907899**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**503**
		Сметная заработная плата	Тенге					**845350**			
		РАЗДЕЛ 4. ТИП4									
		Устройство основания									
60	**Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)**	**м2 основания**	**38,42**	**288,98**	**240,71**	**11103**	**9248**	**--**	**4981**	**17371**
		НР - 108%; СП - 8%			**48,27**	**71,77**	**1855**	**2757**		**1287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	**295854 С**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**0,03 1,1526**	**--**				**--**		
61	**С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3**	**м3**	**0,8310246**	**12353,00**	**--**	**10266**	**--**	**10266**	**--**	**11087**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**821**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,8310246	11000,00	--	9141	--	9141	--	9872
		СП - 8%			--	--	--	--		731	
63	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	4,9861476	10840,00	--	54050	--	54050	--	58374
		СП - 8%			--	--	--	--		4324	
64	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,6620492	10063,00	--	16725	--	16725	--	18063
		СП - 8%			--	--	--	--		1338	
65	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	0,26894	2035,00	--	547	--	547	--	591
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Устройство покрытия									
66	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,011526	168734,58	3032,30	1945	35	1910	16	2118
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	15		157	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03 0,011872	160876,00				1910		
67	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	38,42	281,94	249,79	10832	9596	4	2732	14649
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	1232	1297		1085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,03842	85,00				3		
68	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,711372	26599,00	--	98719	--	98719	--	106617
		СП - 8%			--	--	--	--		7898	
		Подраздел 1. Бортовой камень БР 100.30.15									
69	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	105	1326,87	43,79	139321	4598	20017	125851	286386
		НР - 108%; СП - 8%			1092,44	17,36	114706	1823		21214	
70	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,515	61500,00	--	277672	--	277672	--	299886
		СП - 8%			--	--	--	--		22214	
71	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	6,62	42991,00	--	284600	--	284600	--	307368
		СП - 8%			--	--	--	--		22768	
		Призма щебеночная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 основания	120	288,98	240,71	34678	28885	--	15558	54255
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	5793	8612		4019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03 3,6	--				--		
73	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303**	м2 основания	120	66,03	66,03	7924	7924	--	2714	11489
		НР - 108%; СП - 8%			--	20,94	--	2513		851	
74	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3**	м3	24	10840,00	--	260160	--	260160	--	280973
		СП - 8%			--	--	--	--		20813	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				120499				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41407			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					12948			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						842449		
	Накладные расходы		Тенге							144123	
	Сметная прибыль		Тенге							91879	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								1240357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1217683	60286	1033811	151852	1479099
							123586	17017	--	109564	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1217683				
	Материалы		Тенге				21930				
	Всего заработная плата		Тенге					140603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1011880				
		Накладные расходы	Тенге				151852				
		Сметная прибыль	Тенге				109564				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1479099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					140603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1479099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					140603			
		РАЗДЕЛ 5. ТИП3 УЛИЦА 2 ПК 1+21,46									
		Срезка									
75	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	242,92	77,92	77,92	18928	18928	--	3830	24579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	5320		1821	
76	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	242,92	66,67	66,67	16195	16195	--	3278	21031
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	4552		1558	
77	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	242,92	266,23	255,91	64673	62165	--	12226	83051
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	59,58	2508	14473		6152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,02915	--				--		
78	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	388,672	96,00	--	37313	--		--	40298
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
		Подвоз грунта									
79	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	255,1	182,85	176,20	46645	44948	--	8252	59289
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	1696	9765		4392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,030612	--				--		
80	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	408,16	48,00	--	19592	--		--	21159
		СП - 8%			--	--	--	--		1567	
		Земляное полотно									
81	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	242,92	150,65	150,65	36596	36595	--	7349	47461
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	10207		3516	
82	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	242,92	49,73	49,73	12080	12080	--	2727	15991
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	3787		1185	
83	Е11-360201-0203 1136-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	1214,6	11,03	11,03	13397	13397	--	1906	16528
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	2648		1224	
		Устройство дополнительного слоя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1165,4	260,41	196,36	303478	228838	--	151825	491727
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	56,58	74640	65938		36424	
85	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	220,61022	10063,00	--	2220001	--	2220001	--	2397601
		СП - 8%			--	--	--	--		177600	
86	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	12,2367	2035,00	--	24902	--	24902	--	26894
		СП - 8%			--	--	--	--		1992	
		Устройство основания									
87	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	857,6	288,98	240,71	247833	206433	--	111186	387740
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	41400	61550		28721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03 25,728	--				--		
88	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	162,0864	10840,00	--	1757017	--	1757017	--	1897578
		СП - 8%			--	--	--	--		140561	
89	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	17,53792	12353,00	--	216646	--	216646	--	233978
		СП - 8%			--	--	--	--		17332	
		Устройство покрытия									
90	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,494338	168734,58	3032,30	83412	1499	81913	705	90846
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	653		6729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03 0,509168	160876,00				81913		
91	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	760,52	281,94	249,79	214419	189971	60	54077	289975
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	24388	25683		21480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,76052	85,00				65		
92	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	760,52	11,37	0,09	8645	68	--	9263	19341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			**11,28**	**--**	**8577**	**--**		**1433**	
93	**С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**105,636228**	**26599,00**	**--**	**2809818**	**--**	**2809818**	**--**	**3034603**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**224785**	
Укрепление обочин											
94	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5**	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**258,8**	**404,38**	**334,82**	**104655**	**86651**	**--**	**46136**	**162854**
		НР - 108%; СП - 8%			**69,56**	**95,50**	**18003**	**24715**		**12063**	
95	**С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,74644**	**10063,00**	**--**	**198708**	**--**	**198708**	**--**	**214605**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15897**	
96	**С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	**м3**	**9,00624**	**11000,00**	**--**	**99069**	**--**	**99069**	**--**	**106994**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7925**	
97	**С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022**	**Вода с открытых источников**	**м3**	**1,19048**	**2035,00**	**--**	**2423**	**--**	**2423**	**--**	**2617**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**8556445**	**917768**	**7410557**	**412760**	**9686740**
							171212	**229291**	**--**	**717536**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8556445**				
	Материалы		Тенге				**81974**				
	Всего заработная плата		Тенге					**400503**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**7328584**				
	Транспортные расходы		Тенге				**56904**				
		Накладные расходы	Тенге				**412760**				
		Сметная прибыль	Тенге				**717536**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9686741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228**
		Сметная заработная плата	Тенге					**400503**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**9686741**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**228**
		Сметная заработная плата	Тенге					**400503**			
РАЗДЕЛ 6. ТИП3 УЛИЦА 3 ПК 1+88,79											
Срезка											
98	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**320,94**	**77,92**	**77,92**	**25008**	**25008**	**--**	**5061**	**32474**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**21,90**	**--**	**7029**		**2405**	
99	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**320,94**	**66,67**	**66,67**	**21397**	**21397**	**--**	**4330**	**27786**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,74	--	6014		2058	
100	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	320,94	266,23	255,91	85445	82132	--	16153	109726
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	59,58	3313	19122		8128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,038513	--				--		
101	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	513,504	96,00	--	49296	--		--	53240
		СП - 8%			--	--	--	--		3944	
		Подвоз грунта									
102	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	336,99	182,85	176,20	61618	59378	--	10901	78321
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	2241	12900		5802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00012 0,040439	--				--		
103	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	539,184	48,00	--	25881	--		--	27951
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
		Земляное полотно									
104	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	320,94	150,65	150,65	48350	48350	--	9710	62705
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,02	--	13486		4645	
105	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	320,94	49,73	49,73	15960	15960	--	3602	21128
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,59	--	5003		1565	
106	Е11-360201-0203 1136-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами	м2 спланированной поверхности	1604,72	11,03	11,03	17700	17700	--	2519	21836
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,18	--	3498		1618	
		Устройство дополнительного слоя									
107	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1577,42	260,41	196,36	410771	309742	--	205502	665575
		НР - 108%; СП - 8%			64,05	56,58	101029	89250		49302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	298,605606	10063,00	--	3004868	--	3004868	--	3245257
		СП - 8%			--	--	--	--		240389	
109	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	16,56291	2035,00	--	33706	--	33706	--	36402
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		Устройство основания									
110	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	1092,4	288,98	240,71	315686	262952	--	141627	493898
		НР - 108%; СП - 8%			48,27	71,77	52734	78402		36585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,03 32,772	--				--		
111	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	206,4636	10840,00	--	2238065	--	2238065	--	2417110
		СП - 8%			--	--	--	--		179045	
112	С1211-201-0704 211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	22,33958	12353,00	--	275961	--	275961	--	298038
		СП - 8%			--	--	--	--		22077	
		Устройство покрытия									
113	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,61074	168734,58	3032,30	103053	1852	101201	871	112238
		НР - 108%; СП - 8%			--	1320,43	--	806		8314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1	144639 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	1,03 0,629062	160876,00				101201		
114	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	939,6	281,94	249,79	264909	234702	76	66810	358257
		НР - 108%; СП - 8%			32,07	33,77	30131	31730		26538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,001 0,9396	85,00				80		
115	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302	м2 покрытия	939,6	11,37	0,09	10681	85	--	11444	23895
		НР - 108%; СП - 8%			11,28	--	10596	--		1770	
116	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	130,51044	26599,00	--	3471447	--	3471447	--	3749163

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		277716	
		Укрепление обочин									
117	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=1,5	**Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	407,6	404,38	334,82	164827	136473	--	72662	256488
		НР - 108%; СП - 8%			69,56	95,50	28354	38926		18999	
118	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	31,09988	10063,00	--	312958	--	312958	--	337995
		СП - 8%			--	--	--	--		25037	
119	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	м3	14,18448	11000,00	--	156029	--	156029	--	168511
		СП - 8%			--	--	--	--		12482	
120	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	**Вода с открытых источников**	м3	1,87496	2035,00	--	3816	--	3816	--	4121
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11117432**	**1215731**	**9598127**	**551192**	**12602115**
							228398	**306166**	**--**	**933490**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11117432**				
	Материалы		Тенге				**101276**				
	Всего заработная плата		Тенге					**534564**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9496850**				
	Транспортные расходы		Тенге				**75177**				
		Накладные расходы	Тенге				**551192**				
		Сметная прибыль	Тенге				**933490**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12602114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**534564**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**12602114**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**304**
		Сметная заработная плата	Тенге					**534564**			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожные знаки									
		Стойки									
121	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**91**	**6847,74**	**1155,10**	**623145**	**105114**	**53870**	**538533**	**1254613**
		НР - 108%; СП - 8%			**5100,67**	**378,91**	**464161**	**34481**		**92934**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121.1	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,00048 0,04368**	**813201,00**				**35521**		
121.2	**149220 С**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000193 0,017608**	**690431,00**				**12157**		
122	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	**шт.**	**91**	**1237,32**	**--**	**112596**	**--**	**12511**	**108092**	**238343**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1099,83	--	100085	--		17655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,04368	286428,00				12511		
123	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	18,2		55582,72	1764,70	1011606	32117	837340	135671	1239059
		НР - 91%; СП - 8%				7810,40	381,28	142149	6939		91782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	279234 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	1,02	18,564	41414,00				768809		
124	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	91		10460,00	--	951860	--	951860	--	1028009
		СП - 8%				--	--	--	--		76149	
125	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	0,36		30853,12	13030,57	11107	4691	4933	3134	15381
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	1483	1419		1139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21	7,56	622,00				4702		
126	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,55726		24322,12	13030,57	13554	7261	3997	4852	19878
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	2296	2197		1472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	10,5	5,85123	622,00				3639		
127	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,9		37384,12	13030,57	33646	11727	18212	7836	44801
		НР - 108%; СП - 8%				4119,28	3942,55	3707	3548		3319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	31,5	28,35	622,00				17634		
128	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	50,4		1061,63	36,71	53506	1850	29836	23566	83238
		НР - 108%; СП - 8%				432,94	--	21820	--		6166	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	249557 С	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	0,819	41,2776	622,00				25675		
		ЗНАКИ										
129	С1251-101-0312 251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	56		12367,00	--	692552	--	692552	--	747956
		СП - 8%				--	--	--	--		55404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	**С1251-101-0509 251-101-0509 РСНБ РК 2022**	**Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм**	**шт.**	**50**	**19537,00**	**--**	**976850**	**--**	**976850**	**--**	**1054998**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**78148**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**4480422**	**162760**	**3581961**	**821684**	**5726276**
							735701	**48584**	**--**	**424168**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4480422**				
		Материалы	Тенге				**960697**				
		Всего заработная плата	Тенге					**784285**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2621262**				
		Накладные расходы	Тенге				**821684**				
		Сметная прибыль	Тенге				**424168**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5726274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**784285**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**5726274**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**535**
		Сметная заработная плата	Тенге					**784285**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**125189315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3017381**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**11505641**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2465397**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**95436163**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**183269**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5773577**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**9273281**	

Составил АУБАКИРОВА

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО
Шифр стройки 2
Наименование объекта - Капитальный ремонт автодороги
Шифр объекта 02-01

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02
(Локальный сметный расчет)

на Слаботочные сети
(наименование работ и затрат)

Основание: АД

Сметная стоимость	1649,829	тыс.тенге
Сметная заработная плата	20,800	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,012	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода		0,08369	1163945,03	31244,66	97411	2615	76428	18200	124860
		НР - 99%; СП - 8%				219480,30	190,48	18368	16		9249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	35,1498	405,00				14236		
1.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1460	122,1874	347,00				42399		
1.3	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	40	3,3476	4844,00				16216		
2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м		84,5269	4403,00	--	372172	--	372172	--	401946
		СП - 8%				--	--	--	--		29774	
3	С1251-102-0606 251-102-0606 РСНБ РК 2022	**Шайба 16 ГОСТ 11371-78**	т		0,0581	1554852,00	--	90337	--	90337	--	97564
		СП - 8%				--	--	--	--		7227	
4	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2022	**Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87**	т		0,332	2273701,00	--	754869	--	754869	--	815258
		СП - 8%				--	--	--	--		60389	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50	шт.	83		33,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%				--	--	--	--		219	
6	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	2		22,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
7	С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет	шт.	2		1703,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%				--	--	--	--		272	
8	С1261-201-0301 261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0091		478449,00	--	4354	--	4354	--	4702
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
9	С1261-105-0177 261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9,1		347,00	--	3158	--	3158	--	3411
		СП - 8%				--	--	--	--		253	
10	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,011		1163945,03	31244,66	12803	344	10045	2392	16411
		НР - 99%; СП - 8%				219480,30	190,48	2414	2		1216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	420	4,62	405,00				1871		
10.2	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1460	16,06	347,00				5573		
10.3	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	40	0,44	4844,00				2131		
11	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	11,11		4403,00	--	48917	--	48917	--	52830
		СП - 8%				--	--	--	--		3913	
12	С1251-102-0606 251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0077		1554852,00	--	11972	--	11972	--	12930
		СП - 8%				--	--	--	--		958	
13	С1251-102-0605 251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,044		2273701,00	--	100043	--	100043	--	108046
		СП - 8%				--	--	--	--		8003	
14	С1217-101-0302 217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50	шт.	11		33,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
15	С1241-213-0401 241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	2		22,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
16	С1261-301-0320 261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет	шт.	2		1703,00	--	3406	--	3406	--	3678

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
17	С1261-201-0301 261-201-0301 РСНБ РК 2022	**Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,0012	478449,00	--	574	--	574	--	620
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
18	С1261-105-0177 261-105-0177 РСНБ РК 2022	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	1,2	347,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1649829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**20782**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2959**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**18**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1483286**		
		- Накладные расходы	Тенге							**20592**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**122209**	

Составил АУБАКИРОВА

Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО

Наименование объекта

Объект номер -

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

по _____

Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы _____

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6
		I. Материалы			
1	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1691,83243	Казахстан
2	212-501-0104 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	809,539758	Казахстан
3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1177,34575	Казахстан
4	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	666,313048	Казахстан
5	216-201-0201 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	11,1378556	Казахстан (задано проектом)
6	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	158,694005	Казахстан
7	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	136,866022	Казахстан
8	225-104-0201 РСНБ РК 2022	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	24	Казахстан

1	2	3	4	5	6
9	251-101-0509 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	50	Казахстан
10	251-102-0708 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	91	Казахстан
11	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,376	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
12	212-101-0618 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	18,564	Казахстан
13	251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	56	Казахстан
14	211-201-0701 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	33,439425	Казахстан
15	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	95,6369	Казахстан
16	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,4285	Казахстан
17	212-101-0624 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	8,18	Казахстан
18	225-109-0201 РСНБ РК 2022	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
19	261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	66,886926	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
20	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0658	Казахстан
21	261-201-0351 РСНБ РК 2022	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	68,8	Казахстан (задано проектом)
22	251-103-0101 РСНБ РК 2022	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	83,03883	Казахстан
23	261-105-0177 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	148,5474	Казахстан (задано проектом)
24	216-201-0702 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,3096	Казахстан (задано проектом)
25	218-101-0101 РСНБ РК 2022	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,8482	Казахстан (задано проектом)
26	217-605-0203 РСНБ РК 2022	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,054352	Казахстан (задано проектом)
27	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04368	Казахстан

1	2	3	4	5	6
28	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,36	Казахстан (задано проектом)
29	215-201-0104 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,25415	Казахстан (задано проектом)
30	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5412	Казахстан
31	212-401-0102 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,561	Казахстан
32	217-501-0108 РСНБ РК 2022	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,11008	Казахстан (задано проектом)
33	234-203-0204 РСНБ РК 2022	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,7876	Казахстан (задано проектом)
34	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	39,7698	Казахстан
35	215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,165	Казахстан (задано проектом)
36	261-107-0433 РСНБ РК 2022	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,3943539	Казахстан (задано проектом)
37	261-102-0126 РСНБ РК 2022	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04368	Казахстан (задано проектом)
38	261-201-0303 РСНБ РК 2022	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0176085	Казахстан (задано проектом)
39	215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1274	Казахстан (задано проектом)
40	261-201-0607 РСНБ РК 2022	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,159	Казахстан (задано проектом)
41	261-107-0360 РСНБ РК 2022	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0453808	Казахстан (задано проектом)
42	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжет	шт.	4	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
43	261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0103	Казахстан (задано проектом)
44	217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,955	Казахстан
45	236-203-0105 РСНБ РК 2022	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,0051142	Казахстан (задано проектом)
46	251-103-0207 РСНБ РК 2022	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,0032	Казахстан

1	2	3	4	5	6
47	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0897	Казахстан
48	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50	шт.	94	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
49	236-101-0101 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00530264	Казахстан (задано проектом)
50	236-104-0103 РСНБ РК 2022	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0030758	Казахстан
51	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	21,248208	Казахстан (задано проектом)
52	261-103-0136 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0236725	Казахстан (задано проектом)
53	261-102-0226 РСНБ РК 2022	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,8684	Казахстан (задано проектом)
54	261-107-0448 РСНБ РК 2022	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00145381	Казахстан (задано проектом)
55	216-102-0301 РСНБ РК 2022	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,014924	Казахстан (задано проектом)
56	241-213-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	4	Казахстан
57	261-107-0429 РСНБ РК 2022	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,113628	Казахстан (задано проектом)
58	261-107-0369 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников	м3	311,499945	Казахстан (задано проектом)
59	261-107-0110 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,03045204	Казахстан (задано проектом)
60	261-101-0223 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные	т	259,857408	Казахстан (задано проектом)
61	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1924704	Казахстан
62	211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,15012	Казахстан

Приложение К **(обязательное)**

«Утверждаю»

Заказчик ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района "

Наименование стройки:

Шифр стройки: **2**

Капитальный ремонт дорог ул.Молодежная в г. Аксай Бурлинского района ЗКО

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

№№ п.п.	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Строительные материалы, изделия и конструкции						
1	**Песок строительный**						
2	**Щебень**	**м3**	**2173,00084**	**22,952317**	**22,952317**	**100,00**	**Казахстан**
100072	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,15012			100,00	Казахстан
100081	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,19247			100,00	Казахстан
100091	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм, группа 3	м3	33,43943	0,445514	0,445514	100,00	Казахстан
100092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм, группа 3	м3	136,86602	1,690706	1,690706	100,00	Казахстан
100093	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	158,694	1,745634	1,745634	100,00	Казахстан
100094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	666,31305	7,222833	7,222833	100,00	Казахстан
100414	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1177,34575	11,847630	11,847630	100,00	Казахстан
3	**Бетоны**	**м3**	**26,744**	**1,120476**	**1,120476**	**100,00**	**Казахстан**
279234	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м3	18,564	0,768809	0,768809	100,00	Казахстан
279240	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	8,18	0,351666	0,351666	100,00	Казахстан
4	**Растворы**	**м3**	**1,1919**	**0,045405**	**0,045405**	**100,00**	**Казахстан**
102634	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,561	0,019883	0,019883	100,00	Казахстан
102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0897	0,003444	0,003444	100,00	Казахстан
102637	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5412	0,022078	0,022078	100,00	Казахстан
5	**Кирпич керамический и силикатный**						
6	**Бетонные изделия**						
7	**Конструкции и изделия из железобетона**						
8	**Изделия из гипса (гипсокартон)**						
9	**Изделия из облегченного бетона**						

10	**Асфальтобетон**	**т**	**2761,2296**	**64,340956**	**64,340956**	**100,00**	**Казахстан**
102729	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	809,53976	19,339905	19,339905	100,00	Казахстан
102737	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	1691,83243	45,001051	45,001051	100,00	Казахстан
295487	Смеси асфальтобетонные	т	259,85741			100,00	Казахстан (задано проектом)
11	**Краски и лаки**	**т**	**0,0414**	**0,025615**	**0,025615**	**100,00**	**Казахстан**
149216	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0103	0,004928	0,004928	100,00	Казахстан (задано проектом)
149220	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,01761	0,012158	0,012158	100,00	Казахстан (задано проектом)
149239	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0053	0,002338	0,002338	100,00	Казахстан (задано проектом)
272105	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00308	0,001919	0,001919	100,00	Казахстан
278580	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-124	т	0,00511	0,004271	0,004271	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Краски и лаки	**кг**	**164,84203**	**0,144770**	**0,144770**	**100,00**	**Казахстан**
249504	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	68,8	0,088958	0,088958	100,00	Казахстан (задано проектом)
249557	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	83,03883	0,051650	0,051650	100,00	Казахстан
249573	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,0032	0,004161	0,004161	100,00	Казахстан
12	**Сухие строительные смеси**	**т**	**0,125**	**0,018798**	**0,018798**	**100,00**	**Казахстан**
144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01492	0,000422	0,000422	100,00	Казахстан (задано проектом)
146099	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,11008	0,018376	0,018376	100,00	Казахстан (задано проектом)
13	**Плитки и плиты керамические**						
14	**Окна, двери застекленные и их рамы из пластмасс**						
15	**Трубы из пластмасс**	**шт.**	**4**	**0,000088**	**0,000088**	**100,00**	**Казахстан**
181583	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 20 мм	шт.	4	0,000088	0,000088	100,00	Казахстан
16	**Изделия кровельные и гидроизоляционные**	**м2**	**39,7698**	**0,016107**	**0,016107**	**100,00**	**Казахстан**
135569	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	39,7698	0,016107	0,016107	100,00	Казахстан
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**кг**	**257,9074**	**0,083807**	**0,083807**	**100,00**	**Казахстан**
135874	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	148,5474	0,051546	0,051546	100,00	Казахстан (задано проектом)
295746	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	109,36	0,032261	0,032261	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Изделия кровельные и гидроизоляционные	**т**	**11,47791**	**1,833841**	**1,833841**	**100,00**	**Казахстан**
144639	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	11,13786	1,791814	1,791814	100,00	Казахстан (задано проектом)
144678	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	0,3096	0,042027	0,042027	100,00	Казахстан (задано проектом)
295822	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,03045			100,00	Казахстан (задано проектом)
17	**Санитарно-технические изделия из керамики**						

18	**Материалы теплоизоляционные (минвата, стекловата, базальтовая вата)**	**10 м2**	**3,7876**	**0,018347**	**0,018347**	**100,00**	**Казахстан**
136328	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	3,7876	0,018347	0,018347	100,00	Казахстан (задано проектом)
19	**Напольные покрытия**						
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,57022**	**0,052628**	**0,052628**	**100,00**	**Казахстан**
131555	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,165	0,015324	0,015324	100,00	Казахстан (задано проектом)
131571	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,25415	0,024072	0,024072	100,00	Казахстан (задано проектом)
131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1274	0,011832	0,011832	100,00	Казахстан (задано проектом)
248314	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,02367	0,001401	0,001401	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Лесоматериалы	**м2**	**11,8482**	**0,038921**	**0,038921**	**100,00**	**Казахстан**
275940	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	11,8482	0,038921	0,038921	100,00	Казахстан (задано проектом)
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**т**	**0,04368**	**0,012511**	**0,012511**	**100,00**	**Казахстан**
127727	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04368	0,012511	0,012511	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	**кг**	**13,8684**	**0,001290**	**0,001290**	**100,00**	**Казахстан**
128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	13,8684	0,001290	0,001290	100,00	Казахстан (задано проектом)
22	**Материалы верхнего строения пути (за исключением балласта)**	**т**	**0,0658**	**0,102309**	**0,102309**	**100,00**	**Казахстан**
282921	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0658	0,102309	0,102309	100,00	Казахстан
23	**Металлоконструкции строительные**	**шт.**	**91**	**0,951860**	**0,951860**	**100,00**	**Казахстан**
280042	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	91	0,951860	0,951860	100,00	Казахстан
24	**Радиаторы, ванны чугунные и стальные**						
25	**Трубы чугунные**						
26	**Трубы стальные**	**м**	**95,6369**	**0,421089**	**0,421089**	**100,00**	**Казахстан**
150609	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	95,6369	0,421089	0,421089	100,00	Казахстан
27	**Кабели и провода на напряжение не более 1000 В**						
28	**Кабели на напряжение более 1000 В**						
29	**Аппаратура осветительная**						
30	**Монтажные и электроустановочные материалы и изделия**						
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**						
32	**Материалы и изделия для систем водоснабжения, канализации и водостоков**						
33	**Материалы и изделия для систем теплоснабжения**						
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**						
35	**Высоковольтное электрическое оборудование (трансформаторы, коммутационная аппаратура и др.)**						
II. Инженерное оборудование							
36	**Лифты пассажирские и грузовые**						
37	**Насосы электрические**						
38	**Вентиляторы и кондиционеры**						

III. Технологическое оборудование							
39	**Оборудование промышленных предприятий**						
40	**Мебель и инвентарь**						
41	**Прочие**	**т**	**0,52086**	**0,939469**	**0,939469**	**100,00**	**Казахстан**
144746	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04368	0,035521	0,035521	100,00	Казахстан
146678	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,05435	0,037620	0,037620	100,00	Казахстан (задано проектом)
146755	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,04538	0,010255	0,010255	100,00	Казахстан (задано проектом)
147080	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,00145	0,001162	0,001162	100,00	Казахстан (задано проектом)
С1251-102-0605	Гайка М12 ГОСТ 1759.0-87	т	0,376	0,854912	0,854912	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м2**	**0,11363**	**0,000039**	**0,000039**	**100,00**	**Казахстан**
147035	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,11363	0,000039	0,000039	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**10 м2**	**1,39435**	**0,012728**	**0,012728**	**100,00**	**Казахстан**
147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	1,39435	0,012728	0,012728	100,00	Казахстан (задано проектом)
	Прочие	**кг**	**22,114**	**0,016074**	**0,016074**	**100,00**	**Казахстан**
147090	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	15,159	0,011491	0,011491	100,00	Казахстан (задано проектом)
286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	6,955	0,004583	0,004583	100,00	Казахстан
	Прочие	**шт.**	**228**	**3,230012**	**3,230012**	**100,00**	**Казахстан**
239666	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	56	0,692552	0,692552	100,00	Казахстан
245486	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	50	0,976850	0,976850	100,00	Казахстан
С1217-101-0302	Болт ГОСТ 28778-90 М12х50	шт.	94	0,003102	0,003102	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
С1225-104-0201	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 1.100	шт.	24	1,303632	1,303632	100,00	Казахстан
С1225-109-0201	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок№ 30 (СТ 8) СТ РК 937-92	шт.	4	0,253876	0,253876	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**м3**	**406,06359**	**0,533274**	**0,533274**	**100,00**	**Казахстан**
249132	Вода техническая	м3	21,24821	0,001806	0,001806	100,00	Казахстан (задано проектом)
295854	Вода с открытых источников	м3	311,49995			100,00	Казахстан (задано проектом)
С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,4285	0,395353	0,395353	100,00	Казахстан

C1261-107-0368	Вода с открытых источников	м3	66,88693	0,136115	0,136115	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим.)
	Прочие	**шт.**	**4**	**0,006812**	**0,006812**	**100,00**	**Казахстан**
C1261-301-0320	Манжет	шт.	4	0,006812	0,006812	100,00	Казахстан (задано проектом, корр. наим. и изм.)
	Итого:			**96,919543**	**96,919543**	**100,00**	

*** Стоимость в текущих ценах.**