1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тепловой узел ТУ1								
14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм								
			4	627,13	14,54	2509	58	557	0,57	2
		м		103,36	5,45	413	22	128	0,03	--
15	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			4	424,16	4,08	1697	16	283	0,31	1
		м		53,77	1,53	215	6	128	0,01	--
16	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			2	268,16	4,08	536	8	142	0,31	1
		м		53,77	1,53	108	3	128	0,01	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
			10	11,31	--	113	--	141	0,05	1
		м		11,01	--	110	--	128	--	--
18	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
			1	544,92	1,63	545	2	442	3,09	3
		шт		491,31	--	491	--	90	--	--
19	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные РД-НО-32, Ду 38, Ру1,6МПа								
			1	22500,00	--	22500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0111-350-3	Установка теплосчетчикагаз цена								
			1	544,92	1,63	545	2	442	3,09	3
		шт		491,31	--	491	--	90	--	--
21	С прайс лист	Счетчик тепла Карат-Компакт	1	15542,92	--	15543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм								
			2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
23	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм								
			11	482,27	40,42	5305	445	3916	1,51	17
		1шт		261,88	16,22	2881	178	128	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С прайс лист	Краны шаровый КМС, Dy 40 мм								
			2	5394,41	--	10789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	6880,00	--	13760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			2	5210,00	--	10420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 38 мм								
			2	5210,00	--	10420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130904-33	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм								
			1	1270,00	--	1270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130904-46	Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 25 мм								
			2	1770,00	--	3540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
			4	960,18	1,62	3841	6	297	0,32	1
		комплект		57,94	--	232	--	128	--	--
31	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых								
			2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
32	С131205-5	Термометры в оправе								
			2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			8	285,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130809-7 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм								
			8	225,00	--	1800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, коли чество окрасок 2								
			1,98	148,40	0,07	294	--	225	0,65	1
		м2		108,00	0,02	214	--	105	--	--
36	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
			2,59	100,70	0,07	261	--	164	0,37	1
		м2		60,30	0,02	156	--	105	--	--
				Вентиляция						
37	Е0120-33-2	Установка вентиляторов крышных массой до 0,2 т								
			1	2269,49	471,51	2269	472	2047	8,10	8
		шт		1422,23	177,19	1422	177	128	0,86	1
38	С131301-106	Вентиляторы крышные ВКР6,3,0001А с электродвигателем АИР100L6								
			1	57300,00	--	57300	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			301054	2453			99
			Тенге			17095	946			4
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1090				
Материалы -			Тенге			104				
Всего заработная плата -			Тенге				983			
Сдача и испытание -			Тенге			29				
		Накладные расходы -	Тенге			884				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				133			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			2093				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1406				
Материалы -			Тенге			466				
Всего заработная плата -			Тенге				939			
		Накладные расходы -	Тенге			982				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1087			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			298558				
Материалы -			Тенге			42268				
Всего заработная плата -			Тенге				16119			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			238666				
Местные материалы -			Тенге			2				
Сдача и испытание -			Тенге			548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			20632				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19151				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			338342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				19214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8:	Тенге			342966				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				21416			

РАЗДЕЛ 9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Технический пункт обслуживания КНС/Электроосвещение, электрооборудование

Низковольтное оборудование

1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования								
			2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	0,64	1
2	75-6-41	Вводные панели, тип ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А								
			1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-42	Вводные панели, тип ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А								
			1	106300,00	--	106300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								
			1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
5	Прайс-лист ТОО "Актив Энерго" России	Выключатель автоматический АП50 Б-3МТ								
			1	728,03	--	728	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный								
			2	62,90	5,40	126	11	107	--	--
		шт		54,00	2,30	108	5	95	0,01	--
7	Прайс-лист ИП Василенко	Счетчик электрической энергии Меркурий 231 АТО1-1								
			2	3596,27	--	7193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-530-2	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А								
			1	1799,30	51,30	1799	51	575	3,00	3
		шт		596,00	9,00	596	9	95	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Прайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Пускатель магнитный КМП-10960								
			1	375,42	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-604-1	Пост кнопочный								
			1	115,10	2,80	115	3	97	0,64	1
		компл		102,00	0,50	102	--	95	--	--
11	Прайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Пост кнопочный ПКЕ-222-2								
			1	95,13	--	95	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг								
			2	961,60	22,60	1923	45	787	2,00	4
		шт		412,00	2,30	824	5	95	0,01	--
13	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ1-6								
			1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОЩВ1-4								
			1	7930,00	--	7930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором								
			1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
16	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25								
			1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Светотехническое оборудование						
17	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели								
			3	241,70	91,00	725	273	447	0,82	2
		шт		131,00	25,70	393	77	95	0,15	--
18	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды								
			44	313,00	131,00	13772	5764	6517	0,75	33
		шт		119,00	36,90	5236	1624	95	0,21	9
19	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	3	457,00	--	1371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип RKL 160	16	970,00	--	15520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С151701-4	Светильники для местного освещения, тип RKL 260								
			28	970,00	--	27160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60								
			1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С151706-24	Лампы бисвиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60								
			72	42,00	--	3024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м								
			1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Провода и кабели						
25	П0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг								
			1021	93,40	32,30	95361	32978	37149	0,20	204
		м		31,30	7,00	31957	7147	95	0,04	41
26	П0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг								
			9	45,00	6,70	405	60	289	0,19	2
		м		32,20	1,60	290	14	95	0,01	--
27	П0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 63 мм								
			9	222,70	103,00	2004	927	1029	0,57	5
		м		93,20	27,20	839	245	95	0,16	1
28	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 63 мм								
			9	494,00	--	4446	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Справочник ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х16 мм2								
			50	943,52	--	47176	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,52	60500,00	--	31460	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
			0,065	39700,00	--	2581	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-344	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2								
			0,13	109800,00	--	14274	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Справочник ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2								
			30	154,47	--	4634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Сирайс-лист ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2								
			50	377,51	--	18875	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Сирайс-лист ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х25 мм2								
			45	1480,55	--	66625	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Сирайс-лист ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х95+1х50 мм2								
			80	4776,38	--	382110	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Сирайс-лист ТОО "КЭК"	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х120+1х50 мм2								
			60	5868,34	--	352101	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Электроустановочные изделия						
38	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У195								
			50	509,00	--	25450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151801-132	Кольцо монтажное для электроустановочных изделий Л-90								
			0,031	16300,00	--	505	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке								
			2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
41	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			14	47,00	0,20	658	3	606	0,29	4
		шт		45,50	0,10	637	1	95	--	--
42	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке								
			2	48,50	0,20	97	--	89	0,29	1
		шт		47,00	0,10	94	--	95	--	--
43	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические								
			15	133,40	3,60	2001	54	1643	0,68	10
		шт		115,00	0,30	1725	4	95	--	--
44	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220								
			2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220								
			14	156,00	--	2184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220								
			2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151801-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С								
			15	145,00	--	2175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У996 У2								
			2	509,00	--	1018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				АВР						
49	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25А								
			3	598,80	14,80	1796	44	827	2,00	6
		шт		288,00	2,30	864	7	95	0,01	--
50	Ц0108-530-7	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 200 А								
			2	1686,00	100,00	3372	200	1513	4,00	8
		шт		776,00	20,30	1552	41	95	0,12	--
51	Ц0108-317-5	Реле (прим)								
			4	634,60	35,60	2538	142	2113	3,00	12
		шт		547,00	9,00	2188	36	95	0,05	--
52	Ц108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой								
			1	373,80	--	374	--	75	--	--
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--
53	Ц0108-81-1	Табло сигнальное								
			3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		шт		85,50	--	257	--	95	--	--
54	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования								
			1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
55	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Выключатель автоматический АП0 Б-2МТ								
			1	701,71	--	702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Выключатель автоматический АП50 Б-3МТ								
			2	728,03	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Пускатель электромагнитный ПМ1 2-400								
			2	3166,47	--	6333	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Реле времени РСВ16-1								
			1	752,24	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Реле промежуточное РП-256								
			1	1228,00	--	1228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Реле контроля трехфазного напряжения								
			2	1754,28	--	3509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Сигнальная лампа (красная)								
			2	526,28	--	1053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Сигнальная лампа (зеленая)								
			1	526,28	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Спрайс-лист ТОО "Актив Энерго" Россия	Выключатель автоматический ВА57								
			2	2552,48	--	5105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151803-154	Щиток ЩМП-6-0.36 УХЛ3								
			1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2								
			17	43,33	20,47	737	348	520	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	389	132	100	0,04	1
66	Е0146-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм								
			31	116,61	55,43	3615	1718	2546	0,36	11
		шт		61,18	20,95	1897	649	100	0,10	3
67	П108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в помещения уплотнительной массой								
			1	373,80	--	374	--	75	--	--
		проход		78,80	--	79	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1431107	44147			353
			Тенге			57455	10331			59
	Стоимость оборудования -		Тенге			227000				
	ВСТГО Стоимость оборудования -		Тенге			227000				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1195309				
	Материалы -		Тенге			40592				
	Всего заработная плата -		Тенге				64720			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1057468				
		Накладные расходы -	Тенге			61484				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9223			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -		Тенге			1332201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				73942			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4352				
	Всего заработная плата -		Тенге				3066			
		Накладные расходы -	Тенге			3066				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			445				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3526			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4446				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4713				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9:	Тенге			1571776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							445
		Сметная заработная плата -	Тенге				77468			
		стоимость строительно-монтажных работ				**1 344 776**				

РАЗДЕЛ 10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-5. Технический пункт обслуживания КНС/ Технологическое оборудование

1	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Стул полумягкий СП 92-03								
			6	1449,77	--	8699	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
2	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Шкаф для одежды мод.417								
			3	7248,87	--	21747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Скамья для переодевания мод.340								
			2	1841,61	--	3683	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Стол С-92-14								
			1	4976,25	--	4976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Стол однотумбовый 1000х520х750								
			1	4976,25	--	4976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
6	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Стол обеденный С 94-17									
				1	3957,49	--	3957	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Шкаф для одежды мод.432									
				1	7248,87	--	7249	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Стеллаж универсальный 1000х500х2100									
				6	11990,02	--	71940	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Сторговая сеть	Чайник электрический									
				1	1410,59	--	1411	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С"Экспериментальный завод №1" г.Караганда	Вешалка для полотенец									
				1	2037,52	--	2038	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Сторговая сеть	Печь микроволновая									
				1	4310,14	--	4310	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц108-602-2прим	Установка холодильника									
				1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
			шт		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
13	Спрайс-лист	Холодильник бытовой электрический LG GA-B399UVQA									
				1	32913,79	--	32914	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			168663	5			2
				Тенге			626	2			--
	Стоимость оборудования -			Тенге			167900				
	ВСЕГО: Стоимость оборудования -			Тенге			167900				
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			763				
	Материалы -			Тенге			132				
	Всего заработная плата -			Тенге				628			
		Накладные расходы -		Тенге			597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82				
	ВСЕГО: Стоимость монтажных работ -		Тенге			1442				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				718			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			169341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				718			
		стоимость строительно-монтажных работ				1 441				

РАЗДЕЛ 11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-7. Технический пункт обслуживания КНС/ Пожарная сигнализация

1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей								
			1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
2	Ц0110-667-3	Исключить из расценки Ц10-667-1								
			2	-326,40	-0,20	-653	--	-560	-1,70	-3
		луч		-311,00	--	-622	--	90	--	--
3	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Гранит 8								
			1	5565,96	--	5566	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Резистор МЛТ 05-2кОм								
			4	58,77	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-99-6	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый								
			1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
6	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Блок бесперебойное питания ББП 20								
			1	2256,95	--	2257	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок								
			1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
8	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Маяк-12КП								
			1	470,20	--	470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-121-8	Аккумулятор, типа: С-18, СК-18, С-20, СК-20								
			1	1574,00	--	1574	--	1223	7,00	7
		шт		1287,00	--	1287	--	95	--	--
10	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Аккумуляторная батарея 12В, 7Ач								
			1	858,11	--	858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Ц0108-601-1	Щиток								
			1	805,50	15,50	806	16	625	4,00	4
		шт		653,00	4,50	653	4	95	0,03	--
12	С151803-154	Щиток ЩК1101								
			1	5310,00	--	5310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Сирайс-лист Россия	Передатчик типа RR-2TS								
			1	2221,49	--	2221	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Сирайс-лист Россия	Приемник типа RR-2R								
			1	1873,77	--	1874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении								
			8	369,90	1,60	2959	13	2498	2,00	16
		шт		347,00	--	2776	--	90	--	--
16	Сирайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Извещатель дымовой ИП-212-41М								
			8	319,75	--	2558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-591-1	Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке								
			2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
18	Сирайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Извещатель ручной ИПР-3СУ								
			2	362,26	--	725	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С151802-21	Коробка универсальная УК-2П								
			7	59,00	--	413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг								
			40	27,70	2,10	1108	84	768	0,10	4
		м		19,70	0,50	788	20	95	--	--
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
			100	72,90	--	7290	--	4797	0,33	33
		м		53,30	--	5330	--	90	--	--
22	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2								
			0,01	28900,00	--	289	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2								
			0,005	39700,00	--	199	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2								
			0,015	60500,00	--	908	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Кабель КСПВ 4х0,5								
			110	11,09	--	1220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2								
			12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	274	93	100	0,04	--
27	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства								
			5	24,40	--	122	--	127	0,13	1
		пар		23,00	--	115	--	110	--	--
28	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 63 мм								
			2	48,70	2,60	97	5	55	0,17	--
		м		28,80	0,20	58	--	95	--	--
29	С130804-8	Трубы ПВХ гофрированная д.16								
			0,2	777,00	--	155	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-397-1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный								
			40	170,10	15,30	6804	612	722	0,09	4
		м		15,80	3,20	632	128	95	0,02	1
31	С130804-8	Кабельный канал 16х16Трубы ПВХ д.16								
			4	777,00	--	3108	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-349-6	Аппаратура настенного типа. Табло сигнальное студийное или коридорное								
			3	1089,00	--	3267	--	2988	6,00	18
		шт		986,00	--	2958	--	101	--	--
33	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Световой оповещатель "Выход"								
			3	315,42	--	946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок								
			1	181,60	--	182	--	173	1,00	1
		шт		171,00	--	171	--	101	--	--
35	С151801-120	Звонок								
			1	1160,00	--	1160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Спрайс-лист ТОО "Дозор" г.Павлодар	Дюбель-гвоздь								
			50	3,13	--	157	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге			61010	978			119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20405	246			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			5566				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			5566				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			51660				
		Материалы -	Тенге			8998				
		Всего заработная плата -	Тенге				20284			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21799				
		Накладные расходы -	Тенге			18825				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2824			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			74715				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23108			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520				
		Всего заработная плата -	Тенге				367			
		Накладные расходы -	Тенге			367				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			940				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				422			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3263				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3263				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11:	Тенге			84680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				23530			
		стоимость строительно-монтажных работ				79 114				

РАЗДЕЛ 12. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1. Канализационная насосная станция/ Благоустройство, малые архитектурные формы

Тротуары, дорожки, площадки

1	E0127-82-2	**Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**								
			566,4	33,43	29,06	18935	16460	8505	0,01	5
		м2		1,03	10,26	583	5811	133	0,05	28
2	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			56,64	21,55	4,52	1220	256	936	0,11	6
		м3		17,03	--	965	--	97	--	--
3	E0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
			56,64	1011,56	68,13	57295	3859	2572	0,14	8
		м3		21,38	12,76	1211	723	133	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатиеев. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			566,4	295,65	33,28	167457	18851	12420	0,03	19
		м2		5,00	11,49	2832	6506	133	0,04	23
5	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ								
			566,4	24,52	15,35	13889	8695	8286	0,03	19
		м2		5,94	5,06	3364	2866	133	0,02	10
6	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			1132,8	0,02	--	23	--	15	--	--
		м2		0,01	--	11	--	133	--	--
7	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые								
			67,85472	3910,00	--	265312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			566,4	52,10	--	29509	--	18644	0,14	82
		м2		24,75	--	14018	--	133	--	--
9	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II								
			40,44096	4710,00	--	190477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			199,6	635,14	6,63	126774	1323	29317	0,70	139
		м		108,68	1,76	21693	351	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			8,5828	26200,00	--	224869	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
			26,9	295,65	33,28	7953	895	590	0,03	1
		м2		5,00	11,49	135	309	133	0,04	1
13	Е0127-25-1 К=5	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-22, 27-23, 27-24 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ, добавлять к табл. 27-22, 27-23 и 27-24 нормы на м2 основания								
			134,5	-24,77	-2,88	-3331	-387	-611	-0,02	-2
		м2		-2,59	-0,83	-348	-111	133	--	--
14	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
			1,345	1011,56	68,13	1361	92	61	0,14	--
		м3		21,38	12,76	29	17	133	0,04	--
15	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
			26,9	99,88	42,08	2687	1132	2584	0,38	10
		м2		57,38	14,85	1544	399	133	0,07	2
16	С143003-36 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004прим	Брусчатка из песчаного бетона								
			26,9	826,00	--	22219	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			9	635,14	6,63	5716	60	1322	0,70	6
		м		108,68	1,76	978	16	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	СТ43003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
			0,144	26200,00	--	3773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Малые архитектурные формы								
19	N1-43-22	Скамья типа III, строительные работы								
			1	11394,07	1081,84	11394	1082	1526	6,80	7
		скамья		1123,65	329,94	1124	330	105	1,60	2
20	N1-49-8	Урна типа II, строительные работы								
			2	1343,73	16,59	2687	33	365	1,00	2
		урна		168,30	5,64	337	11	105	0,03	--
21	N1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций								
			2	1471,62	2,50	2943	5	640	2,10	4
		урна		355,42	--	711	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1153163	52355			307
			Тенге			49185	17228			69
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1150219				
Материалы -			Тенге			32257				
Всего заработная плата -			Тенге				65703			
Местные материалы -			Тенге			1017137				
		Накладные расходы -	Тенге			86533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12980			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74205				
ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1310957				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							415
		Сметная заработная плата -	Тенге				78683			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2943				
Материалы -			Тенге			2227				
Всего заработная плата -			Тенге				711			
		Накладные расходы -	Тенге			640				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96			
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215				
ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				807			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12:	Тенге			1314755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							420
		Сметная заработная плата -	Тенге				79490			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2. Канализационная насосная станция/ Ограждение территории								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			194,7495	18,51	17,50	3605	3408	1024	0,01	2
		м3		1,01	4,41	197	859	97	0,02	4
2	Е0101-162-1	Доработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
			7,7895	194,18	--	1513	--	1709	1,25	10
		м3		194,18	--	1513	--	113	--	--
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			151,91355	5,55	5,55	843	843	265	--	--
		м3		--	1,80	--	273	97	0,01	2
4	Е101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			7,99545	122,18	--	977	--	1104	0,89	7
		м3		122,18	--	977	--	113	--	--
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			151,91355	21,55	4,52	3274	687	2509	0,11	17
		м3		17,03	--	2587	--	97	--	--
6	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3								
			85,26	23,69	22,86	2019	1949	698	0,01	--
		м3		0,79	7,65	67	652	97	0,03	2
7	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			140,679	45,00	45,00	6331	6331	1266	--	--
		т		--	9,00	--	1266	100	0,19	27
8	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов								
			12,179	10140,95	95,97	123507	1169	10333	4,90	60
		м3		771,75	36,25	9399	441	105	0,18	2
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных								
			43,181	9651,05	311,32	416742	13443	25327	2,82	122
		м3		441,00	117,61	19043	5079	105	0,57	25
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			55,36	94,00	--	5204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			55,36	192,00	--	10629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2								
			55,36	133,00	--	7363	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			58,92	249,47	9,95	14699	586	4054	0,36	21
		м2		52,20	3,74	3076	220	123	0,02	1
14	Е0109-17-1	Монтаж стоек СТ1								
			3,9159	4646,85	2285,57	18197	8950	7742	9,35	37
		т		1579,50	617,13	6185	2417	90	2,34	9
15	С12021-117	Стойки СТ1								
			3,9159	113100,00	--	442888	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			195,795	21,80	0,05	4268	10	1027	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1138	4	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			391,59	20,36	0,02	7972	8	1466	0,02	8
		м2		4,16	--	1629	--	90	--	--
18	Е0107-16-1	Установка панелей ограждения								
			14	2559,06	1146,31	35827	16048	26107	5,63	79
		шт		1010,25	321,75	14144	4505	140	1,21	17
19	С143016-3	Плиты ограждения								
			252	2890,00	--	728280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок С,С2								
			0,1476	89308,57	2434,57	13182	359	6792	170,00	25
		т		31950,00	920,25	4716	136	140	4,49	1
21	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м								
			15	2912,24	335,84	43684	5038	14616	4,54	68
		м3		699,75	126,00	10496	1890	118	0,61	9
22	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный, 250х120х65 мм, М-75								
			5,7	8210,00	--	46797	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен								
			1178,4	283,98	1,96	334645	2308	135301	0,61	720
		м2		108,90	0,45	128328	530	105	0,03	31
24	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая								
			1178,4	10,56	0,90	12444	1061	8723	0,04	48
		м2		6,71	0,34	7907	401	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания (В1, К1)								
			1,7354	31476,57	17434,99	54624	30257	15741	41,40	72
		т		7650,00	2428,67	13276	4215	90	8,15	14
26	С12021-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания (В1, К1)								
			1,7354	120300,00	--	208769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыковнаружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд								
			49,2	38,15	0,18	1877	9	735	0,06	3
		м		10,60	0,07	522	3	140	--	--
28	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			43,364	21,80	0,05	945	2	228	0,03	1
		м2		5,81	0,02	252	1	90	--	--
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			86,728	20,36	0,02	1766	2	325	0,02	2
		м2		4,16	--	361	--	90	--	--
		Всего прямые затраты				2 552 869	92 468			1 306
						225 812	22 891			145
		в том числе стоимость материалов, тенге				1 449 930 тенге				
		стоимость оборудования, тенге				-				
		Накладные расходы, тенге				267 093				
		- заработная плата, тенге (15%)				40 064				
		-трудоемкость, чел-ч (0,05%)				134				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты (6,00 %)				169 198 тенге				
		Всего по разделу 13, тенге				2 989 160				
		- заработная плата, тенге				288 767				
		-трудоемкость, чел-ч				1 585				
		ИТОГО ПО АКТУ строительно-монтажные работы				16 994 444				
		- заработная плата, тенге				1 131 035				
		-трудоемкость, чел-ч				6 970				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				407867				
		- заработная плата, тенге (14,1%)				57 509				
		-трудоемкость, чел-ч (0,08%)				326				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				17 402 311				
		Дополнительные затраты на строительство:								
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,927 %)				683 389 тенге				
		- заработная плата, тенге (46%)				314 359				
		-трудоемкость, чел-ч (0,28%)				1 913				
		дополнительные затраты по удорожанию электроэнергии 0,30107%				52 393				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				174 023				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				69 609				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с дополнительными затратами на строительство				**18 916 451**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**18 916 451**				
		в том числе сметная зарплата в ценах 2001 г.				1 746 535				
		в том числе материалы в ценах 2001 г.				91 734				
		Итого по смете в ценах 2014 года, к=2,3897				**45 204 643**	**тенге**			
		в том числе сметная зарплата в ценах 2014 г.				4 173 695				
		в том числе материалы в ценах 2014 г.				219 217				
		налоги и сборы, обязательные платежи (2 %)				904 093	тенге			
					итого:	**46 108 736**	тенге			
		НДС 12 %				5 533 048	тенге			
		Всего по акту с учетом НДС				51 641 784	тенге			

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Отдела строительства города Павлодара"

_____ Ж.Ж. Шаймардинов

Заведующий производственного сектора

_____ К.К. Культуманов

Главный специалист производственного сектора

_____ А.Т. Табаев

Технический надзор:

ТОО "Атлантис-ПВ"
Эксперт технического надзора

_____ Ж.Ж. Шугразин

Подрядчик:

Директор ТОО "Трэсстрой"

_____ М.М. Жанкарин