30	141	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная /полиэтиленовая пленка/. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	313,53	275,67	16,03	86432	5025	48602	24604	119919	
			НР - 72%; СП - 8%			104,63	4,36	32805	1367		8883		
31	142	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	313,53	7324,81	128,56	2296548	40309	1463347	579703	3106351	
			НР - 72%; СП - 8%			2528,92	39,07	792892	12251		230100		
32	143	1110-0115-0201 Изм.и д.в.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	313,53	318,64	3,52	99903	1104	85091	10248	118963	
			НР - 72%; СП - 8%			43,72	1,67	13708	525		8812		
33	145	1107-0107-0103	Изделия соединительные. Установка	т стальных элементов	0,081916	735448,10	8131,54	60245	666	53046	4818	70268	
			НР - 72%; СП - 8%			79746,52	1940,26	6533	159		5205		
34	146	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8	3188,36	17,97	25507	144	14078	8155	36355	
			НР - 72%; СП - 8%			1410,66	5,09	11285	41		2693		
35	147	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	76,8	1599,55	6,93	122845	532	76866	32811	168109	
			НР - 72%; СП - 8%			591,75	1,61	45447	124		12453		
			Слуховое окно(АР-13)										
36	148	1110-0106-0101 Изм.и д.в.16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	20064,52	1115,88	40129	2232	20249	13431	57845	
			НР - 72%; СП - 8%			8823,90	503,25	17648	1007		4285		Казахстан
37	149	2109-0103-9901	Двери слуховые	м2	2	6714,00	--	13428	--	13428	--	14502	
			СП - 8%			--	--	--	--		1074		Казахстан
38	150	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490,00	--	1960	--	1960	--	2117	
			СП - 8%			--	--	--	--		157		
39	151	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	3,62	6415,27	128,56	23223	465	14835	5807	31352	
			НР - 72%; СП - 8%			2188,77	39,07	7923	141		2322		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									5438523	
			РАЗДЕЛ 3.Полы										
			1 этаж отм 0.000 и -0,350										
			Тип П1										
40	173	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,55	802,32	37,85	30127	1421	11857	12673	46224	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	16849	752		3424		
			Тип П2										
41	177	1111-0101-0405 Изм.и д.в.10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,41	803,54	54,14	35685	2404	11315	16057	55882	
			НР - 72%; СП - 8%			494,63	7,55	21966	335		4139		
42	178	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	44,41	295,69	28,06	13132	1246	4473	5472	20092	
			НР - 72%; СП - 8%			166,91	4,21	7413	187		1488		
43	179	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,41	802,32	37,85	35631	1681	14023	14988	54668	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	19927	890		4050		
			Тип П3										
44	183	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	146,74	802,32	37,85	117732	5554	46335	49523	180636	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	65843	2940		13380		
			Тип П4										
45	187	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,7	802,32	37,85	4573	216	1799	1924	7017	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	2558	114		520		
46	188	1111-0101-1102 К=13	Стяжки цементные. Устройство. добавить 70 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 85мм/	м2 стяжки	5,7	976,98	83,36	5569	475	4683	473	6525	

			НР - 72%; СП - 8%			72,09	43,07	411	245		483		
47	189	1111-0101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	5,7	189,26	4,66	1079	27	79	708	1929	
			НР - 72%; СП - 8%			170,66	1,76	973	10		143		
			2 этаж отм +3.200										
			Тип П1										
48	190	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	23,04	802,32	37,85	18485	872	7275	7776	28362	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	10338	462		2101		
49	191	1111-0101-1102 К=13	**Стяжки цементные. Устройство. добавить 65 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 85мм/**	м2 стяжки	23,04	976,98	83,36	22510	1921	18928	1910	26373	
			НР - 72%; СП - 8%			72,09	43,07	1661	992		1954		
			Тип П2										
50	194	1111-0101-0405 Изм.и д.в.10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	15,26	803,54	54,14	12262	826	3888	5518	19202	
			НР - 72%; СП - 8%			494,63	7,55	7548	115		1422		
51	195	1111-0101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**	м2 изолируемой поверхности	15,26	295,69	28,06	4512	428	1537	1880	6904	
			НР - 72%; СП - 8%			166,91	4,21	2547	64		511		
52	196	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	15,26	802,32	37,85	12243	578	4818	5150	18785	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	6847	306		1391		
53	197	1111-0101-1102 К=9,4	**Стяжки цементные. Устройство. добавить 47 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 67мм/**	м2 стяжки	15,26	706,43	60,27	10780	920	9064	915	12631	
			НР - 72%; СП - 8%			52,13	31,14	796	475		936		
			Тип П3										
54	200	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	146,74	802,32	37,85	117732	5554	46335	49523	180636	
			НР - 72%; СП - 8%			448,70	20,03	65843	2940		13380		
55	201	1111-0101-1102 К=14	**Стяжки цементные. Устройство. добавить 70 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до 90мм/**	м2 стяжки	146,74	1052,13	89,77	154389	13173	129823	13103	180892	
			НР - 72%; СП - 8%			77,64	46,38	11393	6806		13399		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									846758	
			РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка										
			Стены										
56	206	1110-0404-0201 Изм.и д.в.10	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов/примечание п.2/**	м2 стен (за вычетом проемов)	354,13	2020,04	19,28	715357	6828	420022	209825	999196	
			НР - 72%; СП - 8%			814,69	8,24	288507	2916		74015		
57	207	1115-0203-0601 Изм.и д.в.15	**Стены внутренние. Сплошное выравнивание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатури-ваемой поверхности	897,32	1686,50	24,86	1513334	22310	395526	794435	2492391	
			НР - 72%; СП - 8%			1220,85	8,79	1095498	7885		184622		
58	208	1115-0107-0211 Изм.и д.в.7	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	210,19	5340,40	33,35	1122498	7010	549722	411328	1656532	
			НР - 72%; СП - 8%			2691,69	26,27	565766	5522		122706		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									5148119	
			РАЗДЕЛ 5.Фасад (АР-7,20)										
59	211	1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	м2 вертикальной проекции	322,46	847,15	2,53	273172	816	65387	149324	456296	
			НР - 72%; СП - 8%			641,84	1,32	206969	425		33800		
69	212	1115-0213-0101 Изм.и д.в.16	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов**	м2	322,46	4397,05	31,43	1417873	10134	384951	738532	2328917	
			НР - 72%; СП - 8%			3171,83	9,15	1022788	2951		172512		

61	213	2111-0102-0106	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	м3	21,959366	22764,00	--	499883	--	499883	--	539874	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39991		
62	215	1115-0207-0101 Изм.и д.в.16	**Откосы. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса**	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,72	3245,91	45,21	236043	3287	97153	98846	361680	
			НР - 72%; СП - 8%			1864,73	23,14	135603	1683		26791		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									3686767	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								17067751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5124518					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					274831				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97105				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6644544			
			- Накладные расходы	Тенге							3759572		
			- Сметная прибыль	Тенге							1264279		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		204 813					
			Итого с временными									17 272 564	
			Зимние удорожания			1,35 %		233 180					
			Итого с зимними удорожаниями									17 505 744	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		350 115					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 855 858	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									18 746 884	
			НДС			12 %		2 249 626					
			Итого с НДС									20 996 510	
			Тендерная скидка									2 099 651	
			Итого за вычетом тендерной скидки									18 896 859	
			В том числе НДС-12%									2 024 663	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды г.Алматы"

Жеренбл К.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта бақтармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)