47	117	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01152	215009,00	--	2477	--	2477	--	2675	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		198		
					Лестница,площадка/КЖ-17/								
48	118	1109-0302-0112 Изм. и д. в.16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,129	31746,87	16071,15	4095	2073	835	1315	5843	
			НР - 72%; СП - 8%			9203,08	4956,74	1187	639		433		
49	119	1109-0302-0301 Изм. и д. в.16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,02425	115396,10	27844,05	2798	675	57	1630	4783	
			НР - 72%; СП - 8%			85182,23	8190,41	2066	199		354		
50	120	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245	т	0,15325	469099,00	--	71889	--	71889	--	77641	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5751		
51	121	1109-0304-0201 Изм. и д. в.16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,1567	97704,95	30909,96	15310	4844	1344	7894	25061	
			НР - 72%; СП - 8%			58211,85	11755,81	9122	1842		1856		
52	122	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245	т	0,17237	469099,00	--	80859	--	80859	--	87327	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6469		
53	123	1109-0304-0101 Изм. и д. в.16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,62314	92166,41	33644,53	57433	20965	6252	27075	91268	
			НР - 72%; СП - 8%			48489,87	11856,72	30216	7388		6761		
54	124	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/С245	т	0,685454	469099,00	--	321546	--	321546	--	347269	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		25724		
55	126	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м	27,05961	176,49	4,23	4776	114	2826	1337	6601	
			НР - 72%; СП - 8%			67,85	0,75	1836	20		489		
			КРОВЛЯ/АР-12/										
			Чердачное пространство										
56		1112-0101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя	45,28048	30254,65	1885,76	1369945	85388	1084948	161528	1653991	
			НР - 72%; СП - 8%			4408,27	546,29	199609	24736		122518		
			Деревянные конструкции										
57		1115-0109-0502 Изм. и д. в.16 прим.	Карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом	м2	45	2472,03	11,19	11241	504	34118	55240	179800	
			НР - 72%; СП - 8%			1702,65	2,29	76619	103		13319		
58		СФ ТОО "Хан Шатыр"	Металлосайдинг (Европанель)	м2	45	2332,45	--	104960	--	104960	--	113357	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8397		
59		2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	16	1138,00	--	18208	--	18208	--	19665	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1457		
60		2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	8	996,00	--	7968	--	7968	--	8605	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		637		
61		2110-0102-0201	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16	1298,00	--	20768	--	20768	--	22429	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1661		
62		2110-0102-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	62	1200,00	--	74400	--	74400	--	80352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5952		
63		2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	72	953,00	--	68616	--	68616	--	74105	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		5489		
			ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ										
64		1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона В7,5. Устройство	м3	0,42	16389,74	1403,52	6884	589	5606	599	8081	
			НР - 72%; СП - 8%			1639,44	341,52	689	143		599		
65		1106-0101-0120 Изм. и д. в.16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,1	22321,68	2535,51	46876	5325	29936	9251	60617	
			НР - 72%; СП - 8%			5531,04	587,27	11615	1233		4490		
66		2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	215009,00	--	8600	--	8600	--	9288	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		688		
67		1108-0301-0101 Изм. и д. в.9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,61	10198,35	3397,35	47014	15662	5990	21012	73468	
			НР - 72%; СП - 8%			5501,51	828,85	25362	3821		5442		
68		1108-0301-0111 Изм. и д. в.9	Пустоты в камнях. Заполнение бетоном В7,5	м3 кладки	4,61	6350,81	1629,90	29277	7514	13122	7722	39959	
			НР - 72%; СП - 8%			1874,41	452,10	8641	2084		2960		
69	107	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,112	89549,11	2896,15	10030	324	--	7070	18467	
			НР - 72%; СП - 8%			86652,96	1017,23	9705	114		1368		
70		2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	215009,00	--	24081	--	24081	--	26007	Казахстан, Россия
			СП - 8%			--	--	--	--		1926		
71		1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (рубероид)	м2	5,7	363,86	16,03	2074	91	1387	447	2723	
			НР - 72%; СП - 8%			104,63	4,36	596	25		202		
72		1112-0101-1305 прим.	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты насухо	м2	5,7	609,07	173,68	3472	990	--	2032	5944	
			НР - 72%; СП - 8%			435,39	59,72	2482	340		440		
73	131	2111-0102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,285	22764,00	--	6488	--	6488	--	7007	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		519		
74	139	1110-0105-0101 Изм. и д. в.16	Стропила,фермы, балки, стропила, мауэрлаты. Установка	м3	0,225	109524,97	1860,99	24643	419	17373	5065	32085	
			НР - 72%; СП - 8%			30447,17	818,11	6851	184		2377		
75	140	1110-0115-0101 Изм. и д. в.10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3	0,225	9120,18	75,91	2052	17	1775	193	2424	
			НР - 72%; СП - 8%			1153,54	36,06	260	8		180		
76	141	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная /полиэтиленовая пленка/. Устройство в один слой	м2	5,7	275,67	16,03	1571	91	884	447	2180	
			НР - 72%; СП - 8%			104,63	4,36	596	25		161		
77	142	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	8,5	7324,81	128,56	62261	1093	39672	15716	84215	
			НР - 72%; СП - 8%			2528,92	39,07	21496	332		6238		
78	143	1110-0115-0201 Изм. и д. в.10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2	8,5	318,64	3,52	2708	30	2306	278	3225	
			НР - 72%; СП - 8%			43,72	1,67	372	14		239		
79	144	1110-0104-0203 Изм. и д. в.16	Потолки. Подшивка плитами древесно-стружечными OSB твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	5,7	1787,07	19,61	10186	112	4418	4114	15445	
			НР - 72%; СП - 8%			992,34	10,17	5656	58		1144		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									17314603	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2									17314603	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19491609	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3833958					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					720694				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					255595				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10548652			
			- Накладные расходы	Тенге							2944477		
			- Сметная прибыль	Тенге							1443821		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		233 899					
			Итого с временными									19 725 508	

			Зимние удорожания			**1,35 %**		**266 294**					
			Итого с зимними удорожаниями									**19 991 802**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**399 836**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 391 638**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									**21 409 201**	
			НДС			**12 %**		**2 569 104**					
			Итого с НДС									**23 978 306**	
			Тендерная скидка									**2 397 831**	
			Итого за вычетом тендерной скидки									**21 580 475**	
			В том числе НДС-12%									**2 312 194**	

Заказчик:
Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды г.Алматы"

Жиенәлі Қ.А.
(ознакомлен)

Сметный отдел

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "Фирма КС" ("Құрылыс Сараптау")

Сарсенбаев М.Ж.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик Технадзора

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Прораб
ТОО "Global Construction kz"

Кокумбеков Е.С.
(ответственный за указанные объемы работ)

Авторский надзор:
ТОО "DES Holding"

Шабденов С.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)