ТОО КАЗЭКОЛОГИЯ
ЖОБАЛАУ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт плотины водохранилища на р. Солянка, с. Тонкерис, Теректинского района, ЗКО

СМЕТЫ

290-01-02-ОПЗ.СМ

ТОМ 1
КНИГА 3

Уральск - 2019 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА СТ РК ИСО 9001 сертифицирована ТОО «Центр сертификации «Национальный стандарт» www.serts.kz

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ ҚР СТ ИСО 9001 «Ұлттық стандарт» сертификаттау орталығы» ЖШС сертификатталған www.serts.kz

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Капитальный ремонт плотины водохранилища на р. Солянка, с. Тонкерис, Теректинского района, ЗКО

СМЕТЫ

290-01-02-ОПЗ.СМ

ТОМ 1
КНИГА 3

Директор ТОО «Казэкология жобалау» **Абдиров Е.М.**

Главный инженер проекта **Жапеков Ж.Т.**

Уральск - 2019 г

Пояснительная записка

К сводному сметному расчету по проекту «**Капитальный ремонт плотины на р.Солянка с.Тонкерис, Теректинского района ЗКО** ».

Сметная документация разработана в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, утвержденным приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14ноября 2017 года №249-нқ, с изменением и дополнением (приказ № 102-нқот 11.05.2018г.) по определению затрат на инжиниринговые услуги в строительстве, на основании нормативных документов по ценообразованию в строительстве и принятых проектных решений.

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием программного комплекса АВС-4(редакция 2019.3) по выпуску сметной документации в текущих ценах 4 квартала 2019 года.

- Сметные нормы и расценки для 7-го территориального района, г.Уральска.

При составлении смет использованы:

- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы ЭСН РК 8.04-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1-14;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на монтажные работы ЭСН РК 8.04-02-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на ремонтно-строительные работы ЭСН РК 8.05-01-2015с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники цен на проектные работ для строительства СЦП РК 8.03-01-2017 с учетом изменений и дополнений выпусков 1- 14;
- сборники сметных цен в текущем уровне 2019 года на строительные материалы, изделия и конструкции ССЦ РК 8.04-08-2018(17 сборников);
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на эксплуатацию строительных машин и механизмов СЦЭМ РК 8.04-11-2018 ;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на перевозки грузов для строительства СЦПГ РК 8.04-12-2018;
- сборник сметных цен в текущем уровне 2019 года на инженерное оборудование объектов строительства ССЦ РК 8.04-09-2018 ;
- сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивов и видов работ УСН РК 8.02-03-2018;
-Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения 8.02-04-2018 (16 сборников);
- перечень оборудования, материалов, изделий с приложением прайс-листов, наименования которых с соответствующими техническими параметрами и характеристиками отсутствуют в действующей нормативной базе, утвержденный заказчиком согласно пунктов 55,60 Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;
- сметная прибыль в размере 8% от суммы сметных прямых затрат и накладных расходов (п.16, приложение 2 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);
- затраты на строительство временных зданий и сооружений (НДЗ РК 8.04-05-2015);
- дополнительные затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (НДЗ РК 8.04-06-2015);
- средства на непредвиденные работы и затраты для подрядных работ в размере 2% от стоимости строительно-монтажных работ по главам 1-9 сметного расчета стоимости строительства (п.72, приложение 1 к приказу от 14 ноября 2017 года №249-нқ);

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят в размере, установленном законодательством Республики Казахстан на период, соответствующий периоду строительства, от сметной стоимости строительства.

ЗАКАЗЧИК

(НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

"УТВЕРЖДЕН/СОГЛАСОВАН"
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ В СУММЕ 389801,63 ТЫС.ТЕНГЕ
В ТОМ ЧИСЛЕ:
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС) 41764,46 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/УТВЕРЖДЕНИИ)

"_____"_____20___ Г.

С В О Д Н Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ НА Р.СОЛЯНКА С.ТОНКЕРИС, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 Г.

№ П/П	НОМЕРА СМЕТ И РАСЧЕТОВ, ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ РАБОТ И ЗАТРАТ	ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС. ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ				
1.	ГН СПР (РАСЧЕТ)	-ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ			16771,1	16771,1
2.	ПРАВИЛА КВЭП	-СРЕДСТВА НА КОМПЛЕКСНУЮ ВНЕВЕДОМСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА			1200	1200
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I			17971,1	17971,1
		РАЗДЕЛ II. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ				
3.	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	-СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	316276,42	-	-	316276,42
		РАЗДЕЛ III. ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ				
4.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР - 316276,416.3,24% = 10247,356			10247,36	10247,36
5.	ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖ. УСЛУГ	ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР -316276,416.1,12% = 3542,296			3542,3	3542,3
		-ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III			13789,65	13789,65
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:	316276,42	-	31760,76	348037,17
6.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, 12%	-	-	41764,46	41764,46
		ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	316276,42	-	73525,22	389801,63

Директор ТОО «Казэкология жобалау» **Абдиров Е.М.**

Главный инженер проекта **Жапеков Ж.Т.**

ФОРМА 1

ЗАКАЗЧИК

УТВЕРЖДЕН

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В СУММЕ 354229,586 ТЫС.ТЕНГЕ
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 37953,17 ТЫС.ТЕНГЕ

(ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ О СОГЛАСОВАНИИ/ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

'' '' 20 Г.

С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т С Т О И М О С Т И С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ НА Р.СОЛЯНКА С.ТОНКЕРИС,
ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

(НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019Г

№ П/П	№ СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ ГЛАВ, ОБЪЕКТОВ, РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.ТЕНГЕ: СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ИНЖЕНЕРНОГО ОБРУДОВАНИЯ: ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКАЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО, ТЫС.ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7
		ГЛАВА 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	-	-	-	-
		ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА				
1. 2-1		-КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ	43465,793	-	-	43465,793
2. 2-2		-ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ	99420,707	-	-	99420,707
3. 2-3		-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАМБЫ.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПРАВОБЕРЕЖНОГО И ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ДАМБ И ОГРАДИТЕЛЬНОГО ВАЛА	134046,113	-	-	134046,113
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	276932,613	-	-	276932,613
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	276932,613	-	-	276932,613
		ГЛАВА 8. ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ				
4.	НДЗ РК 8.04-05-2015	-ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 3,59%	9941,881	-	-	9941,881
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	9941,881	-	-	9941,881
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	286874,494	-	-	286874,494
		ГЛАВА 9. ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ				
5.	НДЗ РК 8.04-06-2015	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,95%	8462,798	-	-	8462,798
		ВСЕГО ПО ГЛАВЕ	8462,798	-	-	8462,798
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	295337,291	-	-	295337,291
6.	ГН ОССС	-НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ-2%	5906,746	-	-	5906,746
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	301244,037	-	-	301244,037
7.	ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2020-2024	-В ТОМ ЧИСЛЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2020 ГОД - 100 %, К=1,049901	316276,416	-	-	316276,416
8.	НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РК	-НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ - 12 %	-	-	37953,17	37953,17
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	316276,416	-	37953,17	354229,586

Директор ТОО «Казэкология жобалау» **Абдиров Е.М.**

Главный инженер проекта **Жапеков Ж.Т.**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ НА Р.СОЛЯНКА С.ТОНКЕРИС, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-1

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 43465,793 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 6038,251 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5,611 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВЫХОДНОЙ ОГОЛОВОК									
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1.				12	3504,96	2260,8	42059	27130	--	27497	75121
	Е11-27120 2-0303 1127-1202 -0303 РСНБ РК 2015	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. РАЗБОРКА	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ		1244,16	877,55	14930	10531	--	5565	
		НР - 108%; СП - 8%									
2.				28,8	484	--	13939	--	--	--	15054
	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	1115	
		СП - 8%									
3.				28,8	428	--	12326	--	--	--	13313
	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т		--	--	--	--	--	986	
		СП - 8%									
4.				28,8	484	--	13939	--	--	--	15054
	С341-3101 01-0702 4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	1115	
		СП - 8%									
5.				32,7	23709,06	10131,2	775286	331290	66002	438477	1310865
	Е11-46040 1-0107 1146-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА	М3		11559,44	4403,76	377994	144003	--	97101	
		НР - 84%; СП - 8%									
6.				81,75	92	--	7521	--	--	--	8123
	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	602	
		СП - 8%									
7.				81,75	428	--	34989	--	--	--	37788
	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т		--	--	--	--	--	2799	
		СП - 8%									
8.				42	301,58	240,73	12666	10111	--	4277	18299
	Е11-01020 7-0502 1101-0207 -0502 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 24 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М	ДЕРЕВО		60,85	80,6	2556	3385	--	1356	
		НР - 72%; СП - 8%									
9.				0,3	433	--	130	--	--	--	140
	С341-3101 02-0101 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ. ПОГРУЗКА	Т		--	--	--	--	--	10	
		СП - 8%									
10.				1,7	36595,26	36595,26	62212	62212	--	9228	77155
	Е11-01020 7-1506 1101-0207 -1506 РСНБ РК	-КУСТАРНИКИ И МЕЛКОЛЕСЬЕ РЕДКИЕ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛ	ГА		--	7539,09	--	12816	--	5715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	ЯМИ НА ТРАКТОРЕ 118 КВТ (160 Л С) НР - 72%; СП - 8%									
11.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	1	428 -- 34	-- -- --	428 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 34	462
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
12.	Е11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	4250	223,69 -- 53,5	223,69 -- 53,5	950679 -- 227375	950679 -- 227375	-- -- --	163710 -- 89151	1203540
13.	С341-0201 03-1043 4102-0103 -1043 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 43 КМ СП - 8%	Т	6800	660 -- --	-- -- --	4488000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 359040	4847040
14.	Е11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	4250	187,4 2,88	184,52 49,61	796435 12230	784205 210826	-- --	160600 76563	1033598
15.	Е11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	4250	223,69 -- 53,5	223,69 -- 53,5	950679 -- 227375	950679 -- 227375	-- -- --	163710 -- 89151	1203540
16.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т	6800	41 -- --	-- -- --	278800 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 22304	301104
17.	Е11-01010 7-1502 1101-0107 -1502 РСНБ РК 2015	-ДНО И ОТКОСЫ ВЫЕМОК. ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3500	4,43 -- 1,97	4,43 -- 1,97	15508 -- 6882	15508 -- 6882	-- -- --	4955 -- 1637	22100
18.	Е11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	2520	223,69 -- 53,5	223,69 -- 53,5	563696 -- 134820	563696 -- 134820	-- -- --	97070 -- 52861	713628
19.	С341-0201 03-1001 4102-0103 -1001 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ СП - 8%	Т	4032	41 -- --	-- -- --	165312 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 13225	178537
20.	Е11-01010 5-0106 1101-0105 -0106 РСНБ РК 2015	-ВЫЕМКИ. РАЗРАБОТКА С ОТСЫПКОЙ ГРУНТА В КАВАЛЬЕРЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	187	200,12 3,79	196,33 54,58	37423 709	36713 10207	-- --	7860 3623	48905
21.	Е11-01020 5-0302 1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ	М3 ГРУНТА	6	1859,09 1859,09	-- --	11155 11155	-- --	-- --	8031 1535	20721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 НР - 72%; СП - 8%									
22.	Е11-37010-3-0104 1137-0103-0104 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА ПГС ПОД СООРУЖЕНИЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3 БЕТОНА, ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В КОНСТРУКЦИИ	12	1626,35 1021,93	299,6 121,42	19516 12263	3595 1457	3658 --	12485 2560	34562
23.	С121-0106-01-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	12	3095 --	-- --	37140 --	-- --	37140 --	-- 2971	40111
24.	Е11-38010-1-0402 1138-0101-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФИЛЬТРЫ СПЛОШНЫХ ДРЕНАЖЕЙ В ОТКОСАХ СООРУЖЕНИЙ С УКЛОНОМ 1:3 И ПОЛОЖЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ФИЛЬТРА	9,9	444,88 224,53	191,6 68,88	4404 2223	1897 682	284 --	2701 568	7674
25.	С121-0107-01-0202 2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	-КАМЕНЬ БУТОВЫЙ РАЗМЕРОМ ОТ 150 ДО 500 ММ МАРКИ 300 СП - 8%	М3	2,2	8619 --	-- --	18962 --	-- --	18962 --	-- 1517	20479
26.	С121-0102-02-0201 2101-0202-0201 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%	М3	3,3	3422 --	-- --	11293 --	-- --	11293 --	-- 903	12196
27.	С121-0104-01-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	4,4	2507 --	-- --	11031 --	-- --	11031 --	-- 882	11913
28.	Е11-01010-4-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	136	34,34 --	34,34 11,99	4671 --	4671 1630	-- --	1174 468	6312
29.	С121-0104-01-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	136	2507 --	-- --	340952 --	-- --	340952 --	-- 27276	368228
30.	Е11-01010-2-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5040	223,69 --	223,69 53,5	1127393 --	1127393 269640	-- --	194141 105723	1427256
31.	С341-0201-03-1043 4102-0103-1043 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 43 КМ СП - 8%	Т	8640	660 --	-- --	5702400 --	-- --	-- --	-- 456192	6158592
32.	Е11-01010-4-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	5040	34,34 --	34,34 11,99	173092 --	173092 60406	-- --	43492 17327	233911
33.	Е11-01020-1-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ПРИЦЕПНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т. ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	5040	74,79 --	74,79 27,46	376940 --	376940 138411	-- --	99656 38128	514724
						БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					
34.	Е11-06010-1-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ В7,5. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	8	28164,09 1177,2	1078,92 225,54	225313 9418	8631 1804	207264 --	10212 18842	254367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.	Е11-06010-1-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	МОНОЛИТНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	3,4	30284,64	1165,35	102968	3962	95569	3911	115429
					1010,74	253,28	3437	861	--	8550	
36.	Е11-06030-1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,406	14181,72	1355,56	5758	550	13	4933	11546
					12794,8	558,16	5195	227	--	855	
37.	С121-0604-05-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,406	494089	--	200600	--	200600	--	216648
					--	--	--	--	--	16048	
38.	ПРЙС СТПРЙС	МИКРОКРЕМНЕЗЕМ СП - 8%	Т	0,12	22321,43	--	2679	--	2679	--	2893
					--	--	--	--	--	214	
39.	Е11-06010-1-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	МОНОЛИТНЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	28	30284,64	1165,35	847970	32630	787039	32207	950591
					1010,74	253,28	28301	7092	--	70414	
40.	Е11-06030-1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	1,737	14181,72	1355,56	24634	2355	54	21107	49399
					12794,8	558,16	22225	970	--	3659	
41.	С121-0604-05-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	1,737	494089	--	858233	--	858233	--	926891
					--	--	--	--	--	68659	
42.	ПРЙС СТПРЙС	МИКРОКРЕМНЕЗЕМ СП - 8%	Т	0,98	22321,43	--	21875	--	21875	--	23625
					--	--	--	--	--	1750	
43.	Е11-06010-1-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	МОНОЛИТНЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ПО БЛОКАМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	16,5	30284,64	1165,35	499697	19228	463792	18979	560170
					1010,74	253,28	16677	4179	--	41494	
44.	Е11-06030-1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,947	14181,72	1355,56	13430	1284	29	11507	26932
					12794,8	558,16	12117	529	--	1995	
45.	С121-0604-05-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,947	494089	--	467902	--	467902	--	505334
					--	--	--	--	--	37432	
46.	Е11-06010-1-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	МОНОЛИТНЫЕ СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	18,1	30284,64	1165,35	548152	21093	508765	20820	614489
					1010,74	253,28	18294	4584	--	45518	
47.	Е11-06030-1-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,868	14181,72	1355,56	12310	1177	27	10547	24686
					12794,8	558,16	11106	484	--	1829	
48.	С121-0604-05-1401 2106-0405-1401	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ	Т	0,868	494089	--	428869	--	428869	--	463179
					--	--	--	--	--	34310	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%									
49.	ПРЙС СТПРЙС	-МИКРОКРЕМНЕЗЕМ	Т	0,64	22321,43 ---	-- --	14286 --	-- --	14286 --	-- 1143	15429
50.	Е12-03010 1-1401 1203-0101 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН/ШВОВ/ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НР - 72%; СП - 8%	М ТРЕЩИН	42	491,22 460,43	-- --	20631 19338	-- --	1293 --	13923 2764	37319
						ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ					
51.	Е11-29015 9-0101 1129-0159 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННАЯ. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ 20 ММ НР - 110%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	40	2574,5 1271,7	884,02 500,26	102980 50868	35361 20011	16751 --	77966 14476	195422
52.	С122-0501 05-0104 2205-0105 -0104 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ В БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ - 3 МИНУТЫ ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	КГ	48	1053 ---	-- --	50544 --	-- --	50544 --	-- 4044	54588
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
53.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	188	853,03 259,7	19,94 2,49	160369 48824	3749 468	107796 --	45841 16497	222707
54.	Е11-27020 1-0102 1127-0201 -0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	-ДРЕНАЖИ ПРОДОЛЬНЫЕ ИЗ ТРУБОФИЛЬТРОВ. УСТРОЙСТВО ПО КРАЯМ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ИЛИ ВДОЛЬ УКРЕПИТЕЛЬНЫХ ПОЛОС НР - 108%; СП - 8%	М ДРЕНАЖА	17	646,66 377,01	33,61 7,89	10993 6409	571 134	4013 --	7067 1445	19505
55.	С123-0105 01-1312 2301-0501 -1312 РСНБ РК 2015	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 90Х3 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	М	17	1055 ---	-- --	17935 --	-- --	17935 --	-- 1435	19370
56.	Е11-01020 5-1201 1101-0205 -1201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ВОДООТЛИВ НР - 72%; СП - 8%	М3 МОКРОГО ГРУНТА	3500	1166,88 ---	1166,88 749,32	4084080 --	4084080 2622620	-- --	1888286 477789	6450156
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ ТЕНГЕ		-- ---	-- --	25783182 686266	9634481 4124410	4744650 --	3606370 2351165	31740720

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	23706663	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	2245599	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4739797	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	50544	
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	458216	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	10717785	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	3528408	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	2178806	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	29413876	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		4532
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4739797	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	1955604	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	1955604	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	156448	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ	2112053	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	17935	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	17935	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	1435	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	19370	
СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	102980	
МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ	16751	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	70879	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	77966	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	14476	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ	195422	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		53
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	70879	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	31740721	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч		4585
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ	4810676	

РАЗДЕЛ 2. ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
57.	E11-27120 2-0303 1127-1202 -0303 РСНБ РК 2015	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. РАЗБОРКА НР - 108%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	31	3504,96 1244,16	2260,8 877,55	108654 38569	70085 27204	-- --	71035 14375	194064
58.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	74,4	484 --	-- --	36010 --	-- --	-- --	-- 2881	38890
59.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	74,4	428 --	-- --	31843 --	-- --	-- --	-- 2547	34391
60.	С341-3101 01-0702 4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА СП - 8%	Т	74,4	484 --	-- --	36010 --	-- --	-- --	-- 2881	38890
61.	Е11-46040 1-0107 1146-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	М3	7,8	23709,06 11559,44	10131,2 4403,76	184931 90164	79023 34349	15744 --	104591 23162	312683
62.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	19,5	92 --	-- --	1794 --	-- --	-- --	-- 144	1938
63.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	19,5	428 --	-- --	8346 --	-- --	-- --	-- 668	9014
64.	Е11-01020 7-0504 1101-0207 -0504 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 32 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М НР - 72%; СП - 8%	ДЕРЕВО	27	617,12 127,24	489,88 164,02	16662 3435	13227 4428	-- --	5662 1786	24110
65.	Е11-01020 7-0502 1101-0207 -0502 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 24 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М НР - 72%; СП - 8%	ДЕРЕВО	18	301,58 60,85	240,73 80,6	5428 1095	4333 1451	-- --	1833 581	7843
66.	С341-3101 02-0101 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	0,5	433 --	-- --	217 --	-- --	-- --	-- 17	234
67.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	0,5	428 --	-- --	214 --	-- --	-- --	-- 17	231
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
68.	Е11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	135	223,69 --	223,69 53,5	30198 --	30198 7223	-- --	5200 2832	38230
69.				216	660	--	142560	--	--	--	153965

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	С341-0201 03-1043 4102-0103 -1043 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 43 КМ СП - 8%	Т		---	---	---	---	---	---	---	
				--	--	--	--	--	11405		
70.	Е11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	135	187,4	184,52	25299	24910	--	5101	32832
					2,88	49,61	388	6697	--	2432	
71.	Е11-37010 3-0104 1137-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА ПГС ПОД СООРУЖЕНИЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3 БЕТОНА, ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА В КОНСТРУКЦИИ	218	1626,35	299,6	354544	65313	66450	226817	627869
					1021,93	121,42	222781	26469	--	46509	
72.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	218	3095	--	674710	--	674710	--	728687
					--	--	--	--	--	53977	
73.	Е11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	640	187,4	184,52	119934	118092	--	24185	155648
					2,88	49,61	1842	31748	--	11529	
74.	С121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	640	3095	--	1980800	--	1980800	--	2139264
					--	--	--	--	--	158464	
						БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					
75.	Е11-07020 1-0101 1107-0201 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПАНЕЛИ Г-ОБРАЗНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 6 М2. УСТАНОВКА ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ, ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ НР - 118%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	19,6	38632,81	10327	757203	202409	259592	443459	1296715
					15061,35	4112,75	295202	80610	--	96053	
76.	С121-0401 04-0201 2104-0104 -0201 РСНБ РК 2015	-ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ДЛЯ НАДЗЕМНЫХ ЭТАЖЕЙ ВНУТРЕННЯЯ САМОНЕСУЩАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ ИЗ БЕТОНА ДЛЯ ОБЫЧНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ГОСТ 12504-2015/ПРИМЕНИТ/ СП - 8%	М3	19,6	66662	--	1306575	--	1306575	--	1411101
					--	--	--	--	--	104526	
77.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	10,4	30284,64	1165,35	314960	12120	292328	11963	353077
					1010,74	253,28	10512	2634	--	26154	
78.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,285	14181,72	1355,56	4042	386	9	3463	8105
					12794,8	558,16	3647	159	--	600	
79.	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,285	494089	--	140815	--	140815	--	152081
					--	--	--	--	--	11265	
80.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ БЕТОННЫЕ ПЛОСКИЕ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	3,1	26624,88	1165,35	82537	3613	75791	3566	92991
					1010,74	253,28	3133	785	--	6888	
81.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	27,8	30284,64	1165,35	841913	32397	781417	31977	943802
					1010,74	253,28	28099	7041	--	69911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
82.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,487	14181,72	1355,56	6906	660	15	5918	13850
					12794,8	558,16	6231	272	--	1026	
83.	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,487	494089	--	240621	--	240621	--	259871
					--	--	--	--	--	19250	
84.	ПРЙС СТПРЙС	-МИКРОКРЕМНЕЗЕМ СП - 8%	Т	0,97	22321,43	--	21652	--	21652	--	23384
					--	--	--	--	--	1732	
85.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	6,1	30284,64	1165,35	184736	7109	171461	7017	207093
					1010,74	253,28	6166	1545	--	15340	
	ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16										
86.	Е11-06030 1-0410 1106-0301 -0410 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И НАБЕТОНКИ. АРМИРОВАНИЕ НР - 91%; СП - 8%	Т	0,808	14181,72	1355,56	11459	1095	26	9818	22979
					12794,8	558,16	10338	451	--	1702	
87.	С121-0604 05-1401 2106-0405 -1401 РСНБ РК 2015	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	Т	0,808	494089	--	399224	--	399224	--	431162
					--	--	--	--	--	31938	
88.	Е12-03010 1-2503 1203-0101 -2503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЕНЫ. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН, ШВОВ, СТЫКОВ СОПРЯЖЕНИЙ И ПРИМЫКАНИЙ СЕЧЕНИЕМ 50Х50 ММ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫМИ РЕМОНТНЫМИ СОСТАВАМИ НР - 72%; СП - 8%	М	108	9082,6	8,93	980921	964	955846	17641	1078447
					223,25	3,61	24111	390	--	79885	
						ТОРКРЕТИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ					
89.	Е11-29015 9-0101 1129-0159 -0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ПОВЕРХНОСТЬ БЕТОННАЯ. ТОРКРЕТИРОВАНИЕ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ПОКРЫТИЯ 20 ММ НР - 110%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	128	2574,5	884,02	329537	113155	53604	249493	625351
					1271,7	500,26	162778	64034	--	46322	
90.	С122-0501 05-0104 2205-0105 -0104 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ СУХИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ НАПОРНЫХ ТЕЧЕЙ В БЕТОННЫХ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ - 3 МИНУТЫ ГОСТ 31384-2008 СП - 8%	КГ	154	1053	--	162162	--	162162	--	175135
					--	--	--	--	--	12973	
						ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
91.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ НР - 93%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	58	853,03	19,94	49476	1157	33256	14142	68707
					259,7	2,49	15063	144	--	5089	
92.	Е11-13030 1-1406 1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	М2	96	80,07	1,64	7687	157	5191	1631	10063
					24,37	0,25	2339	24	--	745	
93.	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ НР - 69%; СП - 8%	М2	96	90,44	2,31	8682	222	4458	2778	12377
					41,68	0,25	4002	24	--	917	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		ТЕНГЕ		--	--	9609261	780625	7641747	1247290	11725074

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ТЕНГЕ								
					--	--	929894	297681	--	868523	
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				8499063				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				2661585				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1000764			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				162162				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				3983737				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				256993				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				997795				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				759749				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				10256607				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								856
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1000764			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				780661				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				780661				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				62453				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ	ТЕНГЕ				843113				
		СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				329537				
		МАТЕРИАЛЫ	ТЕНГЕ				53604				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					226811			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				249493				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				46322				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ	ТЕНГЕ				625351				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					226811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				11725072				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								1025
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1227575			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								43465794
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1616160				
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				10415106				
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					4422091			
		МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				12386397				
		ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				10974778				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ				4853660				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ				3219688				

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ НА Р.СОЛЯНКА С.ТОНКЕРИС, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-2

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-2
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПЛОТИНЫ ГЕОКАРКАСОМ ГК KGS - 660/100
ПО ГЕОКОМПОЗИТНОМУ МАТУ ГИДРОМАТ KGS-3D

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 99420,707 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 7592,415 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7,087 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
1.	E11-27120 2-0303 1127-1202 -0303 РСНБ РК 2015	-СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2. РАЗБОРКА НР - 108%; СП - 8%	М3 СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ	700,5	3504,96 1244,16	2260,8 877,55	2455222 871534	1583688 614725	-- --	1605159 324830	4385212
2.	С341-3101 01-0701 4131-0101 -0701 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	1681,2	484 --	-- --	813701 --	-- --	-- --	-- 65096	878797
3.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	1681,2	428 --	-- --	719554 --	-- --	-- --	-- 57564	777118
4.	С341-3101 01-0702 4131-0101 -0702 РСНБ РК 2015	-ГРУЗЫ НЕУПАКОВАННЫЕ (ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ) ДО 3 Т. РАЗГРУЗКА СП - 8%	Т	1681,2	484 --	-- --	813701 --	-- --	-- --	-- 65096	878797
5.	Е11-46040 1-0107 1146-0401 -0107 РСНБ РК 2015	-ВХОДНОЙ ОГОЛОВОК МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА НР - 84%; СП - 8%	М3	30,2	23709,06 11559,44	10131,2 4403,76	716014 349095	305962 132994	60957 --	404954 89677	1210646
6.	С341-3101 04-0501 4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ. ПОГРУЗКА СП - 8%	Т	75,5	92 --	-- --	6946 --	-- --	-- --	-- 556	7502
7.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	75,5	428 --	-- --	32314 --	-- --	-- --	-- 2585	34899
8.	Е11-01020 7-0504 1101-0207 -0504 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 32 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М НР - 72%; СП - 8%	ДЕРЕВО	24	617,12 127,24	489,88 164,02	14811 3054	11757 3936	-- --	5033 1587	21431
9.	Е11-01020 7-0502 1101-0207 -0502 РСНБ РК 2015	-ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 24 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М НР - 72%; СП - 8%	ДЕРЕВО	46	301,58 60,85	240,73 80,6	13873 2799	11074 3707	-- --	4685 1485	20042
10.	С341-3101 02-0101	-ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	0,5	433 --	-- --	217 --	-- --	-- --	-- 17	234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
11.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ СП - 8%	Т	0,5	428 ---	-- --	214 ---	-- ---	-- ---	-- 17	231
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
12.	Е11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3500	223,69 ---	223,69 53,5	782912 ---	782912 187250	-- ---	134820 73419	991150
13.	С341-0201 03-1043 4102-0103 -1043 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 43 КМ СП - 8%	Т	5600	660 ---	-- --	3696000 ---	-- ---	-- ---	-- 295680	3991680
14.	Е11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	-НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	3500	187,4 ---	184,52 ---	655887 ---	645816 ---	-- ---	132259 ---	851198
15.	Е11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	3500	152,23 ---	73,5 ---	532812 ---	257250 ---	-- ---	280695 ---	878588
16.	Е11-01010 7-1503 1101-0107 -1503 РСНБ РК 2015	-ГРЕБНИ И ОТКОСЫ НАСЫПИ. ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	8200	2,77 ---	2,77 ---	22708 ---	22708 ---	-- ---	7256 ---	32361
17.	Е11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	155	200,78 ---	190,75 ---	31121 ---	29566 ---	-- ---	6080 ---	40176
18.	Е11-08010 1-0201 1108-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ОСНОВАНИЯ	925	5159,86 ---	994,98 ---	4772871 ---	920357 ---	3162760 ---	968538 ---	6200721
19.	Е11-38010 1-0402 1138-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФИЛЬТРЫ СПЛОШНЫХ ДРЕНАЖЕЙ В ОТКОСАХ СООРУЖЕНИЙ С УКЛОНОМ 1:3 И ПОЛОЖЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ФИЛЬТРА	18	444,88 ---	191,6 ---	8008 ---	3449 ---	517 ---	4912 ---	13953
20.	С121-0102 02-0201 2101-0202 -0201 РСНБ РК 2015	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 5-10 ММ СТ РК 1284-2004 СП - 8%	М3	18	3422 ---	-- ---	61596 ---	-- ---	61596 ---	-- ---	66524
21.	Е11-38010 1-0402 1138-0101 -0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ФИЛЬТРЫ СПЛОШНЫХ ДРЕНАЖЕЙ В ОТКОСАХ СООРУЖЕНИЙ С УКЛОНОМ 1:3 И ПОЛОЖЕ. УСТРОЙСТВО НР - 93%; СП - 8%	М3 ФИЛЬТРА	18	444,88 ---	191,6 ---	8008 ---	3449 ---	517 ---	4912 ---	13953
22.	С121-0104 01-0101 2101-0401 -0101 РСНБ РК 2015	-ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	М3	18	2507 ---	-- ---	45126 ---	-- ---	45126 ---	-- ---	48736
						БЕТОННЫЕ РАБОТЫ					
23.	Е11-07050 1-0101	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т.	ШТ. СБОРНЫХ	450	1577,84 ---	810,28 ---	710028 ---	364626 ---	113638 ---	429421 ---	1230605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0501 -0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА НР - 118%; СП - 8%	КОНСТРУКЦИЙ								
24.	С121-0412 01-9903 2104-1201 -9903 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 СП - 8%	М3	57,14	33610	--	1920475	--	1920475	--	2074113
					--	--	--	--	--	153638	
25.	Е11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-СТЯЖКА ИЗ БЕТОНА В20. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	820	36080,28	1165,35	29585832	955591	27801434	943214	32971369
					1010,74	253,28	828807	207692	--	2442324	
26.	Е11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	215	1742,83	838,43	374708	180262	53681	230468	653590
					654,72	337,82	140765	72631	--	48414	
27.	С124-0402 07-1601 2404-0207 -1601 РСНБ РК 2015	-СТОЛБИК ДОРОЖНЫЙ Ж/Б СП - 8%	ШТ.	215	5315	--	1142725	--	1142725	--	1234143
					--	--	--	--	--	91418	
						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
28.	Е11-27080 1-0301 1127-0801 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЯЧЕИСТЫМИ КАРКАСАМИ (РЕШЕТКАМИ) НР - 108%; СП - 8%	М2	8200	1752,43	6,56	14369960	53758	12452708	2030674	17712685
					227,26	2,04	1863494	16759	--	1312051	
29.	Е11-27040 3-1206 1127-0403 -1206 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ДРЕНАЖНОГО ГЕОКОМПОЗИТНОГО МАТА НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОВЕРХНОСТИ	8450	30,35	0,53	256416	4445	4200	269863	568382
					29,32	0,25	247771	2102	--	42102	
30.	ПРАЙС СТПРАЙС	-ГИДРОМАТ KGS 3D СП - 8%	М2	8450	2103,75	--	17776688	--	17776688	--	19198823
					--	--	--	--	--	1422135	
31.	С121-0503 01-3201 2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 СП - 8%	Т	9,62	221440	--	2130253	--	2130253	--	2300673
					--	--	--	--	--	170420	
32.	Е11-27060 1-0601 1127-0601 -0601 РСНБ РК 2015	-ШВЫ РАСШИРЕНИЯ. УСТРОЙСТВО НР - 108%; СП - 8%	М2 ПОКРЫТИЯ	8200	10,3	0,67	84433	5501	45456	38137	132376
					4,08	0,22	33476	1837	--	9806	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			99420708
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	5557584		
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	6142169		
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ		2034831	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	66772731		
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	6082647		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	7501080		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	7364498		

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПЛОТИНЫ НА Р.СОЛЯНКА С.ТОНКЕРИС, ТЕРЕКТИНСКОГО РАЙОНА ЗКО ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАМБЫ.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПРАВОБЕРЕЖНОГО И ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ДАМБ И ОГРАДИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ОБЬЕКТ НОМЕР 2-3

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-3
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ)

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАМБЫ.УСТРОЙСТВО КРЕПЛЕНИЯ ВЕРХОВОГО ОТКОСА ПРАВОБЕРЕЖНОГО И ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ДАМБ И ОГРАДИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ОСНОВАНИЕ: РП

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 134046,113 ТЫС.ТЕНГЕ
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 13244,306 ТЫС.ТЕНГЕ
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12,55 ТЫС.ЧЕЛ-Ч

СОСТАВЛЕН(А) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019ГОДА

№ П/П	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	МАТЕРИАЛЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
					ЗП РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-01020 7-0504 1101-0207 -0504 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 32 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М	ДЕРЕВО	84	617,12	489,88	51838	41150	--	17615	75009
		НР - 72%; СП - 8%			127,24	164,02	10688	13777	--	5556	
2.	E11-01020 7-0502 1101-0207 -0502 РСНБ РК 2015	ДЕРЕВЬЯ ДИАМЕТРОМ ДО 24 СМ. КОРЧЕВКА В ГРУНТАХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ КОРЧЕВАТЕЛЯМИ-СОБИРАТЕЛЯМИ С ТРАКТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) С ТРЕЛЕВКОЙ ДО 100 М	ДЕРЕВО	146	301,58	240,73	44031	35147	--	14869	63612
		НР - 72%; СП - 8%			60,85	80,6	8884	11767	--	4712	
3.	С341-3101 02-0101 4131-0102 -0101 РСНБ РК 2015	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ. ПОГРУЗКА	Т	0,7	433	--	303	--	--	--	327
		СП - 8%			--	--	--	--	--	24	
4.	С341-0101 05-3003 4101-0105 -3003 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ БОРТОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 3. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 КМ	Т	0,7	428	--	300	--	--	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--	--	24	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5.	E11-01010 2-0380 1101-0102 -0380 РСНБ РК 2015	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА	11360	223,69	223,69	2541108	2541108	--	437587	3216991
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,5	--	607760	--	238296	
6.	С341-0201 03-1043 4102-0103 -1043 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВСАМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 20 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 43 КМ	Т	18176	660	--	11996160	--	--	--	12955853
		СП - 8%			--	--	--	--	--	959693	
7.	E11-01010 5-0302 1101-0105 -0302 РСНБ РК 2015	НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М 3. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	4850	187,4	184,52	908873	894916	--	183273	1179518
		НР - 72%; СП - 8%			2,88	49,61	13956	240590	--	87372	
8.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	4850	152,23	73,5	738325	356475	--	388963	1217472
		НР - 72%; СП - 8%			78,73	32,66	381850	158377	--	90183	
9.	E11-01010 5-0302 1101-0105	НАСЫПИ. ВОЗВЕДЕНИЕ ИЗ РЕЗЕРВОВЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" С КОВШОМ	М3 ГРУНТА	6510	187,4	184,52	1219951	1201217	--	246002	1583229
					2,88	49,61	18733	322936	--	117276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0302 РСНБ РК 2015	ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М 3. ГРУППА ГРУНТОВ 2 НР - 72%; СП - 8%									
10.	E11-01020 1-0501 1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ НР - 72%; СП - 8%	М3 УПЛОТНЕН НОГО ГРУНТА	6510	152,23 78,73	73,5 32,66	991030 512545	478485 212584	-- --	522093 121050	1634173
11.	E11-01010 7-1503 1101-0107 -1503 РСНБ РК 2015	-ГРЕБНИ И ОТКОСЫ НАСЫПИ. ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПОВЕРХНО СТИ	19883	2,77 --	2,77 1,23	55062 --	55062 24435	-- --	17593 5812	78468
12.	E11-01010 7-1503 1101-0107 -1503 РСНБ РК 2015	-ГРЕБНИ И ОТКОСЫ НАСЫПИ. ПЛАНИРОВКА ПРИЦЕПНЫМИ ГРЕЙДЕРАМИ СРЕДНИМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 1-3 НР - 72%; СП - 8%	М2 СПЛАНИРО ВАННОЙ ПОВЕРХНО СТИ	21700	2,77 --	2,77 1,23	60094 --	60094 26668	-- --	19201 6344	85639
13.	E11-01010 1-0314 1101-0101 -0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5 - 0,63) М3 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	612	200,78 10,03	190,75 44,45	122876 6137	116739 27203	-- --	24005 11751	158632
14.	E11-37010 3-0104 1137-0103 -0104 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА ПГС ПОД СООРУЖЕНИЯ. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3 БЕТОНА, ГРАВИЯ ИЛИ ПЕСКА ВКОНСТРУ КЦИИ	2294	1626,35 1021,93	299,6 121,42	3730839 2344307	687289 278528	699243 --	2386780 489410	6607029
15.	C121-0106 01-0101 2101-0601 -0101 РСНБ РК 2015	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 СП - 8%	М3	2294	3095 --	-- --	7099930 --	-- --	7099930 --	-- 567994	7667924
16.	E11-01010 4-0401 1101-0104 -0401 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 1 НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	1836	29,44 --	29,44 10,28	54058 --	54058 18865	-- --	13583 5411	73053
17.	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В15. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	184	30284,64 1010,74	1165,35 253,28	5572374 185976	214425 46604	5171973 --	211648 462722	6246744
18.	E11-06010 1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-МОНОЛИТНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОН В20. УСТРОЙСТВО НР - 91%; СП - 8%	М3	501	36080,28 1010,74	1165,35 253,28	18076222 506381	583843 126895	16985998 --	576281 1492200	20144702
19.	E11-27090 1-0301 1127-0901 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	-СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. УСТАНОВКА НР - 108%; СП - 8%	ШТ.	1220	1742,83 654,72	838,43 337,82	2126252 798758	1022885 412140	304609 --	1307771 274722	3708745
20.	C124-0402 07-1601 2404-0207 -1601 РСНБ РК 2015	-СТОЛБИК ДОРОЖНЫЙ Ж/Б СП - 8%	ШТ.	1220	5315 --	-- --	6484300 --	-- --	6484300 --	-- 518744	7003044
						МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
21.	E11-27080 1-0301 1127-0801 -0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 16	-ОТКОСЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ. УКРЕПЛЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИМИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЯЧЕИСТЫМИ КАРКАСАМИ (РЕШЕТКАМИ) НР - 108%; СП - 8%	М2	22637	1752,43 227,26	6,56 2,04	39669853 5144380	148404 46266	34377069 --	5605898 3622060	48897811
22.	E11-27040 3-1206 1127-0403 -1206 РСНБ РК 2015	-ПРОСЛОЙКА ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА (НСМ) НЕПОДТОПЛЯЕМАЯ. УСТРОЙСТВО ПРИ УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ	М2 ПОВЕРХНО СТИ	24900	30,35 29,32	0,53 0,25	755594 730118	13097 6195	12379 --	795218 124065	1674877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%									
23.	С121-0801 -02-1102 -2108-0102 -1102 РСНБ РК 2015	ГЕОТЕКСТИЛЬ ИГЛОПРОБИВНОЙ, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ 200 Г/М2, РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА 6,5 КН/М	М2	24900	149	--	3710100	--	3710100	--	4006908
					--	--	--	--	--	296808	
		СП - 8%									
24.	С121-0503 -01-3201 -2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	24,11	221440	--	5338918	--	5338918	--	5766032
					--	--	--	--	--	427113	
		СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ		134046116
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ	10662715	
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ	8504394	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ	2581591	
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ	80184519	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ	11996763	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ	12768380	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ	9929342	

СОСТАВИЛ РУДЕНКО Е.Н.