1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	11-090601-0102 РСНБ РК	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,00794	39284,84	2330,52	312	19	187	46,60	--
		т конструкций		34185,76	290,68	271	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*187*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*167*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*40*				
		Сметная стоимость				*539*				
64	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,00794	310025,52	--	2462	--	104	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*104*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*104*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*205*				
		Сметная стоимость				*2772*				
65	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	821,69	498,26	2465	1495	1055	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	970	498	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*1055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*282*				
		Сметная стоимость				*3802*				
66	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200x159	1	61490,03	--	61490	--	2607	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2607,18*		*2607*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2607,18*				*2607*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5127,78*		*5128*				
		Сметная стоимость				*69225*				
67	ТПРАЙС ЛИСТстр.52	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 200	1	20571,70	--	20572	--	872	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*872,24*		*872*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,24*				*872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,52*		*1716*				
		Сметная стоимость				*23160*				
68	ТПРАЙС ЛИСТстр.40	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200	1	71581,97	--	71582	--	3035	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*3035,08*		*3035*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3035,08*				*3035*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5969,36*		*5969*				
		Сметная стоимость				*80586*				
69	23-021101-1307 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм ГОСТ 15180-86	0,001	153442,68	--	153	--	7	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6505,97*		*7*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6505,97*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12795,89*		*13*				
		Сметная стоимость				*172*				
70	11-221401-0401 РСНБ РК	Концы футляра диаметром 800 мм/325х5. Заделка битумом и прядью	1	3713,74	908,50	3714	908	1739	3,15	3
		футляр		2426,99	16,31	2427	16	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1739,09*		*1739*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1517,29*				*1517*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*221,80*				*222*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*436,23*		*436*				
		Сметная стоимость				*5889*				
71	21-100501-1201 РСНБ РК	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	13,963973	368,22	--	5142	--	218	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*218*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*218*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*429*				
		Сметная стоимость				*5789*				
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С								
72	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,002	454689,47	143291,21	909	287	507	337,00	1
		км трубопровода		300381,58	61702,09	601	123	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*253666,60*		*507*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*450*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*113*				
		Сметная стоимость				*1530*				
73	23-010201-0169 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	2,08	1217,24	--	2532	--	107	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,61*		*107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,61*				*107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*211*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2850*				
74	11-220301-0205 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,00232	664696,24	234548,87	1542	544	799	442,00	1
		км трубопровода		393972,28	94215,17	914	219	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*344201,70*		*799*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*95*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*187*				
		Сметная стоимость				*2528*				
75	23-010201-0218 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	2,32928	2741,77	--	6386	--	271	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,25*		*271*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*533*				
		Сметная стоимость				*7189*				
76	11-220501-0102 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,0046	191221,26	46544,70	880	214	510	179,00	1
		км трубопровода		143162,41	15579,42	659	72	62,1	21,05	--
		Накладные расходы -		*110866,19*		*510*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*98578,67*				*453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12287,52*				*57*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24167,00*		*111*				
		Сметная стоимость				*1501*				
77	23-010502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	4,646	907,43	--	4216	--	179	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*38,48*		*179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,48*				*179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*75,67*		*352*				
		Сметная стоимость				*4746*				
78	11-191101-0101 РСНБ РК	Газопроводы. Испытание пневматическое	4,6	331,47	--	1525	--	999	0,33	2
		м газопровода		322,77	--	1485	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*999*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*897*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*202*				
		Сметная стоимость				*2726*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	4,6	-52,20	-2,05	-240	-9	-155	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-231	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*155*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*32*				
		Сметная стоимость				*-53*				
80	11-090601-0102 РСНБ РК	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,03428	39284,84	2330,52	1347	80	807	46,60	2
		т конструкций		34185,76	290,68	1172	10	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*807*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*720*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*172*				
		Сметная стоимость				*2327*				
81	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,03428	310025,52	--	10628	--	451	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*451*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*451*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*886*				
		Сметная стоимость				*11965*				
82	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	12	821,69	498,26	9860	5979	4221	0,41	5
		шт.		323,43	166,11	3881	1993	62,1	0,23	3
		Накладные расходы -		*351,73*		*4221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*3648*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*573*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15207*				
83	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75/СТ89	4	10936,83	--	43747	--	1855	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*463,72*		*1855*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*463,72*				*1855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*912,04*		*3648*				
		Сметная стоимость				*49250*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	ТПРАЙС ЛИСТстр.52	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	4	3826,25	--	15305	--	649	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,23*		*649*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*162,23*				*649*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,08*		*1276*				
		Сметная стоимость				*17230*				
85	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75	4	9779,44	--	39118	--	1659	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*414,65*		*1659*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*414,65*				*1659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*815,53*		*3262*				
		Сметная стоимость				*44039*				
86	23-021101-1305 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,004	83019,84	--	332	--	14	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*14*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*14*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*28*				
		Сметная стоимость				*374*				
87	11-221401-0401 РСНБ РК	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	4	2342,92	573,15	9372	2293	4389	1,99	8
		футляр		1531,14	10,29	6125	41	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*1097,15*		*4389*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*957,23*				*3829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,93*				*560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*275,21*		*1101*				
		Сметная стоимость				*14861*				
88	21-100501-1201 РСНБ РК	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	9,7078752	368,22	--	3575	--	152	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*152*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*152*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*298*				
		Сметная стоимость				*4025*				
		ВХОД СТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА В ЗЕМЛЮ С ПЕРЕХОДОМ НА								
89	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,001885	454689,47	143291,21	857	270	478	337,00	1
		км трубопровода		300381,58	61702,09	566	116	62,1	72,41	--
		Накладные расходы -		*253666,60*		*478*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*54*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*107*				
		Сметная стоимость				*1442*				
90	23-010201-0169 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	1,89254	1217,24	--	2304	--	98	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,61*		*98*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*51,61*				*98*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*101,51*		*192*				
		Сметная стоимость				*2594*				
91	11-220301-0105 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0005	494277,91	137220,42	247	69	130	360,00	--
		км трубопровода		320882,40	48898,63	160	24	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*260327,88*		*130*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*115*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*30*				
		Сметная стоимость				*407*				
92	23-010201-0218 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	2741,77	--	1371	--	58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*116,25*		*58*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*116,25*				*58*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,64*		*114*				
		Сметная стоимость				*1543*				
93	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	0,5	-52,20	-2,05	-26	-1	-17	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-25	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*17*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*15*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*3*				
		Сметная стоимость				*-6*				
94	11-090601-0102 РСНБ РК	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,00857	39284,84	2330,52	337	20	202	46,60	--
		т конструкций		34185,76	290,68	293	2	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*23552,06*		*202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*20996,15*				*180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2555,91*				*22*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5026,95*		*43*				
		Сметная стоимость				*582*				
95	21-060405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,0087	310025,52	--	2697	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13145,08*		*114*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13145,08*				*114*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25853,65*		*225*				
		Сметная стоимость				*3036*				
96	11-220501-0103 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,002485	217861,47	59307,21	541	147	305	194,00	--
		км трубопровода		155159,26	19933,72	386	50	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*122580,33*		*305*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*108732,74*				*270*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13847,59*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27235,34*		*68*				
		Сметная стоимость				*913*				
97	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	2,485	-52,20	-2,05	-130	-5	-84	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-125	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*84*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*75*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*17*				
		Сметная стоимость				*-29*				
98	23-010502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	2,50985	1311,68	--	3292	--	140	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*55,62*		*140*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,62*				*140*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,38*		*275*				
		Сметная стоимость				*3706*				
99	11-191101-0101 РСНБ РК	Газопроводы. Испытание пневматическое	2,485	331,47	--	824	--	540	0,33	1
		м газопровода		322,77	--	802	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*217,27*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*194,95*				*484*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22,32*				*55*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,90*		*109*				
		Сметная стоимость				*1473*				
100	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	3	821,69	498,26	2465	1495	1055	0,41	1
		шт.		323,43	166,11	970	498	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*1055*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*912*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*143*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*282*				
		Сметная стоимость				*3802*				
101	ТПРАЙС ЛИСТстр.56	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90	1	29432,66	--	29433	--	1248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1247,94*		*1248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1247,94*				*1248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2454,45*		*2454*				
		Сметная стоимость				*33135*				
102	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90/89	1	15235,73	--	15236	--	646	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,00*		*646*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*646,00*				*646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,54*		*1271*				
		Сметная стоимость				*17153*				
103	ТПРАЙС ЛИСТстр.52	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	1	5176,69	--	5177	--	219	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,49*		*219*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219,49*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,69*		*432*				
		Сметная стоимость				*5828*				
104	23-021101-1305 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,001	83019,84	--	83	--	4	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*4*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*4*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
105	11-221401-0401 РСНБ РК	Концы футляра диаметром 800 мм/159х4. Заделка битумом и прядью	1	1780,01	435,45	1780	435	834	1,51	2
		футляр		1163,27	7,82	1163	8	62,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*833,55*		*834*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*727,24*				*727*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,31*				*106*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,09*		*209*				
		Сметная стоимость				*2823*				
106	21-100501-1201 РСНБ РК	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	2,102544	368,22	--	774	--	33	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15,61*		*33*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,61*				*33*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,71*		*65*				
		Сметная стоимость				*871*				
		УСТАНОВКА В КОЛОДЦЕ СТАЛЬНОГО КРАНА Д=80мм НА								
107	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0075	454689,47	143291,21	3410	1075	1902	337,00	3
		км трубопровода		300381,58	61702,09	2253	463	62,1	72,41	1
		Накладные расходы -		*253666,60*		*1902*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*1686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*216*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*425*				
		Сметная стоимость				*5738*				
108	23-010201-0170 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	7,53	1113,37	--	8384	--	355	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,21*		*355*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*355*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*699*				
		Сметная стоимость				*9439*				
109	11-220301-0105 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	494277,91	137220,42	2471	686	1302	360,00	2
		км трубопровода		320882,40	48898,63	1604	244	62,1	51,53	--
		Накладные расходы -		*260327,88*		*1302*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*229634,02*				*1148*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30693,87*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60368,46*		*302*				
		Сметная стоимость				*4074*				
110	11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	5	-52,20	-2,05	-261	-10	-169	-0,05	--
		м трубопровода		-50,14	--	-251	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*151*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*34*				
		Сметная стоимость				*-58*				
111	23-010201-0219 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	5	3321,40	--	16607	--	704	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,83*		*704*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,83*				*704*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*1385*				
		Сметная стоимость				*18696*				
112	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,3242	31520,75	6547,96	10219	2123	3576	17,30	6
		т конструкций		13996,91	1273,10	4538	413	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*3576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*3015*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*561*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*1104*				
		Сметная стоимость				*14899*				
113	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,323	387497,12	--	125162	--	5307	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*5307*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*5307*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*10437*				
		Сметная стоимость				*140906*				
114	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,0066	511,02	--	3	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*0*				
		Сметная стоимость				*3*				
115	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,4018	63,93	1,05	601	10	170	0,03	--
		м2		27,02	0,17	254	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*170*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*139*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*62*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*833*				
116	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	9,4018	57,31	0,83	539	8	112	0,02	--
		м2		16,64	0,17	156	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*86*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*26*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*52*				
		Сметная стоимость				*703*				
117	23-021101-1304 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 98/149	0,01	57847,26	--	578	--	25	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2452,72*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2452,72*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4824,00*		*48*				
		Сметная стоимость				*651*				
118	11-220901-0202 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	5	1996,18	88,31	9981	442	5751	2,03	10
		задвижка или клапан		1604,74	41,41	8024	207	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1150,24*		*5751*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,26*				*5111*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,98*				*640*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,71*		*1259*				
		Сметная стоимость				*16991*				
119	23-040909-0109 РСНБ РК	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	5	29131,53	--	145658	--	6176	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1235,18*		*6176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1235,18*				*6176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2429,34*		*12147*				
		Сметная стоимость				*163981*				
120	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	20	821,69	498,26	16434	9965	7035	0,41	8
		шт.		323,43	166,11	6469	3322	62,1	0,23	5
		Накладные расходы -		*351,73*		*7035*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*6080*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*1877*				
		Сметная стоимость				*25346*				
121	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90х8,2/ст89х4,2	10	15235,73	--	152357	--	6460	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*646,00*		*6460*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*646,00*				*6460*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1270,54*		*12705*				
		Сметная стоимость				*171522*				
122	ТПРАЙС ЛИСТстр.52	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	10	5176,69	--	51767	--	2195	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*219,49*		*2195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*219,49*				*2195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*431,69*		*4317*				
		Сметная стоимость				*58279*				
123	11-220601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	1826852,55	72545,29	9134	363	822	150,00	1
		км трубопровода		121360,50	12999,07	607	65	62,1	11,75	--
		Накладные расходы -		*164433,59*		*822*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*83437,30*				*417*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*80996,29*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*159302,89*		*797*				
		Сметная стоимость				*10753*				
124	11-221401-0401 РСНБ РК	Концы футляра диаметром 800/159Х4,5 мм. Заделка битумом и прядью	10	1768,22	432,56	17682	4326	8280	1,50	15
		футляр		1155,56	7,76	11556	78	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*828,03*		*8280*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*722,43*				*7224*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*105,60*				*1056*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*207,70*		*2077*				
		Сметная стоимость				*28039*				
125	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,4	14957,48	--	5983	--	254	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*254*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*254*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*499*				
		Сметная стоимость				*6736*				
126	21-100501-0801 РСНБ РК	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	2,875	386,07	--	1110	--	47	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*47*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,37*				*47*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*93*				
		Сметная стоимость				*1250*				
127	21-130804-0201 РСНБ РК	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	0,0045	2215731,72	--	9971	--	423	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93947,02*		*423*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93947,02*				*423*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184774,30*		*831*				
		Сметная стоимость				*11225*				
128	23-021101-1305 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86	0,01	83019,84	--	830	--	35	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3520,04*		*35*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3520,04*				*35*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6923,19*		*69*				
		Сметная стоимость				*934*				
		УСТАНОВКА В КОЛОДЦЕ СТАЛЬНОГО КРАНА Д=150мм НА								
129	11-220301-0205 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,0015	664696,24	234548,87	997	352	516	442,00	1
		км трубопровода		393972,28	94215,17	591	141	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*344201,70*		*516*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*62*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*121*				
		Сметная стоимость				*1634*				
130	23-010201-0219 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1,506	3321,40	--	5002	--	212	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,83*		*212*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,83*				*212*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*417*				
		Сметная стоимость				*5631*				
131	11-220301-0107 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,001	761566,61	314725,26	762	315	357	441,00	--
		км трубопровода		393080,94	109113,40	393	109	62,1	115,86	--
		Накладные расходы -		*357376,08*		*357*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311862,68*				*312*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*45513,40*				*46*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*89515,42*		*90*				
		Сметная стоимость				*1209*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	11-161101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	1	52,20	2,05	52	2	34	0,05	--
		м трубопровода		50,14	--	50	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*33,78*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*30,29*				*30*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,50*				*3*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,88*		*7*				
		Сметная стоимость				*93*				
133	23-010201-0237 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	1	9666,82	--	9667	--	410	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,87*		*410*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,87*				*410*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,14*		*806*				
		Сметная стоимость				*10883*				
134	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,06484	31520,75	6547,96	2044	425	715	17,30	1
		т конструкций		13996,91	1273,10	908	83	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*715*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*603*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*221*				
		Сметная стоимость				*2980*				
135	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0646	387497,12	--	25032	--	1061	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1061*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1061*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2087*				
		Сметная стоимость				*28181*				
136	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,00132	511,02	--	1	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*0*				
		Сметная стоимость				*1*				
137	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,88036	63,93	1,05	120	2	34	0,03	--
		м2		27,02	0,17	51	--	54,2	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*18,07*		*34*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*28*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*12*				
		Сметная стоимость				*166*				
138	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1,88036	57,31	0,83	108	2	22	0,02	--
		м2		16,64	0,17	31	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*22*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*17*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*5*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*10*				
		Сметная стоимость				*141*				
139	23-021101-1307 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм ГОСТ 15180-86	0,002	153442,68	--	307	--	13	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6505,97*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6505,97*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12795,89*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
140	11-220901-0203 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	1	3427,13	977,84	3427	978	1611	2,46	2
		задвижка или клапан		1944,65	318,94	1945	319	62,1	0,31	--
		Накладные расходы -		*1610,61*		*1611*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1405,69*				*1406*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,91*				*205*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,02*		*403*				
		Сметная стоимость				*5441*				
141	23-040909-0112 РСНБ РК	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, T до +200°C, PN 16, DN 150 ГОСТ 21345-2005	1	101103,15	--	101103	--	4287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4286,77*		*4287*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4286,77*				*4287*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8431,19*		*8431*				
		Сметная стоимость				*113821*				
142	11-220801-0201 РСНБ РК	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	4	821,69	498,26	3287	1993	1407	0,41	2
		шт.		323,43	166,11	1294	664	62,1	0,23	1
		Накладные расходы -		*351,73*		*1407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*304,00*				*1216*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,73*				*191*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,87*		*375*				
		Сметная стоимость				*5069*				
143	ТПРАЙС ЛИСТстр.53	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180x16,4/ст159x5	2	44800,84	--	89602	--	3799	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1899,56*		*3799*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1899,56*				*3799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3736,03*		*7472*				
		Сметная стоимость				*100873*				
144	ТПРАЙС ЛИСТстр.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160	2	13054,25	--	26109	--	1107	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*553,50*		*1107*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*553,50*				*1107*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1088,62*		*2177*				
		Сметная стоимость				*29393*				
145	11-220601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	2286870,93	85392,89	2287	85	199	176,00	--
		км трубопровода		142396,32	15268,00	142	15	62,1	13,80	--
		Накладные расходы -		*199024,23*		*199*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*97909,54*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*101114,69*				*101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198871,61*		*199*				
		Сметная стоимость				*2685*				
146	11-221401-0401 РСНБ РК	Концы футляра диаметром 800/273Х6 мм. Заделка битумом и прядью	2	3076,71	752,66	6153	1505	2882	2,61	5
		футляр		2010,68	13,51	4021	27	62,1	0,02	--
		Накладные расходы -		*1440,77*		*2882*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1257,02*				*2514*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*183,75*				*368*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*361,40*		*723*				
		Сметная стоимость				*9757*				
147	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,08	14957,48	--	1197	--	51	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*51*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*51*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*100*				
		Сметная стоимость				*1348*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	21-100501-0801 РСНБ РК	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	0,575	386,07	--	222	--	9	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,37*		*9*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,37*				*9*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,20*		*19*				
		Сметная стоимость				*250*				
149	21-130804-0201 РСНБ РК	Канаты трехпрядные из капроновых нитей	0,0009	2215731,72	--	1994	--	85	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93947,02*		*85*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*93947,02*				*85*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*184774,30*		*166*				
		Сметная стоимость				*2245*				
150	23-021101-1307 РСНБ РК	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 300 мм ГОСТ 15180-86	0,002	153442,68	--	307	--	13	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6505,97*		*13*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6505,97*				*13*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12795,89*		*26*				
		Сметная стоимость				*346*				
		КОЛОДЕЦ ПОД ШАРОВОЙ КРАН								
151	У51-54-2	Устройство колодцев газовых круглых железобетонных в сухих грунтах, марка Г1-IIк-1,8	3	251714,45	14640,08	755143	43920	131498	30,70	92
		колодец		25427,80	4868,72	76283	14606	105	--	--
		Накладные расходы -		*43832,83*		*131498*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 105%		*31811,34*				*95434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12021,49*				*36064*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23643,78*		*70931*				
		Сметная стоимость				*957573*				
152	21-020101-0301 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	0,6	13294,28	--	7977	--	338	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*563,68*		*338*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*563,68*				*338*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1108,64*		*665*				
		Сметная стоимость				*8980*				
153	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	1,65	27770,37	--	45821	--	1943	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1177,46*		*1943*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,46*				*1943*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,83*		*3821*				
		Сметная стоимость				*51585*				
154	21-040301-0110 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	9	8500,01	--	76500	--	3244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*360,40*		*3244*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*360,40*				*3244*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*708,83*		*6379*				
		Сметная стоимость				*86123*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6832844	455045			1091
			Тенге			884525	147901			150
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			211628				
	Материалы -		Тенге			11364				
	Всего заработная плата -		Тенге				103952			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62907				
		Накладные расходы -	Тенге			54256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43441		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10815		
		Сметная прибыль -	Тенге			21271				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			287155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							120
		Сметная заработная плата -	Тенге				103952			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2450539				
	Материалы -		Тенге			1126061				
	Всего заработная плата -		Тенге				783714			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			100007				
	Местные материалы -		Тенге			169115				
		Накладные расходы -	Тенге			633459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					508016		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					125443		
		Сметная прибыль -	Тенге			246720				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3330718				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							970
		Сметная заработная плата -	Тенге				783714			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			180238				
	Материалы -		Тенге			4411				
	Всего заработная плата -		Тенге				7692			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			165980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			12525				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4684		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7841		
		Сметная прибыль -	Тенге			15421				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			208185				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				7692			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3990438				
	Материалы -		Тенге			3735				
	Всего заработная плата -		Тенге				137069			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3849694				
		Накладные расходы -	Тенге			255494				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					82790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					172704		
		Сметная прибыль -	Тенге			339675				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4585607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							141
		Сметная заработная плата -	Тенге				137069			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8411665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1241
		Сметная заработная плата -	Тенге				1032426			
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗАПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
155	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,011	454689,47	143291,21	5002	1576	2790	337,00	4
		км трубопровода		300381,58	61702,09	3304	679	62,1	72,41	1
		Накладные расходы -		*253666,60*		*2790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*2473*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*623*				
		Сметная стоимость				*8416*				
156	11-220301-0205 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,032	664696,24	234548,87	21270	7506	11014	442,00	14
		км трубопровода		393972,28	94215,17	12607	3015	62,1	106,49	3
		Накладные расходы -		*344201,70*		*11014*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*9701*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*1313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*2583*				
		Сметная стоимость				*34867*				
157	23-010201-0170 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	11,044	1113,37	--	12296	--	521	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*47,21*		*521*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*521*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*1025*				
		Сметная стоимость				*13843*				
158	23-010201-0219 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	32,128	3321,40	--	106710	--	4525	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,83*		*4525*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,83*				*4525*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*8899*				
		Сметная стоимость				*120133*				
		ОПОРА 2,2м д=89х3,5-10шт.,ОПОРА 2,2м д=159х4,5-2шт.								
159	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	4,608	1879,16	--	8659	--	5702	2,80	13
		м3 грунта		1879,16	--	8659	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1237,35*		*5702*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1110,59*				*5118*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*126,77*				*584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249,32*		*1149*				
		Сметная стоимость				*15510*				
160	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	4,608	580,27	--	2674	--	1761	0,89	4
		м3 грунта		580,27	--	2674	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*1761*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*1580*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*180*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*355*				
		Сметная стоимость				*4789*				
161	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,96	21352,23	1045,89	20498	1004	2557	4,41	4
		м3		3235,18	241,65	3106	232	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2663,09*		*2557*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*1619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,83*				*938*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,23*		*1844*				
		Сметная стоимость				*24899*				
162	11-090305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1965	70809,40	7129,56	13914	1401	7794	73,60	14
		т конструкций		57498,53	254,72	11298	50	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39665,33*		*7794*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*6911*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*883*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8837,98*		*1737*				
		Сметная стоимость				*23445*				
163	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2536	387497,12	--	98269	--	4167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*4167*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*4167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*8195*				
		Сметная стоимость				*110630*				
164	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,7	511,02	--	8023	--	340	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*340*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*340*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*669*				
		Сметная стоимость				*9032*				
		УСТАНОВКА ГРПШ-32/6								
165	11-190301-0101 РСНБ РК	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	4	16047,27	724,63	64189	2899	25769	11,20	45
		установка		8957,65	193,72	35831	775	60,4	0,21	1
		Накладные расходы -		*6442,19*		*25769*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5527,43*				*22110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*914,77*				*3659*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1799,16*		*7197*				
		Сметная стоимость				*97154*				
166	ТПРАЙС ЛИСТстр.58	ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ГРПШ-32/10	4	86566,66	--	346267	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3670,43*		*14682*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3670,43*				*14682*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7218,97*		*28876*				
		Сметная стоимость				*389825*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ-32/10								
167	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	4	642,97	555,05	2572	2220	717	0,13	1
		яма		87,92	158,86	352	635	59,1	0,14	1
		Накладные расходы -		*179,29*		*717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*134*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*263*				
		Сметная стоимость				*3552*				
168	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,2	19655,77	1045,89	23587	1255	3109	4,41	5
		м3		3235,18	241,65	3882	290	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2591,16*		*3109*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*2024*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,90*				*1086*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,75*		*2136*				
		Сметная стоимость				*28832*				
169	11-330109-0115 РСНБ РК	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,0003048	98178,99	64119,50	30	20	10	35,40	--
		т		30655,34	14902,89	9	5	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*33464,06*		*10*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109,43*				*9*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5354,63*				*2*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10531,44*		*3*				
		Сметная стоимость				*43*				
170	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2964	387497,12	--	114854	--	4870	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*4870*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*4870*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*9578*				
		Сметная стоимость				*129302*				
171	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00848	345850,53	--	2933	--	124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*245*				
		Сметная стоимость				*3302*				
172	13-080208-0101 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	4	2952,84	137,03	11811	548	1866	0,90	4
		шт.		728,16	36,84	2913	147	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*466,51*		*1866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,42*				*1310*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,08*				*556*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,55*		*1094*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14771*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-32/10(ГСН-9)								
		СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ								
173	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,02	454689,47	143291,21	9094	2866	5073	337,00	7
		км трубопровода		300381,58	61702,09	6008	1234	62,1	72,41	1
		Накладные расходы -		*253666,60*		*5073*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*4497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*576*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*1133*				
		Сметная стоимость				*15301*				
174	23-010201-0170 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	20,08	1113,37	--	22356	--	948	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,21*		*948*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*948*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*1864*				
		Сметная стоимость				*25168*				
175	11-220901-0202 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	4	1996,18	88,31	7985	353	4601	2,03	8
		задвижка или клапан		1604,74	41,41	6419	166	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1150,24*		*4601*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,26*				*4089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,98*				*512*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,71*		*1007*				
		Сметная стоимость				*13593*				
176	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	4	21697,65	--	86791	--	3680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,98*		*3680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*3680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*7238*				
		Сметная стоимость				*97709*				
177	23-020103-0309 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	1687,45	--	13500	--	572	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*572*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*572*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*1126*				
		Сметная стоимость				*15198*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0252	597254,97	281252,81	15051	7088	6966	312,70	8
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	7516	2260	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*276439,69*		*6966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*6071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23779*				
179	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	710,81	--	8530	--	362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,14*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,14*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,28*		*711*				
		Сметная стоимость				*9603*				
		НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ								
180	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,024	454689,47	143291,21	10913	3439	6088	337,00	8
		км трубопровода		300381,58	61702,09	7209	1481	62,1	72,41	2
		Накладные расходы -		*253666,60*		*6088*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*5396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*692*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*1360*				
		Сметная стоимость				*18361*				
181	23-010201-0170 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	24,096	1113,37	--	26828	--	1137	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,21*		*1137*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*1137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*2237*				
		Сметная стоимость				*30203*				
182	11-220901-0202 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	8	1996,18	88,31	15969	707	9202	2,03	16
		задвижка или клапан		1604,74	41,41	12838	331	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*1150,24*		*9202*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1022,26*				*8178*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*127,98*				*1024*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*251,71*		*2014*				
		Сметная стоимость				*27185*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	23-040201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	8	21697,65	--	173581	--	7360	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*919,98*		*7360*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*919,98*				*7360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1809,41*		*14475*				
		Сметная стоимость				*195416*				
184	23-020103-0309 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	16	1687,45	--	26999	--	1145	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,55*		*1145*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,55*				*1145*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*140,72*		*2252*				
		Сметная стоимость				*30395*				
185	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0252	597254,97	281252,81	15051	7088	6966	312,70	8
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	7516	2260	62,1	94,30	2
		Накладные расходы -		*276439,69*		*6966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*6071*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*1761*				
		Сметная стоимость				*23779*				
186	23-020101-0174 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	710,81	--	8530	--	362	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*30,14*		*362*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30,14*				*362*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*59,28*		*711*				
		Сметная стоимость				*9603*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ								
187	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	12	642,97	555,05	7716	6661	2152	0,13	2
		яма		87,92	158,86	1055	1906	59,1	0,14	2
		Накладные расходы -		*179,29*		*2152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*1750*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*401*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*789*				
		Сметная стоимость				*10657*				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,56	19655,77	1045,89	30663	1632	4042	4,41	7
		м3		3235,18	241,65	5047	377	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2591,16*		*4042*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*2631*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,90*				*1412*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,75*		*2776*				
		Сметная стоимость				*37482*				
189	11-090305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,1810848	68900,30	7129,56	12477	1291	7168	73,60	13
		т конструкций		57498,53	254,72	10412	46	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39584,38*		*7168*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*6369*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4412,65*				*799*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8678,77*		*1572*				
		Сметная стоимость				*21217*				
190	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,13608	387497,12	--	52731	--	2236	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*2236*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2236*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*4397*				
		Сметная стоимость				*59364*				
191	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	55,704	511,02	--	28466	--	1207	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*1207*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*1207*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*2374*				
		Сметная стоимость				*32047*				
192	21-130201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0020808	381819,66	--	794	--	34	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*34*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*34*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*66*				
		Сметная стоимость				*894*				
193	21-130816-2202 РСНБ РК	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	8,4	424,32	--	3564	--	151	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*17,99*		*151*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*297*				
		Сметная стоимость				*4012*				
194	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	12	127,86	2,10	1534	25	434	0,06	1
		м2		54,05	0,33	649	4	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*434*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*354*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,67*				*80*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*157*				
		Сметная стоимость				*2125*				
195	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	21,6	114,61	1,66	2476	36	515	0,04	1
		м2		33,28	0,33	719	7	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*515*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*239*				
		Сметная стоимость				*3230*				
		РАМА ПОД ГРПШ-32/10								
196	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	16	642,97	555,05	10287	8881	2869	0,13	2
		яма		87,92	158,86	1407	2542	59,1	0,14	2
		Накладные расходы -		*179,29*		*2869*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*2334*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*535*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*1052*				
		Сметная стоимость				*14208*				
197	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,824	21352,23	1045,89	17594	862	2194	4,41	4
		м3		3235,18	241,65	2666	199	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2663,09*		*2194*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*1389*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,83*				*805*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,23*		*1583*				
		Сметная стоимость				*21371*				
198	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,3	31520,75	6547,96	9456	1964	3309	17,30	5
		т конструкций		13996,91	1273,10	4199	382	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*3309*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*2790*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*519*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*1021*				
		Сметная стоимость				*13786*				
199	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,3	346298,35	--	103890	--	4405	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*4405*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*4405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*8664*				
		Сметная стоимость				*116958*				
200	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,7	63,93	1,05	556	9	157	0,03	--
		м2		27,02	0,17	235	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*157*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*128*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*29*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*57*				
		Сметная стоимость				*770*				
201	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,7	57,31	0,83	499	7	104	0,02	--
		м2		16,64	0,17	145	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*24*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*48*				
		Сметная стоимость				*651*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-32/10								
202	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	56	1865,20	672,03	104451	37634	55096	1,42	80
		м оград		1162,92	234,76	65124	13147	62,1	0,21	12
		Накладные расходы -		*983,85*		*55096*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*867,96*				*48606*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,89*				*6490*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,92*		*12764*				
		Сметная стоимость				*172310*				
203	11-070111-0209 РСНБ РК	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	4	588,27	27,98	2353	112	1456	0,71	3
		шт.		520,86	2,82	2083	11	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*363,93*		*1456*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*325,20*				*1301*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,73*				*155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,18*		*305*				
		Сметная стоимость				*4113*				
204	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,952	14957,48	--	29197	--	1238	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*1238*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*1238*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*2435*				
		Сметная стоимость				*32870*				
205	23-010201-0143 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	73,6	757,67	--	55765	--	2364	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,13*		*2364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*2364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*4650*				
		Сметная стоимость				*62780*				
206	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1,0848	346298,35	--	375664	--	15928	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*15928*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*15928*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*31327*				
		Сметная стоимость				*422920*				
207	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	64,8	430,51	--	27897	--	1183	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,25*		*1183*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,25*				*1183*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,90*		*2326*				
		Сметная стоимость				*31406*				
208	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,03936	205507,10	--	8089	--	343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,50*		*343*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8713,50*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17137,65*		*675*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*9107*				
209	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,02816	346970,07	--	9771	--	414	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14711,53*		*414*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*414*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*815*				
		Сметная стоимость				*11000*				
210	11-110101-0203 РСНБ РК	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	6	5301,58	1150,92	31809	6906	11381	3,10	19
		м3 подстилающего слоя		2178,31	455,53	13070	2733	60,9	0,55	3
		Накладные расходы -		*1896,81*		*11381*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1604,01*				*9624*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,80*				*1757*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,87*		*3455*				
		Сметная стоимость				*46645*				
		УСТАНОВКА ГРПШ-03М-2У1								
211	11-190301-0101 РСНБ РК	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	1	16047,27	724,63	16047	725	6442	11,20	11
		установка		8957,65	193,72	8958	194	60,4	0,21	--
		Накладные расходы -		*6442,19*		*6442*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5527,43*				*5527*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*914,77*				*915*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1799,16*		*1799*				
		Сметная стоимость				*24288*				
212	ТПРАЙС ЛИСТстр.63	ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ ШКАФНОЙ ГРПШ-03М-2У1	1	216416,64	--	216417	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9176,07*		*9176*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9176,07*				*9176*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18047,42*		*18047*				
		Сметная стоимость				*243640*				
		МОЛНИЕЗАЩИТА ГРПШ-03М-2У1								
213	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	1	642,97	555,05	643	555	179	0,13	--
		яма		87,92	158,86	88	159	59,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*179,29*		*179*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*146*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*33*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*66*				
		Сметная стоимость				*888*				
214	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,3	19655,77	1045,89	5897	314	777	4,41	1
		м3		3235,18	241,65	971	72	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2591,16*		*777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,90*				*271*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,75*		*534*				
		Сметная стоимость				*7208*				
215	11-330109-0115 РСНБ РК	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,0000762	98178,99	64119,50	7	5	3	35,40	--
		т		30655,34	14902,89	2	1	61,7	13,42	--
		Накладные расходы -		*33464,06*		*3*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*28109,43*				*2*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5354,63*				*0*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10531,44*		*1*				
		Сметная стоимость				*10*				
216	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,0741	387497,12	--	28714	--	1217	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*1217*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*1217*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*2394*				
		Сметная стоимость				*32326*				
217	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00212	345850,53	--	733	--	31	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14664,06*		*31*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14664,06*				*31*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28841,17*		*61*				
		Сметная стоимость				*825*				
218	13-080208-0101 РСНБ РК	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	1	2952,84	137,03	2953	137	467	0,90	1
		шт.		728,16	36,84	728	37	42,8	0,04	--
		Накладные расходы -		*466,51*		*467*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*327,42*				*327*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*139,08*				*139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*273,55*		*274*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3693*				
		ОБВЯЗКА ГРПШ-03-2У1(ГСН-17)								
219	11-220301-0205 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,003	664696,24	234548,87	1994	704	1033	442,00	1
		км трубопровода		393972,28	94215,17	1182	283	62,1	106,49	--
		Накладные расходы -		*344201,70*		*1033*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*303164,40*				*909*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41037,29*				*123*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80711,83*		*242*				
		Сметная стоимость				*3269*				
220	23-010201-0219 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	3,012	3321,40	--	10004	--	424	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*140,83*		*424*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*140,83*				*424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*276,98*		*834*				
		Сметная стоимость				*11262*				
221	11-220901-0203 РСНБ РК	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	3	3427,13	977,84	10281	2934	4832	2,46	7
		задвижка или клапан		1944,65	318,94	5834	957	62,1	0,31	1
		Накладные расходы -		*1610,61*		*4832*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1405,69*				*4217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*204,91*				*615*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*403,02*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16322*				
222	23-040201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	3	56983,35	--	170950	--	7248	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2416,09*		*7248*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2416,09*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4751,96*		*14256*				
		Сметная стоимость				*192454*				
223	23-020103-0312 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	6	3520,88	--	21125	--	896	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*149,29*		*896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*149,29*				*896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*293,61*		*1762*				
		Сметная стоимость				*23782*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	11-220801-0105 РСНБ РК	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0051	597254,97	281252,81	3046	1434	1410	312,70	2
		т фасонных частей		298256,39	89669,28	1521	457	62,1	94,30	--
		Накладные расходы -		*276439,69*		*1410*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*240901,84*				*1229*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35537,85*				*181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*69895,57*		*356*				
		Сметная стоимость				*4812*				
225	23-020101-0233 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	1	2964,34	--	2964	--	126	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*125,69*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*125,69*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,20*		*247*				
		Сметная стоимость				*3337*				
226	11-221201-0101 РСНБ РК	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	359,34	34,10	1078	102	638	0,32	1
		фланец		305,22	--	916	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*212,81*		*638*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*189,54*				*569*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,27*				*70*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,77*		*137*				
		Сметная стоимость				*1854*				
227	23-020103-0107 РСНБ РК	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	688,42	--	2065	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*29,19*		*88*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*29,19*				*88*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,41*		*172*				
		Сметная стоимость				*2325*				
228	11-220301-0101 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0035	276269,00	41012,34	967	144	586	253,00	1
		км трубопровода		225509,02	15183,19	789	53	62,1	16,57	--
		Накладные расходы -		*167521,19*		*586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*149469,86*				*523*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18051,33*				*63*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35503,21*		*124*				
		Сметная стоимость				*1678*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	23-010201-0107 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	3,514	170,36	--	599	--	25	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,22*		*25*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,22*				*25*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,21*		*50*				
		Сметная стоимость				*674*				
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКИ								
230	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	3	642,97	555,05	1929	1665	538	0,13	--
		яма		87,92	158,86	264	477	59,1	0,14	--
		Накладные расходы -		*179,29*		*538*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*100*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*197*				
		Сметная стоимость				*2664*				
231	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,39	19655,77	1045,89	7666	408	1011	4,41	2
		м3		3235,18	241,65	1262	94	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2591,16*		*1011*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*658*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*904,90*				*353*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1779,75*		*694*				
		Сметная стоимость				*9371*				
232	11-090305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,0452712	68900,30	7129,56	3119	323	1792	73,60	3
		т конструкций		57498,53	254,72	2603	12	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39584,38*		*1792*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*1592*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4412,65*				*200*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8678,77*		*393*				
		Сметная стоимость				*5304*				
233	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,03402	387497,12	--	13183	--	559	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16429,88*		*559*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*559*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*1099*				
		Сметная стоимость				*14841*				
234	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,926	511,02	--	7116	--	302	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*302*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*302*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*593*				
		Сметная стоимость				*8011*				
235	21-130201-0901 РСНБ РК	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,0005202	381819,66	--	199	--	8	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16189,15*		*8*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*8*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,71*		*17*				
		Сметная стоимость				*224*				
236	21-130816-2202 РСНБ РК	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	2,1	424,32	--	891	--	38	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17,99*		*38*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,99*				*38*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,38*		*74*				
		Сметная стоимость				*1003*				
237	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	3	127,86	2,10	384	6	108	0,06	--
		м2		54,05	0,33	162	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*108*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*88*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,67*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*39*				
		Сметная стоимость				*532*				
238	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,4	114,61	1,66	619	9	129	0,04	--
		м2		33,28	0,33	180	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*129*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*98*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*30*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*60*				
		Сметная стоимость				*808*				
		РАМА ПОД ГРПШ-03-2У1								
239	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	4	642,97	555,05	2572	2220	717	0,13	1
		яма		87,92	158,86	352	635	59,1	0,14	1
		Накладные расходы -		*179,29*		*717*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*134*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*263*				
		Сметная стоимость				*3552*				
240	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,206	21352,23	1045,89	4399	215	549	4,41	1
		м3		3235,18	241,65	666	50	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2663,09*		*549*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*347*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,83*				*201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,23*		*396*				
		Сметная стоимость				*5343*				
241	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,075	31520,75	6547,96	2364	491	827	17,30	1
		т конструкций		13996,91	1273,10	1050	95	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*827*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*697*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*130*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*255*				
		Сметная стоимость				*3447*				
242	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,075	346298,35	--	25972	--	1101	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*1101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2166*				
		Сметная стоимость				*29239*				
243	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,175	63,93	1,05	139	2	39	0,03	--
		м2		27,02	0,17	59	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*39*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*32*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*7*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*14*				
		Сметная стоимость				*193*				
244	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	2,175	57,31	0,83	125	2	26	0,02	--
		м2		16,64	0,17	36	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*26*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*20*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*6*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*12*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*163*				
		ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-03-2У1								
245	11-070111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	17	1865,20	672,03	31708	11425	16725	1,42	24
		м оград		1162,92	234,76	19770	3991	62,1	0,21	4
		Накладные расходы -		*983,85*		*16725*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*867,96*				*14755*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*115,89*				*1970*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,92*		*3875*				
		Сметная стоимость				*52308*				
246	11-070111-0209 РСНБ РК	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1	588,27	27,98	588	28	364	0,71	1
		шт.		520,86	2,82	521	3	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*363,93*		*364*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*325,20*				*325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,73*				*39*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,18*		*76*				
		Сметная стоимость				*1028*				
247	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,366	14957,48	--	5474	--	232	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*232*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*232*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*457*				
		Сметная стоимость				*6163*				
248	23-010201-0143 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	13,8	757,67	--	10456	--	443	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*32,13*		*443*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*32,13*				*443*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*63,18*		*872*				
		Сметная стоимость				*11771*				
249	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,247	346298,35	--	85536	--	3627	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*3627*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*3627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*7133*				
		Сметная стоимость				*96296*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	21-050308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	20,25	430,51	--	8718	--	370	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,25*		*370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,25*				*370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,90*		*727*				
		Сметная стоимость				*9815*				
251	21-050106-9903 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00984	205507,10	--	2022	--	86	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8713,50*		*86*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8713,50*				*86*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17137,65*		*169*				
		Сметная стоимость				*2276*				
252	21-060405-1403 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,00528	346970,07	--	1832	--	78	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14711,53*		*78*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14711,53*				*78*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28934,53*		*153*				
		Сметная стоимость				*2062*				
253	11-110101-0203 РСНБ РК	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	1,8	5301,58	1150,92	9543	2072	3414	3,10	6
		м3 подстилающего слоя		2178,31	455,53	3921	820	60,9	0,55	1
		Накладные расходы -		*1896,81*		*3414*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1604,01*				*2887*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*292,80*				*527*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*575,87*		*1037*				
		Сметная стоимость				*13994*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
254	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/89х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	1	4060,24	3681,83	4060	3682	922	0,46	--
		стык		378,41	846,72	378	847	58,7	0,76	1
		Накладные расходы -		*921,80*		*922*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*719,15*				*719*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,65*				*203*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,56*		*399*				
		Сметная стоимость				*5380*				
255	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/159х4,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	3	7427,31	6735,09	22282	20205	5059	0,84	3
		стык		692,22	1548,88	2077	4647	58,7	1,39	4
		Накладные расходы -		*1686,22*		*5059*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1315,53*				*3947*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*370,70*				*1112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*729,08*		*2187*				
		Сметная стоимость				*29528*				
256	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	26,1	127,86	2,10	3337	55	943	0,06	2
		м2		54,05	0,33	1411	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*943*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*769*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,67*				*174*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*342*				
		Сметная стоимость				*4623*				
257	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	26,1	114,61	1,66	2991	43	622	0,04	1
		м2		33,28	0,33	869	9	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*622*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*475*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*289*				
		Сметная стоимость				*3903*				
		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКА								
258	11-190301-0101 РСНБ РК	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	5	16047,27	724,63	80236	3623	32211	11,20	56
		установка		8957,65	193,72	44788	969	60,4	0,21	1
		Накладные расходы -		*6442,19*		*32211*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*5527,43*				*27637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*914,77*				*4574*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1799,16*		*8996*				
		Сметная стоимость				*121443*				
259	ТПРАЙС ЛИСТстр.51	СЧЕТЧИК ГАЗА G-160 С КОЛЛЕКТОРОМ	4	934919,88	--	3739680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*39640,60*		*158562*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39640,60*				*158562*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77964,84*		*311859*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*4210102*				
260	ТПРАЙС ЛИСТстр.50	СЧЕТЧИК ГАЗА G-650 С КОЛЛЕКТОРОМ	1	1136620,19	--	1136620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*48192,70*		*48193*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48192,70*				*48193*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*94785,03*		*94785*				
		Сметная стоимость				*1279598*				
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ								
261	11-010203-0504 РСНБ РК	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	20	642,97	555,05	12859	11101	3586	0,13	3
		яма		87,92	158,86	1758	3177	59,1	0,14	3
		Накладные расходы -		*179,29*		*3586*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*145,85*				*2917*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,45*				*669*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,78*		*1316*				
		Сметная стоимость				*17760*				
262	11-060101-0102 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	1,03	21352,23	1045,89	21993	1077	2743	4,41	5
		м3		3235,18	241,65	3332	249	48,5	0,29	--
		Накладные расходы -		*2663,09*		*2743*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1686,26*				*1737*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*976,83*				*1006*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1921,23*		*1979*				
		Сметная стоимость				*26715*				
263	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,1982	31520,75	6547,96	6247	1298	2186	17,30	3
		т конструкций		13996,91	1273,10	2774	252	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*2186*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*1843*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*675*				
		Сметная стоимость				*9108*				
264	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1982	346298,35	--	68636	--	2910	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*2910*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*2910*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*5724*				
		Сметная стоимость				*77270*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	21-090404-0201 РСНБ РК	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	10	428,36	--	4284	--	182	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*357*				
		Сметная стоимость				*4823*				
266	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,7478	63,93	1,05	367	6	104	0,03	--
		м2		27,02	0,17	155	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*104*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*85*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*19*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*38*				
		Сметная стоимость				*509*				
267	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	5,7478	57,31	0,83	329	5	69	0,02	--
		м2		16,64	0,17	96	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*69*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*52*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*16*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*32*				
		Сметная стоимость				*429*				
		ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ АРМАТУРЫ								
268	11-090305-0305 РСНБ РК	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	0,20982	31520,75	6547,96	6614	1374	2314	17,30	4
		т конструкций		13996,91	1273,10	2937	267	60,9	1,34	--
		Накладные расходы -		*11030,21*		*2314*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*9299,44*				*1951*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1730,78*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3404,08*		*714*				
		Сметная стоимость				*9643*				
269	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,20982	346298,35	--	72660	--	3081	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*3081*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*				*3081*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*6059*				
		Сметная стоимость				*81800*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	21-090404-0201 РСНБ РК	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	30	428,36	--	12851	--	545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*18,16*		*545*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18,16*				*545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,72*		*1072*				
		Сметная стоимость				*14468*				
271	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,08478	63,93	1,05	389	6	110	0,03	--
		м2		27,02	0,17	164	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,07*		*110*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*14,74*				*90*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,34*				*20*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,56*		*40*				
		Сметная стоимость				*539*				
272	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	6,08478	57,31	0,83	349	5	73	0,02	--
		м2		16,64	0,17	101	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*11,92*		*73*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*9,11*				*55*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,82*				*17*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,54*		*34*				
		Сметная стоимость				*455*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8152257	174386			440
	Стоимость оборудования -		Тенге			351625	53739			53
	Накладные расходы -		Тенге			5438983				
	Сметная прибыль -		Тенге			230613				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			453568				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6123164				
	Материалы -		Тенге			14764				
	Всего заработная плата -		Тенге			10438				
		Накладные расходы -	Тенге				3825			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2333				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1637		
		Сметная прибыль -	Тенге					696		
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1368				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			18464				
		Сметная заработная плата -	Тенге							5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3825			
	Материалы -		Тенге			607680				
						139388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				273647			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			52174				
		Местные материалы -	Тенге			34671				
		Накладные расходы -	Тенге			197947				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					165178		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					32769		
		Сметная прибыль -	Тенге			64450				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			870078				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							328
		Сметная заработная плата -	Тенге				273647			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1126703				
		Материалы -	Тенге			10776				
		Всего заработная плата -	Тенге				36378			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1072512				
		Накладные расходы -	Тенге			70866				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					22154		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					48712		
		Сметная прибыль -	Тенге			95806				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1293375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				36378			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			964126				
		Материалы -	Тенге			63650				
		Всего заработная плата -	Тенге				91514			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			803654				
		Накладные расходы -	Тенге			98497				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55274		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					43223		
		Сметная прибыль -	Тенге			85010				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1147633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				91514			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9452713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							493
		Сметная заработная плата -	Тенге				405363			
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
273	11-220301-0203 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,155	484089,81	157319,00	75034	24384	41405	352,00	55
		км трубопровода		313751,68	67199,56	48632	10416	62,1	78,46	12
		Накладные расходы -		*267126,72*		*41405*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*236570,72*				*36668*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*30556,01*				*4736*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60097,32*		*9315*				
		Сметная стоимость				*125754*				
274	11-220301-0202 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,229	454689,47	143291,21	104124	32814	58090	337,00	77
		км трубопровода		300381,58	61702,09	68787	14130	62,1	72,41	17
		Накладные расходы -		*253666,60*		*58090*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*224853,96*				*51492*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28812,64*				*6598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56668,49*		*12977*				
		Сметная стоимость				*175191*				
275	11-220301-0201 РСНБ РК	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,555	442294,87	133790,40	245474	74254	138710	336,00	186
		км трубопровода		299490,24	57630,49	166217	31985	62,1	67,82	38
		Накладные расходы -		*249928,41*		*138710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*221771,97*				*123083*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28156,43*				*15627*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55377,86*		*30735*				
		Сметная стоимость				*414919*				
276	23-010201-0170 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	155,62	1113,37	--	173263	--	7346	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*47,21*		*7346*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*47,21*				*7346*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,85*		*14449*				
		Сметная стоимость				*195058*				
277	23-010201-0160 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	229,916	1198,11	--	275465	--	11680	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*50,80*		*11680*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*50,80*				*11680*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99,91*		*22972*				
		Сметная стоимость				*310116*				
278	23-010201-0145 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	388,548	884,23	--	343566	--	14567	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,49*		*14567*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,49*				*14567*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,74*		*28651*				
		Сметная стоимость				*386784*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
279	23-010201-0136 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	168,672	484,87	--	81784	--	3468	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*20,56*		*3468*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,56*				*3468*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*40,43*		*6820*				
		Сметная стоимость				*92072*				
280	23-040909-0107 РСНБ РК	Краны шаровые стальные сварные газовые типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	16	13416,07	--	214657	--	9101	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*568,84*		*9101*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*568,84*				*9101*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1118,79*		*17901*				
		Сметная стоимость				*241659*				
281	11-090305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,73968	70809,40	7129,56	52376	5274	29340	73,60	54
		т конструкций		57498,53	254,72	42531	188	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39665,33*		*29340*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*26016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*3324*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8837,98*		*6537*				
		Сметная стоимость				*88253*				
282	23-021104-0405 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	739,68	511,02	--	377991	--	16027	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*21,67*		*16027*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*16027*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*31521*				
		Сметная стоимость				*425539*				
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ								
283	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/89х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	2	4060,24	3681,83	8120	7364	1844	0,46	1
		стык		378,41	846,72	757	1693	58,7	0,76	2
		Накладные расходы -		*921,80*		*1844*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*719,15*				*1438*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,65*				*405*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*398,56*		*797*				
		Сметная стоимость				*10761*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/76х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	2	3416,29	3097,89	6833	6196	1551	0,38	1
		стык		318,39	712,43	637	1425	58,7	0,64	1
		Накладные расходы -		*775,60*		*1551*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*605,09*				*1210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*170,51*				*341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*335,35*		*671*				
		Сметная стоимость				*9055*				
285	11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	4	2476,35	2245,55	9905	8982	2249	0,28	1
		стык		230,79	516,42	923	2066	58,7	0,46	2
		Накладные расходы -		*562,21*		*2249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*438,61*				*1754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*123,59*				*494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*243,08*		*972*				
		Сметная стоимость				*13126*				
286	11-130301-0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	233,8	127,86	2,10	29893	492	8451	0,06	14
		м2		54,05	0,33	12637	77	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*36,14*		*8451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*29,47*				*6891*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,67*				*1560*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,12*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41411*				
287	11-130301-1406 РСНБ РК	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	233,8	114,61	1,66	26797	387	5576	0,04	10
		м2		33,28	0,33	7781	77	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,85*		*5576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,22*				*4259*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,63*				*1317*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,08*		*2590*				
		Сметная стоимость				*34963*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2025281	160146			399
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			348901	62058			71
	Материалы -		Тенге			506179				
	Всего заработная плата -		Тенге			44936				
		Накладные расходы -	Тенге				368240			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			257875				
								226797		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					31078		
		Сметная прибыль -	Тенге			61124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			825178				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							416
		Сметная заработная плата -	Тенге				368240			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			52376				
	Материалы -		Тенге			4572				
	Всего заработная плата -		Тенге				42719			
		Накладные расходы -	Тенге			29340				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26016		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					3324		
		Сметная прибыль -	Тенге			6537				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88253				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				42719			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1466725				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1466725				
		Накладные расходы -	Тенге			62189				
		Сметная прибыль -	Тенге			122313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1651228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2564659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							471
		Сметная заработная плата -	Тенге				410959			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-7 НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	5371,2295	89,53	81,82	480904	439448	137830	0,01	62
		м3 грунта		7,72	27,77	41455	149175	59,1	0,03	134
		Накладные расходы -		*25,66*		*137830*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*20,98*				*112662*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,69*				*25167*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,22*		*49499*				
		Сметная стоимость				*668232*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	166,1205	1332,83	--	221411	--	145790	1,85	307
		м3 грунта		1332,83	--	221411	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*877,62*		*145790*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*787,70*				*130854*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*89,91*				*14936*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*176,84*		*29376*				
		Сметная стоимость				*396577*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,536	1110,69	--	15034	--	9899	1,54	21
		м3 грунта		1110,69	--	15034	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,35*		*9899*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*656,42*				*8885*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*74,93*				*1014*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,36*		*1995*				
		Сметная стоимость				*26928*				
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4503,3483	21,40	21,40	96385	96385	25415	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	34620	59,1	0,01	36
		Накладные расходы -		*5,64*		*25415*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,54*				*20461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,10*				*4954*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,16*		*9744*				
		Сметная стоимость				*131544*				
5	11-010205-0501 РСНБ РК	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	338,9617	580,27	--	196689	--	129511	0,89	300
		м3 грунта		580,27	--	196689	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*382,08*		*129511*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*342,94*				*116243*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,14*				*13268*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*76,99*		*26096*				
		Сметная стоимость				*352296*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	4503,3483	115,77	48,97	521372	220533	267758	0,11	486
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	300839	97909	59,1	0,03	118
		Накладные расходы -		*59,46*		*267758*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,33*				*235660*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,13*				*32098*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,02*		*63130*				
		Сметная стоимость				*852260*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1531795	756367			1176
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			775428	281704			289
	Всего заработная плата -		Тенге			1531795				
							1057132			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			716203				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					624765		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					91438		
		Сметная прибыль -	Тенге			179840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2427838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1057132			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2427838				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1465
		Сметная заработная плата -	Тенге				1057132			
		РАЗДЕЛ 2.ТЕПЛОТРАССА								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
7	11-080101-0201 РСНБ РК	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	100,93	3470,02	650,16	350229	65620	57517	0,78	79
		м3 основания		548,09	250,24	55319	25256	50,8	0,29	29
		Накладные расходы -		*569,87*		*57517*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*405,55*				*40932*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*164,32*				*16585*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,19*		*32620*				
		Сметная стоимость				*440366*				
8	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	7,61	16135,55	657,19	122792	5001	9270	1,35	10
		м3		906,03	150,16	6895	1143	48,5	0,18	1
		Накладные расходы -		*1218,12*		*9270*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*3898*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*5372*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*10565*				
		Сметная стоимость				*142627*				
9	11-070601-0101 РСНБ РК	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	246,0728	7118,31	2001,47	1751623	492507	577770	3,33	819
		м3 сборных конструкций		2632,40	528,50	647762	130050	62,1	0,55	136
		Накладные расходы -		*2347,96*		*577770*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1962,92*				*483021*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*385,04*				*94749*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*757,30*		*186351*				
		Сметная стоимость				*2515744*				
10	21-040303-0136 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92	82,62	37998,44	--	3139431	--	133112	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1611,13*		*133112*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1611,13*				*133112*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3168,77*		*261803*				
		Сметная стоимость				*3534346*				
11	21-040303-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	12,96	39203,06	--	508072	--	21542	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1662,21*		*21542*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1662,21*				*21542*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3269,22*		*42369*				
		Сметная стоимость				*571983*				
12	21-040303-0134 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	26,28	39203,06	--	1030256	--	43683	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1662,21*		*43683*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1662,21*				*43683*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3269,22*		*85915*				
		Сметная стоимость				*1159854*				
13	21-040303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	23,54	39203,06	--	922840	--	39128	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1662,21*		*39128*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1662,21*				*39128*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3269,22*		*76957*				
		Сметная стоимость				*1038926*				
14	21-040302-	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки	44,188	46570,52	--	2057858	--	87253	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1974,59*		*87253*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1974,59*				*87253*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3883,61*		*171609*				
		Сметная стоимость				*2316720*				
15	21-040302-0234 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	55,488	50613,80	--	2808459	--	119079	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2146,03*		*119079*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2146,03*				*119079*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4220,79*		*234203*				
		Сметная стоимость				*3161741*				
16	21-020199-9910 РСНБ РК 2015	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	162,456	603,00	--	97961	--	4154	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,57*		*4154*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,57*				*4154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,29*		*8169*				
		Сметная стоимость				*110284*				
17	21-040305-0104 РСНБ РК	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм СТ РК 937-92	66	1692,80	--	111725	--	4737	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*71,77*		*4737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*71,77*				*4737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*141,17*		*9317*				
		Сметная стоимость				*125779*				
18	21-040305-0103 РСНБ РК	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм СТ РК 937-92	18	843,93	--	15191	--	644	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*35,78*		*644*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*35,78*				*644*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*70,38*		*1267*				
		Сметная стоимость				*17102*				
19	21-040305-0102 РСНБ РК	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	128	325,99	--	41727	--	1769	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,82*		*1769*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,82*				*1769*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27,18*		*3480*				
		Сметная стоимость				*46976*				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
20	11-061301-0303 РСНБ РК	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство	32,17	28749,18	2946,99	924861	94805	181455	10,03	323
		м3		7736,54	1009,19	248884	32466	48,5	1,06	34
		Накладные расходы -		*5640,49*		*181455*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4241,68*				*136455*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1398,81*				*45000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2751,17*		*88505*				
		Сметная стоимость				*1194821*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,942678	152887,91	--	297012	--	12593	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*12593*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*12593*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*24768*				
		Сметная стоимость				*334374*				
		НЕПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ Н-1,2,3,4,5,6,9,17,18,25,28,29								
22	11-060101-0105 РСНБ РК	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	6,78	22827,55	1158,00	154771	7851	23428	6,34	43
		м3		4651,02	269,36	31534	1826	48,5	0,32	2
		Накладные расходы -		*3455,46*		*23428*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2386,39*				*16180*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1069,07*				*7248*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2102,64*		*14256*				
		Сметная стоимость				*192455*				
23	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,34032	152887,91	--	52031	--	2206	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6482,45*		*2206*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6482,45*				*2206*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12749,63*		*4339*				
		Сметная стоимость				*58576*				
24	11-060301-0407 РСНБ РК	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,132	309721,68	827,40	40883	109	12079	198,00	26
		т		154683,54	340,57	20418	45	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*91506,81*		*12079*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*75186,69*				*9925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16320,12*				*2154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32098,28*		*4237*				
		Сметная стоимость				*57199*				
25	11-090305-0301 РСНБ РК	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	0,708	70809,40	7129,56	50133	5048	28083	73,60	52
		т конструкций		57498,53	254,72	40709	180	60,9	0,27	--
		Накладные расходы -		*39665,33*		*28083*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*35171,73*				*24902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4493,60*				*3181*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8837,98*		*6257*				
		Сметная стоимость				*84473*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	21-060510-1004 РСНБ РК	Опоры неподвижные	0,708	242181,89	--	171465	--	7270	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10268,51*		*7270*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10268,51*				*7270*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20196,03*		*14299*				
		Сметная стоимость				*193034*				
		ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ ТК-1								
27	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	1,25	16135,55	657,19	20169	821	1523	1,35	2
		м3		906,03	150,16	1133	188	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,12*		*1523*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*640*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*882*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1735*				
		Сметная стоимость				*23427*				
28	11-070601-0202 РСНБ РК	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	17,79	10281,20	978,34	182903	17405	79449	7,92	141
		м3 конструкции		6035,52	190,06	107372	3381	62,1	0,20	4
		Накладные расходы -		*4465,93*		*79449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3866,08*				*68778*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599,84*				*10671*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,77*		*20988*				
		Сметная стоимость				*283340*				
29	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,9479	14957,48	--	29136	--	1235	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*1235*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*1235*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*2430*				
		Сметная стоимость				*32801*				
30	21-020101-0701 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	14,12454	15332,49	--	216564	--	9182	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*650,10*		*9182*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*650,10*				*9182*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1278,61*		*18060*				
		Сметная стоимость				*243806*				
31	21-050301-0103 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1014	157239,10	--	15944	--	676	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*676*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*676*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*1330*				
		Сметная стоимость				*17950*				
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,19145	152035,01	--	29107	--	1234	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*1234*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1234*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2427*				
		Сметная стоимость				*32768*				
33	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,78648	148972,61	--	266137	--	11284	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*11284*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*11284*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*22194*				
		Сметная стоимость				*299615*				
34	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0196	152035,01	--	2980	--	126	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*126*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*126*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*248*				
		Сметная стоимость				*3355*				
35	21-050301-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	146310,38	--	1053	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*88*				
		Сметная стоимость				*1186*				
36	21-040301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1990,01	--	1990	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,38*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,95*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,93	--	10018	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
38	11-150208-0101 РСНБ РК	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	34,04	1153,82	46,13	39276	1570	13683	0,73	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,85	34,19	19874	1164	54,8	0,05	2
		Накладные расходы -		*401,96*		*13683*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,68*				*11529*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,28*				*2154*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,46*		*4237*				
		Сметная стоимость				*57196*				
39	11-090304-0101 РСНБ РК	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СМ-1	0,02686	48899,35	18003,03	1313	484	540	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	628	135	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*540*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*75*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*148*				
		Сметная стоимость				*2001*				
40	21-060304-0401 РСНБ РК	Стремянка СМ-1	0,02686	339133,35	--	9109	--	386	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*386*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*386*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*760*				
		Сметная стоимость				*10255*				
41	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,77894	588,27	0,67	458	1	239	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	383	--	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*239*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*210*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*28*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*56*				
		Сметная стоимость				*752*				
		ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ ТК-2								
42	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	1,63	16135,55	657,19	26301	1071	1986	1,35	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		906,03	150,16	1477	245	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,12*		*1986*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*835*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*1151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*2263*				
		Сметная стоимость				*30549*				
43	11-070601-0202 РСНБ РК	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	21,02	10281,20	978,34	216111	20565	93874	7,92	166
		м3 конструкции		6035,52	190,06	126867	3995	62,1	0,20	4
		Накладные расходы -		*4465,93*		*93874*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3866,08*				*81265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599,84*				*12609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,77*		*24799*				
		Сметная стоимость				*334784*				
44	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	2,5368	14957,48	--	37944	--	1609	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*1609*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*1609*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*3164*				
		Сметная стоимость				*42717*				
45	21-020101-0701 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	16,41672	15332,49	--	251709	--	10672	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*650,10*		*10672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*650,10*				*10672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1278,61*		*20991*				
		Сметная стоимость				*283372*				
46	21-050301-0103 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0932	157239,10	--	14655	--	621	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*621*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*621*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*1222*				
		Сметная стоимость				*16498*				
47	21-050301-0304 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,24864	152035,01	--	37802	--	1603	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*1603*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1603*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*3152*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42557*				
48	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,99732	148972,61	--	297546	--	12616	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*12616*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*12616*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*24813*				
		Сметная стоимость				*334975*				
49	21-050301-0304 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	152035,01	--	3983	--	169	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*332*				
		Сметная стоимость				*4484*				
50	21-050301-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0078	146310,38	--	1141	--	48	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*48*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*48*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*95*				
		Сметная стоимость				*1285*				
51	21-040301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	1990,01	--	3980	--	169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,38*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,95*		*332*				
		Сметная стоимость				*4481*				
52	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10017,93	--	20036	--	850	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*850*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*850*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*1671*				
		Сметная стоимость				*22556*				
53	11-150208-0101 РСНБ РК	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	37,88	1153,82	46,13	43707	1748	15226	0,73	28
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,85	34,19	22116	1295	54,8	0,05	2
		Накладные расходы -		*401,96*		*15226*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,68*				*12829*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,28*				*2397*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,46*		*4715*				
		Сметная стоимость				*63648*				
54	11-090304-0101 РСНБ РК	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СМ-1	0,06352	48899,35	18003,03	3106	1144	1277	28,90	2
		т конструкций		23382,12	5020,44	1485	319	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*1277*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*1099*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*178*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*351*				
		Сметная стоимость				*4734*				
55	21-060304-0401 РСНБ РК	Стремянка СМ-1	0,06352	339133,35	--	21542	--	913	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14379,25*		*913*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14379,25*				*913*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28281,01*		*1796*				
		Сметная стоимость				*24252*				
56	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,84208	588,27	0,67	1084	1	564	0,65	1
		м2 окрашиваемой поверхности		492,29	0,32	907	1	54,8	--	--
		Накладные расходы -		*306,34*		*564*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*269,95*				*497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36,39*				*67*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71,57*		*132*				
		Сметная стоимость				*1780*				
		ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ ТК-3								
57	11-060101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	1,08	16135,55	657,19	17426	710	1316	1,35	1
		м3		906,03	150,16	979	162	48,5	0,18	--
		Накладные расходы -		*1218,12*		*1316*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*512,25*				*553*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*705,87*				*762*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1388,29*		*1499*				
		Сметная стоимость				*20241*				
58	11-070601-0202 РСНБ РК	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	15,59	10281,20	978,34	160284	15252	69624	7,92	123
		м3 конструкции		6035,52	190,06	94094	2963	62,1	0,20	3
		Накладные расходы -		*4465,93*		*69624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3866,08*				*60272*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*599,84*				*9352*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1179,77*		*18393*				
		Сметная стоимость				*248300*				
59	21-020101-0601 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,66704	14957,48	--	24935	--	1057	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*634,20*		*1057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*634,20*				*1057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1247,33*		*2079*				
		Сметная стоимость				*28072*				
60	21-020101-0701 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	12,4122	15332,49	--	190310	--	8069	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*650,10*		*8069*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*650,10*				*8069*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1278,61*		*15870*				
		Сметная стоимость				*214249*				
61	21-050301-0103 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0538	157239,10	--	8459	--	359	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6666,94*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6666,94*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13112,48*		*705*				
		Сметная стоимость				*9523*				
62	21-050301-0304 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16392	152035,01	--	24922	--	1057	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*1057*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*1057*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*2078*				
		Сметная стоимость				*28057*				
63	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,444436	148972,61	--	215181	--	9124	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6316,44*		*9124*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6316,44*				*9124*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12423,12*		*17944*				
		Сметная стоимость				*242249*				
64	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0262	152035,01	--	3983	--	169	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6446,28*		*169*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6446,28*				*169*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12678,50*		*332*				
		Сметная стоимость				*4484*				
65	21-050301-0101 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0072	146310,38	--	1053	--	45	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6203,56*		*45*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6203,56*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12201,12*		*88*				
		Сметная стоимость				*1186*				
66	21-040301-0101 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1990,01	--	1990	--	84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,38*		*84*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,38*				*84*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,95*		*166*				
		Сметная стоимость				*2240*				
67	23-030101-0303 РСНБ РК	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10017,93	--	10018	--	425	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*424,76*		*425*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*424,76*				*425*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*835,42*		*835*				
		Сметная стоимость				*11278*				
68	11-150208-0101 РСНБ РК	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	28,54	1153,82	46,13	32930	1317	11472	0,73	21
		м2 оштукатуриваемой поверхности		583,85	34,19	16663	976	54,8	0,05	1
		Накладные расходы -		*401,96*		*11472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8%		*338,68*				*9666*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*63,28*				*1806*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*124,46*		*3552*				
		Сметная стоимость				*47954*				
69	11-090304-0101 РСНБ РК	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж СМ-1	0,02886	48899,35	18003,03	1411	520	580	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	675	145	60,9	5,25	--
		Накладные расходы -		*20103,89*		*580*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17297,16*				*499*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2806,73*				*81*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5520,26*		*159*				